招标工程量清单封面

贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工工程

招 标 工 程 量 清 单

招　标　人：贵州贵安建设投资有限公司

（单位盖章）

造价咨询人：_____

（单位盖章）

招标工程量清单扉页

贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工工程

招 标 工 程 量 清 单

招标人：	贵州贵安建设投资有限公司 （单位盖章）	造价咨询人：	（单位盖章）
法定代表人或其授权人：	（签字或盖章）	法定代表人或其授权人：	（签字或盖章）
编制人：	（造价人员签字或盖专用章）	复核人：	（造价工程师签字或盖专用章）
编制时间：		复核时间：	

工程量清单编制说明

一、 工程概况：

工程概况：贵安新区疾控预防控制中心建设项目，建设地点位于贵州省贵安新区，贵安新区百马大道中段九龙坡东侧上午村小学以北，图示建设占地面积为：10152.17平方米，总建筑面积为13070.72㎡。业务楼3345.15㎡，保障楼1888.19平方米，实验楼4100.06㎡。该项目为框架结构、抗震设防烈度6度，地下室含部分人防，基础形式为孔桩和独立基础。工程主要内容为：土建工程、装饰工程、安装工程、室外附属工程等设计施工图及委托单位确认的全部内容。

二、 工程招标范围：

1．贵阳建筑勘察设计有限公司设计的贵安新区疾控预防控制中心建设项目施工图；（2021.11.02版）施工图纸范围；具体范围以招标工程量清单为准。

三、 工程量清单编制依据

1、贵阳建筑勘察设计有限公司设计施工图纸；

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等9本计量规范（以下简称13规范）及其配套文件；

3、贵州省住房和城乡建设厅《关于重新调整贵州省建筑工程计价依据增值税税率的通知》（黔建建字【2019】121号）；

4、贵州省住房和城乡建设厅《关于调整贵州省建设工程计价依据规费费率的通知》（黔建建字【2019】317号）；

5、与本项目相关的标准、规范、图集、技术资料、常规施工方案等；

6、本工程量清单系依据中华人民共和国国家标准GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》进行编制，本说明中未尽事项应与规范一致，本说明已经说明的内容以本说明为主。

四、 工程质量、材料、施工等的说明

1、工程质量达到合格，符合现行施工及验收规范；

2、材料（含工程设备）质量要求：投标人在本工程中所用的所有材料都必须符合设计和业主要求，使用前必须经业主认可，材料的各项物理性

能和化学成分均应符合国家相关规范及标准，为合格产品，必须持有关部门颁发的《产品合格证书》；

3、施工要求：工程施工必须符合相应施工规范要求及达到验收合格标准。满足国家及地方政府对安全文明施工及环境保护（含扬尘管理）的相关规定。

五、 其他需说明的问题

1、工程量清单是依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等9本计量规范及相关配套文件进行编制，但工程量清单中个别项目计量单位为了便于工程计量与结算改变了计量单位，请投标人报价时注意工程量清单中的计量单位。工程量清单报价表应与招标文件（含补遗书）中投标须知、合同条款、工程技术要求、法律、法规、条例、规定及规范、施工图等文件结合理解、解释和使用。按有关规定执行的非竞争性项目应单列、并按规定标准执行，不得以任何理由将非竞争性项目折减参与竞争。凡参加本项目投标的投标人均被认为是有经验的、有实力的承包商，其完全有能力根据项目进度状况和要求聚集、调动、分配各种资源以供本项目使用。

2、投标报价应由投标人依据上段所述工程量清单、施工图、地勘资料、施工现场实际情况（投标人已经充分了解施工现场所能提供的施工作业面、分包工程、地下管线可能造成的工作难度、以及周边建筑物、构筑物的保护和需要提供的必要通道等）以及当地气候条件，结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、工程惯例、以及编制的施工组织设计和招标文件的有关要求，参照建设行政主管部门发布的计价定额或企业定额以及本说明自主编制确定。

3、 投标报价采用综合单价法。工程量清单中分部分项的报价均包含为实施和完成该项所有工作内容（清单内仅为主要工作内容，除此还应包括图纸和规范列明、暗示和要求的工作内容等，除非该项内容已在清单内单独列项，或其为独立项目内容不与清单内分部分项任何具体项目组合成为产品）即除措施项目费用、规费和税金以外所需的人工、材料、机械、按设计规定和验收规范要求施工单位应进行的正常费用，缺陷修复、管理、保险、利润等全部费用，以及合同及图纸明示和暗示的所有责任、义务和一般风险。若分部分项工程量清单中以“项”为

单位的项目，施工过程中不论该项目中包括的工作量和工作内容是否变化，该综合单价均不作调整。

4、工程量清单所列工程数量是按设计施工图及清单规范计算的预算量，作为投标的共同基础（各投标单位不能更改），不作为结算和支付进度款的依据，工程进度款支付和竣工结算按施工合同约定执行。所有工程量清单项目均应按清单项目编号、名称、计量单位填报综合单价分析表。

5、分部分项工程和措施项目中的单价项目，投标人应根据招标文件、工程量清单项目中的特征描述、“13规范”中相应子目的工作内容等自主报价。

6、招标人对分部分项工程量清单和单价措施项目清单中的项目特征只作重点描述，对采用标准图集或施工图纸能够全部或部分满足项目特征描述要求的未进行详细描述。组价时应依据项目特征、相关标准图集、施工图、技术说明、技术措施表、“13规范”相应项目的工作内容，结合投标人现场勘察情况，计算包括完成所有工序工作内容的全部费用，除非项目特征明确表示某项工作另列清单项目，投标人不得以清单特征描述不全为由提出招标清单有漏项，要求另行支付与结算；

7、招标人对分部分项工程量清单和单价措施项目清单中的项目特征只作重点描述，对采用标准图集或施工图纸能够全部或部分满足项目特征描述要求的未进行详细描述。组价时应依据项目特征、相关标准图集、施工图、技术说明、技术措施表、“13规范”相应项目的工作内容，结合投标人现场勘察情况，计算包括完成所有工序工作内容的全部费用，除非项目特征明确表示某项工作另列清单项目，投标人不得以清单特征描述不全为由提出招标清单有漏项，要求另行支付与结算。

8、投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现。应包括本工程的分部分项工程量清单费用、措施项目清单费用、其他项目清单费用、规费、税金、招标文件中规定由承包人承担的风险等完成本工程及达到保修期限所需的一切费用及风险。此外，投标人应根据企业自身情况考虑材料损耗率，在投标报价时将材料损耗综合考虑在所报综合单价内，中标后不作调整。

9、工程量清单中每一个项目，都需填入综合单价及合价，对于没有填入综

合单价及合价的项目，招标人可视为已含在其它清单项目的综合单价和合价中。不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目（前9位清单编码、项目名称及项目特征相同)的报价应统一，如有差异，按最低的一个报价进行结算。

10、总价措施项目清单中的环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费应按招标人给定的费率进行报价，结算时实际完成工程量贵州省相关规定进行结算。总价措施项目清单中除环境保护费、安全施工费、文明施工费、临时设施费外的其他措施项目为招标人给出的一些通用的措施项目，投标人应根据本工程设计、现场实际情况、企业自身情况等进行综合报价，对于招标人未列的措施项目，投标人可自行增列，中标后（除环境保护费、安全施工费、文明施工费、临时设施费外）此部分措施项目包干使用，若投标人未增列或招标人给出但投标人未报价的项目，招标人视为该项措施费用已包含在投标报价中。

11、单价措施项目清单混凝土模板及支架：工程量清单中混凝土项目模板及支撑设备的安装、拆除、清理、刷润滑剂、维修、运输等费用应包含在综合单价中，其费用无论施工措施采用何种模板综合单价均不做调整，工程量按实结算。

12、单价措施项目清单中的其他措施项目，招标人给出了一些通用项目，投标人应根据工程设计、现场实际情况、企业自身情况、工程惯例、并应充分考虑本工程招标文件要求等进行报价。对于招标人未列的措施项目，投标人可自行增列，该项目措施费包干结算，若投标人未增列或招标人给出但投标人未报价的项目，招标人视为该项措施费用已包含在投标报价中，中标后不作调整。

13、规费及税金项目清单:规费由投标人按清单中给定费率填报，不得进行投标竞争，结算时贵州省相关文件规定办理，取费基础按投标时分部分项工程量清单综合单价分析表和措施项目清单综合单价分析表中的人工费来确定，若投标时分部分项工程量综合单价分析表和措施项目清单中的人工费高于《贵州省建筑与装饰工程计价定额》（2016版）等五部定额中的人工费，则按《贵州省建筑与装饰工程计价定额》（2016版）等五部定额中的人工费作为取费基础。本工程税金投标人按9%计入投标总价内。

14、暂列金额：是招标人为工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等暂列的资金，由招标人掌握使用，投标人按招标人所列明的金额计入总报价中。

15、各投标单位在投标报价时，必须严格按照工程量清单《专业工程暂估价表》中给定的金额，在单位工程计价表的其他项目清单中填入并报价。

16、计日工及机械台班：投标人不报价，当发生零星工作用工及机械台班时，按照相关文件公布的标准结算。

17、为了控制投标人低价竞标后，通过变更签证或其它方式达到增加造价的目的，如中标人清单报价中有较大不合理或严重不平衡报价现象（投标综合单价与招标控制价相应项目的综合单价相比，偏差率超过15%），且在施工中将此分部分项工程进行变更施工，需重新计算单价的，招标人将按招标控制价单价或总额扣除后，再按招标文件约定的新增综合单价的组价原则重新组价。

18、为方便合同履行，工程的顺利实施，在招标文件中，应要求投标人在报价时，除按本工程“工程量清单”报价外，还应提供完整的《工程量清单综合单价分析表》。

19、投标报价时，总的报价与各单项工程报价不一致时，以单项工程报价为准；单项工程与单位工程报价不一致时，以单位工程为准；单位工程与分部分项工程不一致时，以分部分项工程为准。

20、金额（价格）均以人民币表示。

21、清单中未注明规格等条件的均应根据施工图设计的要求综合计量报价。

22、投标人投标总价应是所有清单报价的单位工程费汇总，即应与工程项目总价表的合计金额一致，不允许采用汇总后优惠、打折的形式，否则其投标报价无效，将作废标处理。

23、若有漏项或疑问请在招标答疑中提出。

24、其他未尽事宜以招标文件为准。

建设项目投标报价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工　　第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	场地平整、大开挖及回填				
2	基础及地下室				
3	实验楼				
4	保障楼				
5	业务楼				
6	室外附属				
合计					

注：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_场地平整、大开挖及回填　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	场地平整、大开挖及回填工程				
合计					

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_场地平整、大开挖及回填_场地平整、大开挖及回填工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	社会保障费		
4.1.1	养老保险费		
4.1.2	失业保险费		
4.1.3	医疗保险费		
4.1.4	工伤保险费		
4.1.5	生育保险费		
4.2	住房公积金		
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程总造价		
合计			

注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_场地平整、大开挖及回填_场地平整、大开挖及回填工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
分部分项清单：								
1	010101002001	挖一般土方	1.类别:综合考虑 2.开挖方式:机械开挖 3.挖土深度:综合考虑 4.弃土运距:投标人应自行踏勘现场并综合考虑 5.人工清挖死角部位土石方费用由投标人自行考虑在投标报价中	m3	123.9	0	0	0
2	010102001001	挖一般石方	1.类别:综合考虑 2.开挖方式:机械破碎及开挖 3.挖土深度:综合考虑 4.弃土运距:投标人应自行踏勘现场并综合考虑 5.人工清挖死角部位土石方费用由投标人自行考虑在投标报价中	m3	3714.89	0	0	0
3	010103001001	回填方	1.填方材料品种:石方 2.材料来源:场外借方 3.借土费由投标人自行调查、综合考虑,包括借土场使用等一切相关费用 4.运距:暂定15公里,实际运距以发包人确认的为准 5.最终结算单价根据经发包人确认的实际运距仅在此清单报价基础上作运费调差。调差方式:实际运距与暂定运距差值按定额组价并乘以中标浮动率后直接调增或扣回	m3	16560.74	0	0	0
4	010103001002	回填方	1.填方材料品种:石渣 2.材料来源:利用场内开挖石渣 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.机械回填 5.密实度要求:满足设计和规范要求 6.填方材料品种:由投标人根据设计要求验房后方可填入,并符合相关工程的质量规范要求 7.填方来源、运距:投标人根据现场实际情况自行考虑运距,并综合在投标报价中 8.夯填(碾压),分层夯填	m3	7323.09	0	0	0
5	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:履带式挖掘机 2.机械设备规格型号:投标人自行考虑	台次	3	0	0	0
6	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:推土机进出场 2.机械设备规格型号:投标人自行考虑	台次	1	0	0	0
7	011705001003	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:压路机 2.机械设备规格型号:投标人自行考虑	台次	1	0	0	0
合计							0	0
单价措施项目清单：								
1								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_场地平整、大开挖及回填_场地平整、大开挖及回填工程

序号	项目编码	项目名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	1	总价措施项目费				
1	1.1.1	环境保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.75	0	
2	1.1.2	文明施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	3.35	0	
3	1.1.3	安全施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.8	0	
4	1.1.4	临时设施费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	4.46	0	
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.77	0	
6	1.3	二次搬运费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.95	0	
7	1.4	冬雨季施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.47	0	
8	1.5	工程及设备保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.43	0	
9	1.6	工程定位复测费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.19	0	
合计					0	

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。

2、“计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。

3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_场地平整、大开挖及回填_场地平整、大开挖及回填工程

序号	子目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额		100600.47	
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_场地平整、大开挖及回填_场地平整、大开挖及回填工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元	100600.47	按分部分项工程合计费用的10%计取
合计			100600.47	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_场地平整、大开挖及回填_场地平整、大开挖及回填工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估(元)		备注
			单价	合价	
1					
合计					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_场地平整、大开挖及回填_场地平整、大开挖及回填工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
合计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

计日工表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_场地平整、大开挖及回填_场地平整、大开挖及回填工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
小计					
总计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_场地平整、大开挖及回填_场地平整、大开挖及回填工程 第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_场地平整、大开挖及回填_场地平整、大开挖及回填工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费		D1+D2+D3	100	
4.1	社会保障费		D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	100	
4.1.1	养老保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	18.63	
4.1.2	失业保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.82	
4.1.3	医疗保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	8.73	
4.1.4	工伤保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.02	
4.1.5	生育保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.58	
4.2	住房公积金		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.82	
4.3	工程排污费			100	
6	增值税		E	9	
合计					

发包人提供的材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_场地平整、大开挖及回填_场地平整、大开挖及回填工程　　第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	项目特征	数量	最高限价
1						

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_场地平整、大开挖及回填_场地平整、大开挖及回填工程　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	实验楼、保障楼基础-建筑与装饰工程				
2	业务楼基础-建筑与装饰工程				
3	实验楼、保障楼地下室-建筑与装饰工程				
4	业务楼地下室-建筑与装饰工程				
5	地下室-给排水工程(含人防预埋)				
6	地下室-消防水工程				
7	地下室-通风及防排烟工程(含人防预埋)				
8	地下室-电气工程(含人防预埋)				
9	地下室-消防电工程				
10	地下室-弱电工程				
11	地下室-中央空调系统				
合计					

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_实验楼、保障楼基础-建筑与装饰工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	社会保障费		
4.1.1	养老保险费		
4.1.2	失业保险费		
4.1.3	医疗保险费		
4.1.4	工伤保险费		
4.1.5	生育保险费		
4.2	住房公积金		
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程总造价		
合计			

注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_实验楼、保障楼基础-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
分部分项清单：								
1		土石方工程						
1	010102002001	挖沟槽石方	1.岩石类别:石渣 2.开凿深度:详设计 3.开挖方式:机械开挖 4.基础类型:筏板下地梁、排水沟 5.人工清挖死角部位土石方费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.清单工程量包含工作面及放坡	m3	366.95	0	0	0
2	010102003001	挖基坑石方	1.岩石类别:石渣 2.开凿深度:详设计 3.开挖方式:机械开挖 4.基础类型:筏板下集水坑、电梯基坑 5.人工清挖死角部位土石方费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.清单工程量包含工作面及放坡	m3	500.06	0	0	0
3	010103001003	回填方	1.密实度要求:满足要求 2.填方材料品种:原开挖石渣回填 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.机械回填 5.位置:基础回填	m3	147.57	0	0	0
4	010103001004	回填方	1.密实度要求:满足要求 2.填方材料品种:土方 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.人工回填 5.填方来源、运距:由投标人自行考虑在投标报价中 6.位置:覆土房间回填	m3	254.29	0	0	0
2		桩基工程						
1	010302003001	干作业成孔灌注桩	1.地层情况:土层 2.桩径:1000mm 3.成孔方法:干作业旋挖成孔 4.其余:详见设计	m3	5.18	0	0	0
2	010302003002	干作业成孔灌注桩	1.地层情况:软质岩 2.桩径:1000mm 3.成孔方法:干作业旋挖成孔 4.其余:详见设计	m3	33.32	0	0	0
3	010302003003	干作业成孔灌注桩	1.地层情况:硬质岩 2.桩径:1000mm 3.成孔方法:干作业旋挖成孔 4.其余:详见设计	m3	1.11	0	0	0
4	010302003004	干作业成孔灌注桩	1.地层情况:土层 2.桩径:1200mm、1400mm 3.成孔方法:干作业旋挖成孔 4.其余:详见设计	m3	50.4	0	0	0
5	010302003005	干作业成孔灌注桩	1.地层情况:软质岩 2.桩径:1200mm、1400mm 3.成孔方法:干作业旋挖成孔 4.其余:详见设计	m3	171.98	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_实验楼、保障楼基础-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6	010302003006	干作业成孔灌注桩	1.地层情况:硬质岩 2.桩径:1200mm、1400mm 3.成孔方法:干作业旋挖成孔 4.其余:详见设计	m3	17.77	0	0	0
7	010302003007	干作业成孔灌注桩	1.地层情况:土层 2.桩径:1600mm、1800mm、2000mm 3.成孔方法:干作业旋挖成孔 4.其余:详见设计	m3	211.98	0	0	0
8	010302003008	干作业成孔灌注桩	1.地层情况:软质岩 2.桩径:1600mm、1800mm、2000mm 3.成孔方法:干作业旋挖成孔 4.其余:详见设计	m3	565.86	0	0	0
9	010302003009	干作业成孔灌注桩	1.地层情况:硬质岩 2.桩径:1600mm、1800mm、2000mm 3.成孔方法:干作业旋挖成孔 4.其余:详见设计	m3	52.66	0	0	0
10	010302003010	干作业成孔灌注桩	1.桩径:综合考虑 2.混凝土种类、强度等级:泵送C25商品混凝土 3.位置:桩芯混凝土 4.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中 5.场内转运、集中堆放、装车等费用由投标人自行考虑在投标报价中	m3	1171.31	0	0	0
11	040301012001	声测管	1.材质:塑料管 2.规格型号:DN50 3.其余:详见桩基设计检测说明	m	2384	0	0	0
12	010515004001	钢筋笼	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 2.位置:孔桩钢筋笼	t	64.699	0	0	0
13	010301004001	截(凿)桩头	1.桩类型:设计施工图内各类孔桩综合考虑 2.混凝土强度等级:综合考虑 3.有无钢筋:有 4.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种施工方式该综合单价结算不作调整 5.凿平、废料外运等费用由投标人自行考虑在投标报价中	m3	71.73	0	0	0
14	010301004002	桩头钢筋整理	1.桩头钢筋整理 2.其他综合考虑	根	2252	0	0	0
3		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 4.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	317.98	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_实验楼、保障楼基础-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2	010501004001	满堂基础	1.基础类型:有梁式满堂基础 2.混凝土种类:泵送商品抗渗混凝土 3.混凝土强度等级:C30 P6 4.位置:地下室底板 5.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 6.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	922.76	0	0	0
3	010501005001	桩承台基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.位置:保障楼地下室基础 4.其他:模板及支撑(详见另立清单项) 5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	14.4	0	0	0
4	010501004002	满堂基础	1.混凝土种类:泵送商品抗渗混凝土 2.混凝土强度等级:C30 P6 3.位置:集水坑、电梯基坑、人防洗消池 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	22.05	0	0	0
5	010507003001	电缆沟、地沟	1.混凝土种类:泵送商品抗渗混凝土 2.混凝土强度等级:C30 P6 3.盖板:预制混凝土沟盖板,C25商品混凝土,配筋 8@100双层双向 4.位置:地下室室内排水沟 5.其它:含模板及支撑 6.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m	183.35	0	0	0
6	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1.单件体积:小于3m3 2.混凝土强度等级:C25商品混凝土 3.位置:集水井盖板,配筋 8@100双层双向 4.其它:含模板及支撑 5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	2.67	0	0	0
7	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm 2.钢筋的调直、除锈、锚固搭接和损耗等费用由投标自行综合考虑在投标报价中 3.钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中	t	54.486	0	0	0
8	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 直径≤18mm 2.钢筋的调直、除锈、锚固搭接和损耗等费用由投标自行综合考虑在投标报价中 3.钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中	t	13.217	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_实验楼、保障楼基础-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 直径≤25mm 2.钢筋的调直、除锈、锚固搭接和损耗等费用由投标自行综合考虑在投标报价中 3.钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中	t	57.152	0	0	0
10	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢φ10以内 2.钢筋的调直、除锈、锚固搭接和损耗等费用由投标自行综合考虑在投标报价中 3.钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中	t	20.945	0	0	0
11	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm 2.钢筋的调直、除锈、锚固搭接和损耗等费用由投标自行综合考虑在投标报价中 3.钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中	t	0.18	0	0	0
12	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋≤HRB400 直径>10mm 2.钢筋的调直、除锈、锚固搭接和损耗等费用由投标自行综合考虑在投标报价中 3.钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中	t	8.375	0	0	0
13	010516003001	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.规格:Φ20以内 3.其余:详见设计	个	192	0	0	0
14	010516003002	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.规格:Φ25以内 3.其余:详见设计	个	37	0	0	0
4		屋面及防水工程						
1	010904001001	楼(地)面卷材防水	1.40mm厚C20细石混凝土保护层,内配双向φ6.5@200钢筋网片(单列钢筋网片) 2.卷材品种、规格、厚度:1.2mm高分子自粘胶膜防水卷材 3.位置:地下室底板 4.其余:详见设计	m2	3145.07	0	0	0
2	010515003001	钢筋网片	1.屋面细石混凝土保护层内配φ6.5@200钢筋网片 2.具体详见设计施工图纸	t	8.177	0	0	0
5		措施项目						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_实验楼、保障楼基础-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	011702001001	基础(垫层)	1.基础类型:设计施工图内基础垫层综合 2.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 3.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 4.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	379.08	0	0	0
2	011702001002	基础(有梁式满堂基础)	1.位置:有梁式满堂基础模板 2.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 3.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 4.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	1674.16	0	0	0
3	011702001003	基础(集水坑、电梯基坑等)	1.位置:集水坑、电梯基坑、人防洗消池等无梁式筏板基础 2.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 3.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 4.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	67.5	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_实验楼、保障楼基础-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4	011702001004	基础(独立基础及桩承台基础)	1.位置:独立基础及桩承台基础 2.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 3.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 4.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	28.8	0	0	0
5	011702001005	基础(桩加灌砼砖胎膜)	1.基础类型:设计施工图桩加灌砼等综合 2.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 3.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 4.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	21.79	0	0	0
6	011705001004	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:旋挖机 2.机械设备规格型号:投标人自行考虑	台次	1	0	0	0
7	011705001005	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:履带式挖掘机1m3 2.机械设备规格型号:投标人自行考虑	台次	1	0	0	0
合计							0	0
单价措施项目清单：								
1								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_实验楼、保障楼基础-建筑与装饰工程　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	1	总价措施项目费				
1	1.1.1	环境保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.75	0	
2	1.1.2	文明施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	3.35	0	
3	1.1.3	安全施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.8	0	
4	1.1.4	临时设施费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	4.46	0	
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.77	0	
6	1.3	二次搬运费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.95	0	
7	1.4	冬雨季施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.47	0	
8	1.5	工程及设备保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.43	0	
9	1.6	工程定位复测费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.19	0	
合计					0	

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。

2、“计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。

3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_实验楼、保障楼基础-建筑与装饰工程

序号	子目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额		351419.75	
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_实验楼、保障楼基础-建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元	351419.75	按分部分项工程合计费用的10%计取
合计			351419.75	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_实验楼、保障楼基础-建筑与装饰工程　　第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估(元)		备注
			单价	合价	
1					
合计					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_实验楼、保障楼基础-建筑与装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
合计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

计日工表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_实验楼、保障楼基础-建筑与装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
小计					
总计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_实验楼、保障楼基础-建筑与装饰工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_实验楼、保障楼基础-建筑与装饰工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费		D1+D2+D3	100	
4.1	社会保障费		D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	100	
4.1.1	养老保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	18.63	
4.1.2	失业保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.82	
4.1.3	医疗保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	8.73	
4.1.4	工伤保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.02	
4.1.5	生育保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.58	
4.2	住房公积金		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.82	
4.3	工程排污费			100	
6	增值税		E	9	
合计					

发包人提供的材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_实验楼、保障楼基础-建筑与装饰工程

序号	编码	名称	单位	项目特征	数量	最高限价
1						

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_实验楼、保障楼基础-建筑与装饰工程　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_业务楼基础-建筑与装饰工程　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	社会保障费		
4.1.1	养老保险费		
4.1.2	失业保险费		
4.1.3	医疗保险费		
4.1.4	工伤保险费		
4.1.5	生育保险费		
4.2	住房公积金		
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程总造价		
合计			

注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_业务楼基础-建筑与装饰工程　　第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
分部分项清单：								
1		土石方工程						
1	010102002002	挖沟槽石方	1.岩石类别:石渣 2.开凿深度:详设计 3.开挖方式:机械开挖 4.基础类型:筏板下地梁、排水沟等 5.人工清挖死角部位土石方费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.清单工程量包含工作面及放坡	m3	239.48	0	0	0
2	010102003002	挖基坑石方	1.岩石类别:石渣 2.开凿深度:详设计 3.开挖方式:机械开挖 4.基础类型:筏板下集水坑、电梯基坑 5.人工清挖死角部位土石方费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.清单工程量包含工作面及放坡	m3	107.45	0	0	0
3	010103001005	回填方	1.密实度要求:满足要求 2.填方材料品种:原开挖石渣回填 3.填方粒径要求:满足设计施工规范要求 4.机械回填 5.位置:基础部位回填(基础梁、排水沟等)	m3	178.49	0	0	0
2		桩基工程						
1	010302003011	干作业成孔灌注桩	1.地层情况:土层 2.桩径:1200mm、1400mm 3.成孔方法:干作业旋挖成孔 4.其余:详见设计	m3	19.24	0	0	0
2	010302003012	干作业成孔灌注桩	1.地层情况:软质岩 2.桩径:1200mm、1400mm 3.成孔方法:干作业旋挖成孔 4.其余:详见设计	m3	39.68	0	0	0
3	010302003013	干作业成孔灌注桩	1.地层情况:硬质岩 2.桩径:1200mm、1400mm 3.成孔方法:干作业旋挖成孔 4.其余:详见设计	m3	7.69	0	0	0
4	010302003014	干作业成孔灌注桩	1.地层情况:土层 2.桩径:1600mm、1800mm、2000mm 3.成孔方法:干作业旋挖成孔 4.其余:详见设计	m3	91.47	0	0	0
5	010302003015	干作业成孔灌注桩	1.地层情况:软质岩 2.桩径:1600mm、1800mm、2000mm 3.成孔方法:干作业旋挖成孔 4.其余:详见设计	m3	104.41	0	0	0
6	010302003016	干作业成孔灌注桩	1.地层情况:硬质岩 2.桩径:1600mm、1800mm、2000mm 3.成孔方法:干作业旋挖成孔 4.其余:详见设计	m3	19.58	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_业务楼基础-建筑与装饰工程　　第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7	010302002001	沉管灌注桩	1.桩径:综合考虑 2.混凝土种类、强度等级:泵送C25商品混凝土 3.位置:桩芯混凝土 4.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中 5.场内转运、集中堆放、装车等费用由投标人自行考虑在投标报价中	m3	373.06	0	0	0
8	040301012002	声测管	1.材质:塑料管 2.规格型号:DN50 3.其余:详见桩基设计检测说明	m	518.4	0	0	0
9	010515004002	钢筋笼	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400 2.位置:孔桩钢筋笼	t	14.64	0	0	0
10	010301004003	截(凿)桩头	1.桩类型:设计施工图内各类孔桩综合考虑 2.混凝土强度等级:综合考虑 3.有无钢筋:有 4.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种施工方式该综合单价结算不作调整 5.凿平、废料外运等费用由投标人自行考虑在投标报价中	m3	90.48	0	0	0
11	010301004004	桩头钢筋整理	1.桩头钢筋整理 2.其他综合考虑	根	5140	0	0	0
3		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001002	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 4.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	60.94	0	0	0
2	010501004003	满堂基础	1.基础类型:有梁式满堂基础 2.混凝土种类:泵送商品抗渗混凝土 3.混凝土强度等级:C35 P6 4.位置:地下室底板 5.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 6.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	239.32	0	0	0
3	010501004004	满堂基础	1.混凝土种类:泵送商品抗渗混凝土 2.混凝土强度等级:C35 P6 3.位置:集水坑、电梯基坑、洗水槽等 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	44.19	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4	010501005002	桩承台基础	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.部位:桩承台 4.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	12.79	0	0	0
5	010507003002	地下室室内排水沟	1.混凝土种类:泵送商品抗渗混凝土 2.混凝土强度等级:C35 P6 3.盖板:预制混凝土沟盖板,C25商品混凝土,配筋 8@100双层双向 4.位置:地下室室内排水沟 5.其它:含模板及支撑 6.其余:详见设计施工图纸	m	89.8	0	0	0
6	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	1.单件体积:小于3m3 2.混凝土强度等级:C25商品混凝土 3.位置:集水井盖板,配筋 8@100双层双向 4.其它:含模板及支撑 5.其余:详见设计施工图纸	m3	0.82	0	0	0
7	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm 2.钢筋的调直、除锈、锚固搭接和损耗等费用由投标自行综合考虑在投标报价中 3.钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中	t	6.8	0	0	0
8	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 直径≤18mm 2.钢筋的调直、除锈、锚固搭接和损耗等费用由投标自行综合考虑在投标报价中 3.钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中	t	18.617	0	0	0
9	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 直径≤25mm 2.钢筋的调直、除锈、锚固搭接和损耗等费用由投标自行综合考虑在投标报价中 3钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中	t	19.69	0	0	0
10	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢Φ10以内 2.钢筋的调直、除锈、锚固搭接和损耗等费用由投标自行综合考虑在投标报价中 3.钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中	t	7.022	0	0	0
11	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋≤HRB400 直径>10mm 2.钢筋的调直、除锈、锚固搭接和损耗等费用由投标自行综合考虑在投标报价中 3.钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中	t	4.675	0	0	0
12	010516003003	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.规格:Φ16以内 3.其余:详见设计	个	84	0	0	0
13	010516003004	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.规格:Φ20以内 3.其余:详见设计	个	4	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_业务楼基础-建筑与装饰工程　　第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14	010516003005	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.规格:Φ25以内 3.其余:详见设计	个	100	0	0	0
4		屋面及防水工程						
1	010904001002	楼(地)面卷材防水	1.40厚C20细石混凝土整浇层,内配双向?6.5@200钢筋网片(单列钢筋网片),设分格缝不大于6000X6000,缝宽 10,缝内钢筋断开, 用密封膏沥青油膏脂嵌缝。 2.卷材品种、规格、厚度:1.2mm厚分子自粘胶膜防水卷材 3.位置:地下室底板 4.其余:详见设计施工图纸	m2	621.47	0	0	0
2	010515003002	钢筋网片	1.屋面细石混凝土保护层内配Φ6.5@200钢筋网片 2.具体详见设计施工图纸	t	1.616	0	0	0
5		措施项目						
1	011702001006	基础(垫层)	1.基础类型:设计施工图内基础垫层综合 2.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 3.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 4.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	94.55	0	0	0
2	011702001007	基础(有梁式满堂基础)	1.位置:有梁式满堂基础模板 2.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 3.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 4.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	443.71	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_业务楼基础-建筑与装饰工程　　第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3	011702001008	基础(集水坑、排水沟等)	1.基础类型:设计施工图集水坑、电梯基坑排水沟等综合 2.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 3.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 4.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	274.29	0	0	0
4	011702001009	基础(桩承台)	1.基础类型:设计施工图桩承台基础等综合 2.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 3.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 4.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	36.74	0	0	0
5	011702001010	基础(桩加灌砼砖胎膜)	1.基础类型:设计施工图桩加灌砼等综合 2.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 3.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 4.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	27.67	0	0	0
6	011705001006	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:旋挖机 2.机械设备规格型号:投标人自行考虑	台次	1	0	0	0
7	011705001007	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:履带式挖掘机 2.机械设备规格型号:投标人自行考虑	台次	1	0	0	0
合计							0	0
单价措施项目清单：								
1								
合计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_业务楼基础-建筑与装饰工程　　第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：
								暂估价

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_业务楼基础-建筑与装饰工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	1	总价措施项目费				
1	1.1.1	环境保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.75	0	
2	1.1.2	文明施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	3.35	0	
3	1.1.3	安全施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.8	0	
4	1.1.4	临时设施费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	4.46	0	
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.77	0	
6	1.3	二次搬运费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.95	0	
7	1.4	冬雨季施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.47	0	
8	1.5	工程及设备保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.43	0	
9	1.6	工程定位复测费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.19	0	
合计					0	

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。

2、“计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。

3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_业务楼基础-建筑与装饰工程

序号	子目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额		111044.55	
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_业务楼基础-建筑与装饰工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元	111044.55	按分部分项工程合计费用的10%计取
合计			111044.55	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_业务楼基础-建筑与装饰工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估(元)		备注
			单价	合价	
1					
合计					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_业务楼基础-建筑与装饰工程　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
合计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

计日工表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_业务楼基础-建筑与装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
小计					
总计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_业务楼基础-建筑与装饰工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_业务楼基础-建筑与装饰工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费		D1+D2+D3	100	
4.1	社会保障费		D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	100	
4.1.1	养老保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	18.63	
4.1.2	失业保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.82	
4.1.3	医疗保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	8.73	
4.1.4	工伤保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.02	
4.1.5	生育保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.58	
4.2	住房公积金		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.82	
4.3	工程排污费			100	
6	增值税		E	9	
合计					

发包人提供的材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_业务楼基础-建筑与装饰工程　　第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	项目特征	数量	最高限价
1						

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_业务楼基础-建筑与装饰工程　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_实验楼、保障楼地下室-建筑与装饰工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	社会保障费		
4.1.1	养老保险费		
4.1.2	失业保险费		
4.1.3	医疗保险费		
4.1.4	工伤保险费		
4.1.5	生育保险费		
4.2	住房公积金		
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程总造价		
合计			

注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_实验楼、保障楼地下室-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
分部分项清单：								
1		土石方工程						
1	010103001006	回填方	1.密实度要求:满足要求 2.填方材料品种:原开挖土方回填 3.填方粒径要求:回填土内的有机物含量不超过5% 4.人工回填 5.位置:房心土方回填	m3	254.29	0	0	0
2		砌筑工程						
1	010401008001	填充墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 4.高度:3.6m以内 5.位置:内、外墙 6.其余:详见设计	m3	120.99	0	0	0
2	010401008002	填充墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 4.高度:3.6m以上 5.位置:内、外墙 6.其余:详见设计	m3	67.15	0	0	0
3	010507004001	台阶	1.位置:保障楼发电机房及配电房 2.踏步高、宽:详见设计图纸 3.砖品种、规格、强度等级:水泥标砖	m2	10.04	0	0	0
3		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.位置:负一层地下室柱 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	161.13	0	0	0
2	010504001001	直形墙	1.混凝土种类:泵送商品抗渗混凝土 2.混凝土强度等级:C35 P6 3.位置:负一层地下室直行墙 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	443.57	0	0	0
3	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.位置:-1层地下室 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	1111.03	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_实验楼、保障楼地下室-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.位置:构造柱、门垛 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	13.55	0	0	0
5	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.位置:水平连系梁 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	0.75	0	0	0
6	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.位置:水平连系梁 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	7.18	0	0	0
7	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1.部位:挑檐 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	5.16	0	0	0
8	010505006001	栏板	1.部位:栏板 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	46.46	0	0	0
9	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.部位:屋面线条大样悬挑板 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	6.04	0	0	0
10	010507007001	其他构件	1.部位:屋面线条大样 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	6.58	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_实验楼、保障楼地下室-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11	010507005001	扶手、压顶	1.部位:墙体压顶 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	0.48	0	0	0
12	010507007002	其他构件	1.部位:窗台压顶 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.其余:详见设计5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	0.13	0	0	0
13	010506001001	直形楼梯	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.位置:双跑楼梯 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m2	18.39	0	0	0
14	010506001002	直形楼梯	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.位置:三跑楼梯 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m2	12.98	0	0	0
15	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:圆钢Φ10以内 2.钢筋的调直、除锈、锚固搭接和损耗等费用由投标自行综合考虑在投标报价中 3.钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中	t	0.309	0	0	0
16	010515001013	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm 2.钢筋的调直、除锈、锚固搭接和损耗等费用由投标自行综合考虑在投标报价中 3.钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中	t	31.18	0	0	0
17	010515001014	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 直径≤18mm 2.钢筋的调直、除锈、锚固搭接和损耗等费用由投标自行综合考虑在投标报价中 3.钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中	t	112.84	0	0	0
18	010515001015	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 直径≤25mm 2.钢筋的调直、除锈、锚固搭接和损耗等费用由投标自行综合考虑在投标报价中 3.钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中	t	126.982	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_实验楼、保障楼地下室-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19	010515001016	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢Φ10以内 2.钢筋的调直、除锈、锚固搭接和损耗等费用由投标自行综合考虑在投标报价中 3.钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中	t	35.406	0	0	0
20	010515001017	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm 2.钢筋的调直、除锈、锚固搭接和损耗等费用由投标自行综合考虑在投标报价中 3.钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中	t	22.652	0	0	0
21	010515001018	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋≤HRB400 直径>10mm 2.钢筋的调直、除锈、锚固搭接和损耗等费用由投标自行综合考虑在投标报价中 3.钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中	t	20.342	0	0	0
22	010515001019	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ10以内 2.位置:砌体钢筋加固 3.钢筋的调直、除锈、锚固搭接和损耗等费用由投标自行综合考虑在投标报价中 4.钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中	t	1.379	0	0	0
23	010516003006	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.规格:Φ20以内 3.其余:详见设计	个	11304	0	0	0
24	010516003007	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.规格:Φ25以内 3.其余:详见设计	个	1200	0	0	0
4		金属结构工程						
1	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1.材料品种、规格:镀锌钢丝网 2.计算宽度:300mm 3.位置:填充墙与混凝土墙、柱、梁、板交接处	m2	850.3	0	0	0
5		门窗工程						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_实验楼、保障楼地下室-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	010802003001	钢质防火门(甲级)	1.门代号及洞口尺寸:设计施工图范围内各种甲级钢质防火门综合 2.门框或扇外围尺寸:设计施工图范围内各种甲级钢质防火门综合 3.门框、扇材质:详见设计施工图 4.是否采用成品由投标人自行考虑,材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 5.五金配件及拉手、门窗套等配件费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.门窗的强度、气密性、水密性、保温、隔声及安全性应满足相关规范的要求,根据设计施工图或《建筑安全玻璃管理规定》等相关规范要求使用安全玻璃的部位,应使用安全玻璃,费用由投标人自行考虑在投标报价中	m2	24.78	0	0	0
2	010802003002	钢质防火门(乙级)	1.门代号及洞口尺寸:设计施工图范围内各种乙级钢质防火门综合 2.门框或扇外围尺寸:设计施工图范围内各种乙级钢质防火门综合 3.门框、扇材质:详见设计施工图 4.是否采用成品由投标人自行考虑,材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 5.五金配件及拉手、门窗套等配件费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.门窗的强度、气密性、水密性、保温、隔声及安全性应满足相关规范的要求,根据设计施工图或《建筑安全玻璃管理规定》等相关规范要求使用安全玻璃的部位,应使用安全玻璃,费用由投标人自行考虑在投标报价中	m2	9.03	0	0	0
3	010802003003	钢质防火门(丙级)	1.门代号及洞口尺寸:设计施工图范围内各种丙级钢质防火门综合 2.门框或扇外围尺寸:设计施工图范围内各种丙级钢质防火门综合 3.门框、扇材质:详见设计施工图 4.是否采用成品由投标人自行考虑,材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 5.五金配件及拉手、门窗套等配件费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.门窗的强度、气密性、水密性、保温、隔声及安全性应满足相关规范的要求,根据设计施工图或《建筑安全玻璃管理规定》等相关规范要求使用安全玻璃的部位,应使用安全玻璃,费用由投标人自行考虑在投标报价中	m2	1.89	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_实验楼、保障楼地下室-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4	010801002001	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:M0921设计施工图范围内各种成品木质门(带套)综合 2.是否采用成品由投标人自行考虑,材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.五金配件及拉手、门窗套等配件费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.门窗的强度、气密性、水密性、保温、隔声及安全性应满足相关规范的要求,根据设计施工图或《建筑安全玻璃管理规定》等相关规范要求使用安全玻璃的部位,应使用安全玻璃,费用由投标人自行考虑在投标报价中	樘	1	0	0	0
5	081004001001	人防门	1.名称:单扇活门槛钢筋混凝土密闭门 2.型号:BHM1220,1200*2150mm 3.是否采用成品由投标人自行考虑,材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.五金配件及拉手、门窗套等配件费用由投标人自行考虑在投标报价中 5.门窗的强度、气密性、水密性、保温、隔声及安全性应满足相关规范的要求,费用由投标人自行考虑在投标报价中	樘	1	0	0	0
6	081004001002	人防门	1.名称:单扇活门槛钢筋混凝土防护密闭门 2.型号:BHFM1220-15,1200*2150mm 3.是否采用成品由投标人自行考虑,材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.五金配件及拉手、门窗套等配件费用由投标人自行考虑在投标报价中 5.门窗的强度、气密性、水密性、保温、隔声及安全性应满足相关规范的要求,费用由投标人自行考虑在投标报价中	樘	2	0	0	0
7	081004001003	人防门	1.名称:单扇固定门槛钢筋混凝土防护密闭门 2.型号:BFM1020-15,1000*2000mm 3.是否采用成品由投标人自行考虑,材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.五金配件及拉手、门窗套等配件费用由投标人自行考虑在投标报价中 5.门窗的强度、气密性、水密性、保温、隔声及安全性应满足相关规范的要求,费用由投标人自行考虑在投标报价中	樘	1	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_实验楼、保障楼地下室-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8	081004001004	人防门	1.名称:单扇固定门槛钢筋混凝土密闭门 2.型号:BM1020,1000*2000mm 3.是否采用成品由投标人自行考虑,材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.五金配件及拉手、门窗套等配件费用由投标人自行考虑在投标报价中 5.门窗的强度、气密性、水密性、保温、隔声及安全性应满足相关规范的要求,费用由投标人自行考虑在投标报价中	樘	1	0	0	0
9	081004001005	人防门	1.名称:防爆波悬板活门 2.型号:BMH3600-15,500*800mm 3.是否采用成品由投标人自行考虑,材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.五金配件及拉手、门窗套等配件费用由投标人自行考虑在投标报价中 5.门窗的强度、气密性、水密性、保温、隔声及安全性应满足相关规范的要求,费用由投标人自行考虑在投标报价中	樘	2	0	0	0
10	010807003001	金属百叶窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见设计 2.框、扇材质:铝合金百叶(成品制安) 3.位置:空调百叶 4.是否采用成品由投标人自行考虑,材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 5.五金配件及拉手、门窗套等配件费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.门窗的强度、气密性、水密性、保温、隔声及安全性应满足相关规范的要求,根据设计施工图或《建筑安全玻璃管理规定》等相关规范要求使用安全玻璃的部位,应使用安全玻璃,费用由投标人自行考虑在投标报价中	m2	3	0	0	0
6		屋面及防水工程						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_实验楼、保障楼地下室-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	010902003001	屋面刚性层	1.无机复合种植土(详见室外附属工程)。 2.无纺聚酯纤维布隔离层,沿种植土周边上翻高度同覆土完成面,搭接宽度不小于150mm。 3.30mm厚塑料排水板。 4.40mm厚C20细石混凝土整浇层,内配双向?6.5@200钢筋网片(单列钢筋网片),设分格缝不大于6000mmX6000mm,缝宽10mm,缝内钢筋断开, 用密封膏沥青油膏脂嵌缝。 四周墙根处设伸缩缝,缝宽30mm,缝内嵌填密封胶。 5.满铺一层无纺聚酯纤维布隔离层。 6. 2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料+4mm厚耐根穿刺弹性体改性沥青防水卷材(含化学阻根剂), 遇建筑物处沿墙上翻 250mm,(高度自屋面完成面的最高点算起)。(详见另立清单项) 7.最薄30mm厚的C20细石混凝土找坡(3%),原浆抹平。 8.钢筋混凝土结构层 9.位置:屋1 10.其余:详见设计	m2	1367.87	0	0	0
2	010515003003	钢筋网片	1.屋面细石混凝土保护层内配Φ6.5@200钢筋网片 2.具体详见设计施工图纸	t	4.268	0	0	0
3	010902002001	屋面涂膜防水	1.2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料,屋面完成面上翻墙面250mm高 2.位置:屋1 3.其余:详见设计	m2	1482.07	0	0	0
4	010902001001	屋面卷材防水	1.4mm厚耐根穿刺弹性体改性沥青防水卷材250mm高 2.位置:屋1 3.其余:详见设计	m2	1482.07	0	0	0
5	010903001001	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.2mm厚高分子防水卷材 2.位置:地下室侧壁及防爆房间内墙	m2	944.42	0	0	0
6	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1.20mm厚(8+7+5分层抹灰)1:3纤维防水砂浆(掺5%防水剂+掺改良性聚丙烯纤维,纤维长度为6.5mm, 渗量为0.9Kg/立方米),三次成活 2.位置:砌体墙外墙 3.其余:详见设计	m2	209.64	0	0	0
7	010902008001	屋面变形缝	1.4mm厚耐根穿刺弹性体改性沥青防水卷材(同屋面) 2.内填保温材料 3.位置:种植屋面变形缝 4.其余:详见设计/图集国标14J206-5-8-3	m	29.2	0	0	0
7		保温、隔热、防腐工程						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_实验楼、保障楼地下室-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	011001003001	保温隔热墙面	1.6mm厚抗裂砂浆,中间压一层耐碱玻纤网格布,锚栓双向@500固定 2.30mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板,燃烧等级为A2级 3.位置:外墙外保温 4.其余:详见设计	m2	211.71	0	0	0
8		楼地面装饰工程						
1	011102003001	块料楼地面	1.800*800防滑地砖,水泥浆檫缝 2.30mm厚1:3预拌干硬性水泥砂浆粘合层,上洒1-2厚干水泥并洒清水适量 3.刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.位置:楼2(电梯厅) 5.其余:详见设计	m2	21.8	0	0	0
2	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.30mm厚1:2.5水泥豆石面层铁板赶光 2.水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 3.钢筋混凝土基层,表面清理干净 4.位置:楼面5(楼梯间、进排风机房、强弱电间) 5.其余:详见设计	m2	147.33	0	0	0
3	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1.30mm厚1:2.5水泥豆石面层铁板赶光(楼梯间踏步金刚砂防滑条二道) 2.水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 3.钢筋混凝土基层,表面清理干净 4.位置:楼面5(楼梯间梯段及休息平台) 5.其余:详见设计	m2	28.37	0	0	0
4	011104004001	防静电活动地板	1.150-250mm高铝合金架空防静电活动地板 2.面层涂刷专用地板漆 3.最薄20mm厚1:2.5水泥砂浆,压实赶光 4.刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.钢筋混凝土结构楼板 6.位置:楼8(变配电房) 7.其余:详见设计	m2	97.32	0	0	0
5	011101003001	细石混凝土楼地面	1.固化剂面层 2.表面撒金刚砂,整平磨光 3.50mm厚C30耐磨细石混凝土面层,内配 Φ6.5@200单层双向,钢筋网片绑扎或点焊,分仓尺寸最6000mmX6000mm ,仓缝20mm宽,聚氨酯密封膏脂嵌缝。(集水坑周边1米范围内找1%坡,最薄处30mm厚) 4.刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.钢筋混凝土楼板 6.位置:楼面9(车库、人防部分) 7.其余:详见设计	m2	2267.76	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_实验楼、保障楼地下室-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6	011101003002	细石混凝土楼地面	1.50mm厚C25防油细石混凝土(掺加Fe(OH)3)面层,随打随抹光,表面涂密封固化剂 2.刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.钢筋混凝土楼板 4.位置:楼面10(柴油发电机房,储油间) 5.其余:详见设计	m2	44.57	0	0	0
7	011105003001	块料踢脚线	1.玻化砖块料踢脚,稀水泥浆擦缝 2.5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 3.10mm厚1:3水泥砂浆打底、扫毛 4.基层处理(清理平整、润湿) 5.位置:踢1(电梯厅、楼梯间、送排风机房) 6.其余:详见设计	m2	14.44	0	0	0
8	011105007001	防静电踢脚线	1.100mm高1.2mm厚不锈钢踢脚 2.15mm厚木工板内衬 3.5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 4.7mm厚1:3水泥砂浆垫层 5.8mm厚1:3水泥砂浆打底、扫毛 6.基层处理(清理平整、润湿) 7.位置:踢2(变配电房、强弱电间、柴油发电机房,储油间) 8.其余:详见设计	m2	11.11	0	0	0
9		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰	1.防水钢筋混凝土侧壁(详见另列清单) 2.1.2mm高分子自粘胶膜防水卷材 (详见另列清单) A 3.剔除原护壁横梁,20mm厚1:3水泥砂浆找平层(满足卷材铺贴平整度) 4.位置:地下室侧壁及防爆房间内墙 5.其余:详见设计	m2	1158.41	0	0	0
2	011204001001	石材墙面	1.色浆擦缝,表面擦净,抹光,耐候胶擦缝 2.粘贴10-15厚石材,背面玻纤网涂环氧树脂粘作石材封闭处理,然后用强力胶点粘板材 3.7厚1:2水泥砂结合层(加建筑胶适量) 4.15厚1:3水泥砂浆打底、扫毛,分两次抹 5.基层处理(清理平整、润湿) 6.位置:内墙1(电梯厅) 7.其余详见设计	m2	127.31	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_实验楼、保障楼地下室-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3	011201001002	墙面一般抹灰	1.无机内墙涂料(一底两面)(详见另列清单) 2.满刮耐水腻子两道(详见另列清单) 3.5厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 4.7厚1:3水泥砂浆垫层 5.8厚1:3水泥砂浆打底、扫毛 6.基层处理(清理平整、润湿) 7.位置:内墙10(车库、楼梯间、变配电房、强弱电间、弱电机房) 8.其余:详见设计	m2	2289.32	0	0	0
4	011207001001	墙面装饰板	1.挂12mm厚600*600矿棉吸音板 2. 装配式U型轻钢龙骨,内填50mm 厚无纺布包玻璃棉 3.20mm厚磷石膏抹灰,二次成活 4.基层处理(清理平整、润湿) 5.位置:内墙6(柴油发电机房、储油间、进排风机房) 6.其余:详见设计	m2	363.54	0	0	0
5	011201001003	墙面一般抹灰	1.墙体基层 2.20mm厚1:3水泥砂浆找平层赶光,三次成活 3.位置:内墙8(风井、砖墙面) 4.其余:详见设计	m2	229.82	0	0	0
6	011201001004	墙面一般抹灰	1.墙体基层 2.20mm厚1:2水泥砂浆找平层赶光,三次成活 3.位置:除尘滤毒室、防毒通道、扩散室及密闭通道人防部分砖墙面 4.其余:详见设计	m2	13.57	0	0	0
7	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1.无机内墙涂料(一底两面)(详见另列清单) 2.满刮耐水腻子两道(详见另列清单) 3.5厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 4.7厚1:3水泥砂浆垫层 5.8厚1:3水泥砂浆打底、扫毛 6.基层处理(清理平整、润湿) 7.位置:内墙10(车库、楼梯间、变配电房、强弱电间、弱电机房) 8.其余:详见设计	m2	138.97	0	0	0
10		天棚工程						
1	011302001001	吊顶天棚	1、挂12mm厚600*600矿棉吸音板 2、装配式U型轻钢龙骨,内填50mm厚无纺布包玻璃棉 3、基层处理(清理平整) 4.位置:顶棚4(柴油发电机房、储油间) 5.其余:详见设计	m2	45.07	0	0	0
11		油漆、涂料、裱糊工程						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_实验楼、保障楼地下室-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	011406001001	抹灰面油漆	1.喷甲基硅醇钠憎水剂 2.刷外墙真石漆 3.刮腻子(耐水腻子)两遍并打磨平整 4.6mm厚抗裂砂浆,中间压一层耐碱玻纤网格布,锚栓双向@500固定(详见另列清单) 5.胶粘剂一道,30mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板,燃烧等级为A2级(详见另列清单) 6.20mm厚(8+7+5分层抹灰)1:3纤维防水砂浆(掺5%防水剂+掺改良性聚丙烯纤维,纤维长度为6.5mm, 渗量为0.9Kg/立方米),三次成活(详见另列清单) 7.墙体基层处理(混凝土墙面刷界面处理剂)(详见另列清单) 8.位置:外1、外4、包含室外平台天棚 9.其余:详见设计	m2	658.83	0	0	0
2	011407001001	墙面喷刷涂料	1.无机涂料(一底两面) 2.满刮耐水腻子两道 3.位置:内墙10(停车库、配电房) 4.其余:详见设计	m2	2085.4	0	0	0
3	011407002001	天棚喷刷涂料	1.无机涂料(一底两面) 2.满刮耐水腻子两道 3.位置:顶棚1(车库、电梯厅、变配电房、强弱电间、充电桩配电房)(非人防部分) 4.其余:详见设计	m2	1094.27	0	0	0
12		其他装饰工程						
1	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:不锈钢管 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢管 3.位置:楼梯栏杆 4.其余:做法详见西南18J412-48-6C	m	21.89	0	0	0
2	011503005001	金属靠墙扶手	1.扶手材料种类、规格:不锈钢管 2.位置:楼梯间靠墙扶手 3.其余:做法详见西南18J412-48-6C	m	15.66	0	0	0
13		措施项目						
1	011702002001	矩形柱	1.高度:3.6m以下 2.位置:负一层框架柱模板及支撑 3.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 4.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 5.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 6.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	1.04	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_实验楼、保障楼地下室-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2	011702002002	矩形柱	1.高度:3.95m 2.位置:负一层框架柱模板及支撑 3.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 4.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 5.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 6.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	189.38	0	0	0
3	011702002003	矩形柱	1.高度:4.4m 2.位置:负一层框架柱模板及支撑 3.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 4.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 5.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 6.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	23.85	0	0	0
4	011702002004	矩形柱	1.高度:5m 2.位置:负一层框架柱模板及支撑 3.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 4.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 5.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 6.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	259.58	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_实验楼、保障楼地下室-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5	011702002005	矩形柱	1.高度:5.6m 2.位置:负一层框架柱模板及支撑 3.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 4.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 5.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 6.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	282.83	0	0	0
6	011702011001	直形墙	1.高度:3.6m 2.位置:剪力墙模板及支撑 3.模板搭拆费用及对拉螺栓堵眼增加费由投标人综合考虑在投标报价中 4.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 5.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 6.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	359.32	0	0	0
7	011702011002	直形墙	1.高度:3.95m 2.位置:剪力墙模板及支撑 3.模板搭拆费用及对拉螺栓堵眼增加费由投标人综合考虑在投标报价中 4.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 5.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 6.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	285.38	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_实验楼、保障楼地下室-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8	011702011003	直形墙	1.高度:5m 2.位置:剪力墙模板及支撑 3.模板搭拆费用及对拉螺栓堵眼增加费由投标人综合考虑在投标报价中 4.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 5.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 6.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	1248.34	0	0	0
9	011702011004	直形墙	1.高度:5.45m 2.位置:剪力墙模板及支撑 3.模板搭拆费用及对拉螺栓堵眼增加费由投标人综合考虑在投标报价中 4.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 5.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 6.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	786.82	0	0	0
10	011702014001	有梁板	1.高度:3.95m 2.位置:地下室有梁板模板及支撑 3.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 4.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 5.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 6.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	2253.27	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_实验楼、保障楼地下室-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11	011702014002	有梁板	1.高度:4.2~4.8m 2.位置:地下室有梁板模板及支撑 3.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 4.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 5.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 6.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	150.18	0	0	0
12	011702014003	有梁板	1.高度:5m 2.位置:地下室有梁板模板及支撑 3.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 4.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 5.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 6.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	1887	0	0	0
13	011702014004	有梁板	1.高度:5.2~5.8m 2.位置:地下室有梁板模板及支撑 3.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 4.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 5.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 6.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	898.95	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_实验楼、保障楼地下室-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14	011702014005	有梁板	1.高度:5.8~6.2m 2.位置:地下室有梁板模板及支撑 3.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 4.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 5.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 6.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	156.56	0	0	0
15	011702003001	构造柱	1.位置:构造柱、门垛模板及支撑 2.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 3.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 4.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	96.51	0	0	0
16	011702008001	圈梁	1.位置:水平连系梁模板及支撑 2.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 3.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 4.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	84.48	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_实验楼、保障楼地下室-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17	011702009001	过梁	1.位置:过梁 2.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 3.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 4.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	11.94	0	0	0
18	011702022001	天沟、檐沟	1.位置:挑檐天沟模板及支撑 2.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 3.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 4.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	38.64	0	0	0
19	011702021001	栏板	1.位置:栏板模板及支撑 2.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 3.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 4.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	283.46	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_实验楼、保障楼地下室-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
20	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.位置:屋面线条悬挑板模板及支撑 2.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 3.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 4.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	58.12	0	0	0
21	011702025001	其他现浇构件	1.位置:屋面线条大样模板及支撑 2.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 3.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 4.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	57.87	0	0	0
22	011702025002	其他现浇构件	1.位置:压顶模板及支撑 2.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 3.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 4.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	6.14	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_实验楼、保障楼地下室-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
23	011702024001	楼梯	1.位置:双跑楼梯模板及支撑 2.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 3.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 4.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	18.39	0	0	0
24	011702024002	楼梯	1.位置:三跑楼梯模板及支撑 2.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 3.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 4.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	12.98	0	0	0
25	011701001001	综合脚手架	1.位置:地下室综合脚手架 2.建筑结构形式:框架结构 3.檐口高度:参见设计施工图,综合 4.脚手架材质:投标应根据设计施工图,自行考虑脚手架材质,脚手架搭设应满相关验收规范及安全管理的要求 5.外架、内外墙砌筑、内外墙装饰、混凝土浇筑、天棚装饰、综合斜道、上料平台、临边洞口防护、交叉高处作业防护及外架全封闭等工作内容发生的费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.当层高超过3.6m时,脚手架超高增加费由投标人自行考虑在投标报价中,结算时综合单价不予调整	m2	2895.01	0	0	0
26	011703001001	垂直运输	1.位置:地下室垂直运输 2.建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 3.建筑物檐口高度、层数:参见设计施工图,综合 4.当层高超过3.6m时,垂直运输超高增加费由投标人自行考虑在投标报价中,结算时综合单价不予调整	m2	2895.01	0	0	0
合计							0	0
单价措施项目清单：								
1								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_实验楼、保障楼地下室-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_实验楼、保障楼地下室-建筑与装饰工程 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	1	总价措施项目费				
1	1.1.1	环境保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.75	0	
2	1.1.2	文明施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	3.35	0	
3	1.1.3	安全施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.8	0	
4	1.1.4	临时设施费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	4.46	0	
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.77	0	
6	1.3	二次搬运费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.95	0	
7	1.4	冬雨季施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.47	0	
8	1.5	工程及设备保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.43	0	
9	1.6	工程定位复测费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.19	0	
合计					0	

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。

2、“计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。

3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_实验楼、保障楼地下室-建筑与装饰工程

序号	子目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额		542718.09	
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_实验楼、保障楼地下室-建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元	542718.09	按分部分项工程合计费用的10%计取
合计			542718.09	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_实验楼、保障楼地下室-建筑与装饰工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估(元)		备注
			单价	合价	
1					
合计					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_实验楼、保障楼地下室-建筑与装饰工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
合计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

计日工表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_实验楼、保障楼地下室-建筑与装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
小计					
总计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_实验楼、保障楼地下室-建筑与装饰工程　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_实验楼、保障楼地下室-建筑与装饰工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费		D1+D2+D3	100	
4.1	社会保障费		D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	100	
4.1.1	养老保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	18.63	
4.1.2	失业保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.82	
4.1.3	医疗保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	8.73	
4.1.4	工伤保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.02	
4.1.5	生育保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.58	
4.2	住房公积金		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.82	
4.3	工程排污费			100	
6	增值税		E	9	
合计					

发包人提供的材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_实验楼、保障楼地下室-建筑与装饰工程　　第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	项目特征	数量	最高限价
1						

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_实验楼、保障楼地下室-建筑与装饰工程　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_业务楼地下室-建筑与装饰工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	社会保障费		
4.1.1	养老保险费		
4.1.2	失业保险费		
4.1.3	医疗保险费		
4.1.4	工伤保险费		
4.1.5	生育保险费		
4.2	住房公积金		
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程总造价		
合计			

注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_业务楼地下室-建筑与装饰工程　　第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
分部分项清单：								
1		砌筑工程						
1	010401008003	填充墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 4.高度:3.6m以内 5.位置:内、外墙 6.其余:详见设计施工图纸	m3	31.57	0	0	0
2	010401008004	填充墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 4.高度:3.6m以上 5.位置:内、外墙 6.其余:详见设计施工图纸	m3	12.15	0	0	0
2		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010502001002	矩形柱	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40 3.位置:负一层地下室柱 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	34.33	0	0	0
2	010504001002	直形墙	1.混凝土种类:泵送商品抗渗混凝土 2.混凝土强度等级:C40 P6 3.位置:负一层地下室直行墙 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	240.8	0	0	0
3	010505001002	有梁板	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.位置:-1层地下室 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	190.9	0	0	0
4	010502002002	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.位置:构造柱、门垛 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	3.81	0	0	0
5	010503004002	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.位置:水平连系梁 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	2.15	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_业务楼地下室-建筑与装饰工程　　第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6	010505007002	天沟(檐沟)、挑檐板	1.部位:挑檐 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	2.97	0	0	0
7	010506001003	直形楼梯	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.位置:双跑楼梯 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m2	28.31	0	0	0
8	010515001020	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm 2.钢筋的调直、除锈、锚固搭接和损耗等费用由投标自行综合考虑在投标报价中 3.钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中	t	10.36	0	0	0
9	010515001021	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 直径≤18mm 2.钢筋的调直、除锈、锚固搭接和损耗等费用由投标自行综合考虑在投标报价中 3.钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中	t	50.804	0	0	0
10	010515001022	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 直径≤25mm 2.钢筋的调直、除锈、锚固搭接和损耗等费用由投标自行综合考虑在投标报价中 3钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中	t	32.866	0	0	0
11	010515001023	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ10以内 2.位置:砌体加筋 3.钢筋的调直、除锈、锚固搭接和损耗等费用由投标自行综合考虑在投标报价中 4.钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中	t	0.253	0	0	0
12	010515001024	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢Φ10以内 2.钢筋的调直、除锈、锚固搭接和损耗等费用由投标自行综合考虑在投标报价中 3.钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中	t	6.172	0	0	0
13	010515001025	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm 2.钢筋的调直、除锈、锚固搭接和损耗等费用由投标自行综合考虑在投标报价中 3.钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中	t	2.622	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_业务楼地下室-建筑与装饰工程　　第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14	010515001026	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋≤HRB400 直径>10mm 2.钢筋的调直、除锈、锚固搭接和损耗等费用由投标自行综合考虑在投标报价中 3.钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中	t	2.889	0	0	0
15	010516003008	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.规格:Φ16以内 3.其余:详见设计	个	498	0	0	0
16	010516003009	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.规格:Φ20以内 3.其余:详见设计	个	40	0	0	0
17	010516003010	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.规格:Φ25以内 3.其余:详见设计	个	79	0	0	0
18	010516003011	电渣压力焊	1.钢筋规格:Φ18以内 2.焊接类型:电渣压力焊	个	2435	0	0	0
19	010516003012	电渣压力焊	1.钢筋规格:Φ32以内 2.焊接类型:电渣压力焊	个	1247	0	0	0
3		金属结构工程						
1	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1.材料品种、规格:镀锌钢丝网 2.计算宽度:300mm 3.位置:填充墙与混凝土墙、柱、梁、板交接处	m2	175.35	0	0	0
4		门窗工程						
1	010802003004	钢质防火门(甲级)	1.门代号及洞口尺寸:设计施工图范围内各种甲级钢质防火门综合 2.门框或扇外围尺寸:设计施工图范围内各种甲级钢质防火门综合 3.门框、扇材质:详见设计施工图 4.是否采用成品由投标人自行考虑,材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 5.五金配件及拉手、门窗套等配件费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.门窗的强度、气密性、水密性、保温、隔声及安全性应满足相关规范的要求,根据设计施工图或《建筑安全玻璃管理规定》等相关规范要求使用安全玻璃的部位,应使用安全玻璃,费用由投标人自行考虑在投标报价中	m2	9.45	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_业务楼地下室-建筑与装饰工程　　第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2	010802003005	钢质防火门(乙级)	1.门代号及洞口尺寸:设计施工图范围内各种乙级钢质防火门综合 2.门框或扇外围尺寸:设计施工图范围内各种乙级钢质防火门综合 3.门框、扇材质:详见设计施工图 4.是否采用成品由投标人自行考虑,材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 5.五金配件及拉手、门窗套等配件费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.门窗的强度、气密性、水密性、保温、隔声及安全性应满足相关规范的要求,根据设计施工图或《建筑安全玻璃管理规定》等相关规范要求使用安全玻璃的部位,应使用安全玻璃,费用由投标人自行考虑在投标报价中	m2	5.46	0	0	0
5		屋面及防水工程						
1	010903001002	墙面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:1.2mm厚高分子自粘胶膜卷材 2.位置:地下室侧壁	m2	566.6	0	0	0
2	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.1.5mm厚聚合物-水泥JS-II防水涂料,上翻350mm高 2.位置:楼4(消防水池、水泵房) 3.其余:详见设计施工图纸	m2	494.86	0	0	0
3	010903002001	墙面涂膜防水	1.2mm厚单组分(非焦油)聚氨酯防水涂料 2.20mm厚1:2.5防水水泥沙浆(含5%防水剂)抹平 3.位置:内墙9(消防水池) 4.其余:详见设计施工图纸	m2	577.94	0	0	0
4	010904003001	顶棚面砂浆防水(防潮)	1.2mm厚单组分(非焦油)聚氨酯防水涂料 2.20mm厚1:2.5防水水泥沙浆(含5%防水剂)抹平 3.位置:顶棚6(消防水池、雨水收集池) 4.其余:详见设计施工图纸	m2	296.57	0	0	0
6		楼地面装饰工程						
1	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.25mm厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光(水井1%坡向地漏) 2.1.5mm厚JS-II防水涂料,上翻至建筑地面完成面350mm高(详见另列清单) 3.20mm厚1:3水泥沙浆找平 4.刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.钢筋混凝土结构层 6.位置:楼4(消防水池、水泵房) 7.其余:详见设计施工图纸	m2	443.51	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_业务楼地下室-建筑与装饰工程　　第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2	011101001003	水泥砂浆楼地面	1.30mm厚1:2.5水泥豆石面层铁板赶光 2.水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 3.钢筋混凝土基层,表面清理干净 4.位置:楼面5(楼梯间、走道、进排风机房、强弱电间) 5.其余:详见设计施工图纸	m2	81.98	0	0	0
3	011106004002	水泥砂浆楼梯面层	1.30mm厚1:2.5水泥豆石面层铁板赶光(楼梯间踏步金刚砂防滑条二道) 2.水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 3.钢筋混凝土基层,表面清理干净 4.位置:楼面5(楼梯间梯段及休息平台) 5.其余:详见设计施工图纸	m2	28.31	0	0	0
4	011105003002	块料踢脚线	1.玻化砖块料踢脚,稀水泥浆擦缝 2.5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 3.10mm厚1:3水泥砂浆打底、扫毛 4.基层处理(清理平整、润湿) 5.位置:踢1 6.其余:详见设计施工图纸	m2	23.98	0	0	0
7		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001005	墙面一般抹灰	1.无机内墙涂料(一底两面)(详见另列清单) 2.满刮耐水腻子两道(详见另列清单) 3.20mm厚磷石膏抹灰,二次成活 4.基层处理(清理平整、润湿) 5.位置:内墙5(楼梯间、走道) 6.其余:详见设计施工图纸	m2	479.75	0	0	0
2	011207001002	墙面装饰板	1.铺贴2厚600*600穿孔铝板,自攻螺钉固定 2. 50mm 厚无纺布包玻璃棉建筑胶粘剂粘贴于轻钢龙骨间空腔处 3.50*50c型轻钢龙骨与墙体用胀管螺钉固定,双向中距500mm 4.20mm厚磷石膏抹灰,二次成活 5.基层处理(清理平整、润湿) 6.位置:内墙7(水泵房、雨水处理机房) 7.其余:详见设计施工图纸	m2	503.28	0	0	0
3	011201001006	墙面一般抹灰	1.30mm厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 2.2mm厚单组分(非焦油)聚氨酯防水涂料(详见另列清单) 3.20mm厚1:2.5防水水泥沙浆(含5%防水剂)抹平(详见另列清单) 4.刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.位置:内墙9(消防水池、雨水收集池) 6.其余:详见设计施工图纸	m2	577.94	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_业务楼地下室-建筑与装饰工程　　第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8		天棚工程						
1	011302001002	吊顶天棚	1、2mm厚穿孔铝板600x600固定于龙骨 2、50mm厚无纺布包玻璃棉建筑胶粘剂粘贴于轻钢龙骨间空腔处 3.T型轻钢主龙骨TB24x38间距≤1200,用吸顶吊件联结 4.Φ8全牙丝杆吊杆,中距横向≤1200排均,纵向600排均 5.基层处理(清理平整) 6.位置:顶棚3(水泵房、雨水收集机房) 7.其余:详见设计施工图纸	m2	237.97	0	0	0
2	011301001001	天棚抹灰	1.2mm厚单组分(非焦油)聚氨酯防水涂料(详见另列清单) 2.20mm厚1:2.5防水水泥沙浆(含5%防水剂)抹平 (详见另列清单) 3.刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.钢筋混凝土结构层 5.位置:顶棚6(消防水池、雨水收集池) 6.其余:详见设计施工图纸	m2	296.57	0	0	0
9		油漆、涂料、裱糊工程						
1	011407001002	墙面喷刷涂料	1.无机涂料(一底两面) 2.满刮耐水腻子两道 3.位置:内墙5(楼梯间、走道) 4.其余:详见设计施工图纸	m2	479.75	0	0	0
2	011407002002	天棚喷刷涂料	1.无机涂料(一底两面) 2.满刮耐水腻子两道 3.位置:顶棚1(楼梯间、走道) 4.其余:详见设计施工图纸	m2	72.89	0	0	0
10		其他装饰工程						
1	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:不锈钢 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢 3.位置:楼梯栏杆 4.其余:详见设计	m	20.74	0	0	0
11		措施项目						
1	011702002006	矩形柱	1.高度:5.2m以内 2.位置:地下室框架柱模板及支撑 3.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 4.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 5.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 6.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	144.61	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_业务楼地下室-建筑与装饰工程　　第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2	011702011005	直形墙	1.高度:5.2m 2.位置:剪力墙模板及支撑模板搭拆费用及对拉螺栓堵眼增加费由投标人综合考虑在投标报价中 4.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 5.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 6.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	1349.01	0	0	0
3	011702014006	有梁板	1.高度:5.2m 2.位置:地下室有梁板模板及支撑 3.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 4.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 5.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 6.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	1079.05	0	0	0
4	011702003002	构造柱	1.位置:构造柱、门垛模板及支撑 2.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 3.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 4.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	29.48	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_业务楼地下室-建筑与装饰工程　　第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5	011702008002	圈梁	1.位置:水平连系梁模板及支撑 2.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 3.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 4.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	22.06	0	0	0
6	011702022002	天沟、檐沟	1.位置:挑檐天沟模板及支撑 2.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 3.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 4.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	29.86	0	0	0
7	011702024003	楼梯	1.位置:双跑楼梯模板及支撑 2.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 3.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 4.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	28.31	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_业务楼地下室-建筑与装饰工程　　第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8	011701001002	综合脚手架	1.位置:地下室综合脚手架 2.建筑结构形式:框架结构 3.檐口高度:参见设计施工图,综合 4.脚手架材质:投标应根据设计施工图,自行考虑脚手架材质,脚手架搭设应满相关验收规范及安全管理的要求 5.外架、内外墙砌筑、内外墙装饰、混凝土浇筑、天棚装饰、综合斜道、上料平台、临边洞口防护、交叉高处作业防护及外架全封闭等工作内容发生的费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.当层高超过3.6m时,脚手架超高增加费由投标人自行考虑在投标报价中,结算时综合单价不予调整	m2	584.53	0	0	0
9	011703001002	垂直运输	1.位置:地下室垂直运输 2.建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 3.建筑物檐口高度、层数:参见设计施工图,综合 4.当层高超过3.6m时,垂直运输超高增加费由投标人自行考虑在投标报价中,结算时综合单价不予调整	m2	584.53	0	0	0
合计							0	0
单价措施项目清单：								
1								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_业务楼地下室-建筑与装饰工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	1	总价措施项目费				
1	1.1.1	环境保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.75	0	
2	1.1.2	文明施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	3.35	0	
3	1.1.3	安全施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.8	0	
4	1.1.4	临时设施费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	4.46	0	
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.77	0	
6	1.3	二次搬运费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.95	0	
7	1.4	冬雨季施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.47	0	
8	1.5	工程及设备保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.43	0	
9	1.6	工程定位复测费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.19	0	
合计					0	

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。

2、“计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。

3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_业务楼地下室-建筑与装饰工程

序号	子目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额		156975.58	
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_业务楼地下室-建筑与装饰工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元	156975.58	按分部分项工程合计费用的10%计取
合计			156975.58	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_业务楼地下室-建筑与装饰工程　　第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估(元)		备注
			单价	合价	
1					
合计					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_业务楼地下室-建筑与装饰工程　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
合计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

计日工表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_业务楼地下室-建筑与装饰工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
小计					
总计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_业务楼地下室-建筑与装饰工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_业务楼地下室-建筑与装饰工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费		D1+D2+D3	100	
4.1	社会保障费		D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	100	
4.1.1	养老保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	18.63	
4.1.2	失业保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.82	
4.1.3	医疗保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	8.73	
4.1.4	工伤保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.02	
4.1.5	生育保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.58	
4.2	住房公积金		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.82	
4.3	工程排污费			100	
6	增值税		E	9	
合计					

发包人提供的材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_业务楼地下室-建筑与装饰工程　　第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	项目特征	数量	最高限价
1						

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_业务楼地下室-建筑与装饰工程　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-给排水工程(含人防预埋)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	社会保障费		
4.1.1	养老保险费		
4.1.2	失业保险费		
4.1.3	医疗保险费		
4.1.4	工伤保险费		
4.1.5	生育保险费		
4.2	住房公积金		
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程总造价		
合计			

注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-给排水工程(含人防预埋)　　第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
分部分项清单：								
1		生活水泵房						
1	031006015001	食品级不锈钢拼装水箱	1.材质、类型:食品级不锈钢拼装水箱 2.型号、规格: 尺寸:4.5m×3.5m×3.0m(h) 有效容积:35m 有效水深:2.3m 水深:2.8m 基础:0.5m 3.生活水箱通气管及溢水管管口加防虫网罩,防止杂物尘埃进入池内污染水质 4.水箱设置自洁消毒装置,有效保证水质。 5.冲洗水箱,并以浓度为20~30mg/L游离氯的水灌满整个水箱,并在水箱内 停留24h进行消毒, 5.工作内容:未包含水箱基础部分 6.满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
2	031006003001	无负压给水设备	1.无负压给水设备 2.规格型号:详见设计 3.无负压加压设备进水前设置倒流防止器 4.附件名称:含气压罐成套 5.其他:满足设计及规范要求	套	1	0	0	0
3	031006013001	水箱自洁消毒器	1.类型:水箱自洁消毒器 2.型号、规格:满足设计及规范要求 3.其他:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
4	031001007001	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PSP钢塑复合管、DN50 4.连接形式:双热熔连接 5.防腐: (1)管道在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。 (2)涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。 (3)给水管道刷绿色调和漆二道 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求	m	6	0	0	0
5	031001007002	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PSP钢塑复合管、DN100 4.连接形式:双热熔连接 5.防腐: (1)管道在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。 (2)涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。 (3)给水管道刷绿色调和漆二道 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求	m	13.95	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-给排水工程(含人防预埋)　　第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6	031001007003	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PSP钢塑复合管、DN150 4.连接形式:双热熔连接 5.防腐: (1)管道在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。 (2)涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。 (3)给水管道刷绿色调和漆二道 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求	m	60.86	0	0	0
7	031003003001	Y型过滤器	1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计及规范要求	个	1	0	0	0
8	031003003002	Y型过滤器	1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计及规范要求	个	3	0	0	0
9	031003003003	倒流防止器	1.类型:倒流防止器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计及规范要求	个	1	0	0	0
10	031003003004	倒流防止器	1.类型:倒流防止器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计及规范要求	个	3	0	0	0
11	031003003005	浮球阀	1.类型:浮球阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰链接 4.其他:满足设计及规范要求	个	1	0	0	0
12	031003003006	浮球阀	1.类型:浮球阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计及规范要求	个	2	0	0	0
13	031003003007	可曲挠橡胶接头	1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计及规范要求	个	1	0	0	0
14	031003003008	可曲挠橡胶接头	1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计及规范要求	个	6	0	0	0
15	031003003009	同心异径管	1.类型:同心异径管 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计及规范要求	个	4	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-给排水工程(含人防预埋)　　第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16	031003003010	闸阀	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.含法兰片 5.其他:满足设计及规范要求	个	3	0	0	0
17	031003003011	闸阀	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.含法兰片 5.其他:满足设计及规范要求	个	7	0	0	0
18	031003003012	止回阀	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计及规范要求	个	1	0	0	0
19	031003003013	止回阀	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计及规范要求	个	1	0	0	0
20	031002001001	管道支架	1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:型钢 3.管架形式:满足设计及规范要求 4.防腐: 先刷防锈漆二道后,再刷同管道(非刷色管刷灰色调和漆)颜色调和漆二道。 5.做法:泵房内管道支架(支墩)应设置橡胶垫圈或橡胶板等防止固体传声的措施;管道支架或管卡应固定在楼板上或承重结构上 6.其他:满足设计及规范要求	kg	28.12	0	0	0
21	031002003001	柔性防水套管	1.名称、类型:柔性防水套管制作、安装 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径100 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计及规范要求	个	2	0	0	0
22	031002003002	柔性防水套管	1.名称、类型:柔性防水套管制作、安装 2.材质:碳钢 3.规格:介质管道公称直径150 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计及规范要求	个	1	0	0	0
2		纯水系统						
1	031001003001	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:纯水 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	102.65	0	0	0
2	031001003002	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:纯水 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	101.15	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-给排水工程(含人防预埋)　　第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3	031003003014	闸阀	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.材质:不锈钢 4.含法兰片	个	1	0	0	0
4	031003003015	闸阀	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.材质:不锈钢 5.含法兰片	个	1	0	0	0
5	031003009001	金属波纹管	1.类型:金属波纹管 2.规格、压力等级:DN50	个	2	0	0	0
6	031003009002	金属波纹管	1.类型:金属波纹管 2.规格、压力等级:DN65	个	2	0	0	0
7	031002003003	柔性防水套管	1.名称、类型:柔性防水套管制作、安装 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径50 4.填料材质:满足设计及规范要求	个	1	0	0	0
8	031002003004	柔性防水套管	1.名称、类型:柔性防水套管制作、安装 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径65 4.填料材质:满足设计及规范要求	个	1	0	0	0
3		给水系统						
1	031001007004	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PSP钢塑复合管、DN25 4.连接形式:双热熔连接 5.防腐: (1)管道在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。 (2)涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。 (3)给水管道刷绿色调和漆二道 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求	m	23.51	0	0	0
2	031001007005	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PSP钢塑复合管、DN32 4.连接形式:双热熔连接 5.防腐: (1)管道在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。 (2)涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。 (3)给水管道刷绿色调和漆二道 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求	m	6.1	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-给排水工程(含人防预埋)　　第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
3	031001007006	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PSP钢塑复合管、DN40 4.连接形式:双热熔连接 5.防腐: (1)管道在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。 (2)涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。 (3)给水管道刷绿色调和漆二道 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求	m	102.05	0	0	0
4	031001007007	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PSP钢塑复合管、DN50 4.连接形式:双热熔连接 5.防腐: (1)管道在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。 (2)涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。 (3)给水管道刷绿色调和漆二道 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求	m	58.01	0	0	0
5	031001007008	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PSP钢塑复合管、DN65 4.连接形式:双热熔连接 5.防腐: (1)管道在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。 (2)涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。 (3)给水管道刷绿色调和漆二道 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求	m	124.23	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-给排水工程(含人防预埋)　　第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
6	031001007009	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PSP钢塑复合管、DN80 4.连接形式:双热熔连接 5.防腐: (1)管道在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。 (2)涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。 (3)给水管道刷绿色调和漆二道 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求	m	2.3	0	0	0
7	031001007010	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管、DN100 4.连接形式:双热熔连接 5.防腐: (1)管道在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。 (2)涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。 (3)给水管道刷绿色调和漆二道 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求	m	150.65	0	0	0
8	031001007011	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PSP钢塑复合管、DN150 4.连接形式:双热熔连接 5.防腐: (1)管道在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。 (2)涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。 (3)给水管道刷绿色调和漆二道 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求	m	101.74	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	031001007012	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PSP钢塑复合管、DN200 4.连接形式:双热熔连接 5.防腐: (1)管道在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。 (2)涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。 (3)给水管道刷绿色调和漆二道 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求	m	1.59	0	0	0
10	031001006001	PE管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管、DN150 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求	m	42.77	0	0	0
11	031003001001	截止阀	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	3	0	0	0
12	031003001002	截止阀	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:螺纹连接	个	1	0	0	0
13	031003003016	闸阀	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.含法兰片	个	1	0	0	0
14	031003003017	闸阀	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.含法兰片	个	1	0	0	0
15	031003003018	闸阀	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.含法兰片	个	1	0	0	0
16	031002001002	管道支架	1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:型钢 3.管架形式:满足设计及规范要求 4.防腐: 先刷防锈漆二道后,再刷同管道(非刷色管刷灰色调和漆)颜色调和漆二道。 5.做法:泵房内管道支架(支墩)应设置橡胶垫圈或橡胶板等防止固体传声的措施;管道支架或管卡应固定在楼板上或承重结构上 6.其他:满足设计及规范要求	kg	125.6	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17	031002003005	柔性防水套管	1.名称、类型:柔性防水套管制作、安装 2.材质:碳钢 3.规格:介质管道公称直径100 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计及规范要求	个	1	0	0	0
18	031001006002	PP-R管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管、DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求	m	6.06	0	0	0
19	031001006003	PP-R管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管、DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求	m	2.61	0	0	0
20	031001006004	PP-R管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管、DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求	m	7	0	0	0
21	031001006005	PP-R管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管、DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求	m	6.18	0	0	0
22	031001006006	PP-R管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管、DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求	m	7.68	0	0	0
23	030413002001	凿(压)槽	1.名称:墙面剔槽 2.规格:满足设计要求 3.填充(恢复)方式:满足设计要求	m	8.68	0	0	0
4		雨水收集机房						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-给排水工程(含人防预埋)　　第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	030109001001	反冲洗泵	1.名称:反冲洗泵 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.含电机接线检查 5.其他:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
2	030109001002	雨水供水泵	1.名称:雨水供水泵 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.含电机接线检查 5.其他:满足设计及规范要求	台	2	0	0	0
3	030109001003	雨水提升泵	1.名称:雨水提升泵 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.含电机接线检查 5.其他:满足设计及规范要求	台	2	0	0	0
4	031006010001	多介质过滤器	1.类型:多介质过滤器 2.型号、规格:满足设计及规范要求 3.含电机接线检查 4.其他:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
5	031006004001	恒压罐	1.名称:恒压罐 2.型号、规格:满足设计及规范要求 3.其他:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
6	031006013002	加氯消毒装置	1.类型:加氯消毒装置 2.型号、规格:满足设计及规范要求 3.含电机接线检查 4.其他:满足设计及规范要求	台	2	0	0	0
7	031001007013	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PSP钢塑复合管、DN50 4.连接形式:双热熔连接 5.防腐: (1)管道在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。 (2)涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。 (3)给水管道刷绿色调和漆二道 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求	m	45.13	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-给排水工程(含人防预埋)　　第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8	031001002001	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.规格、压力等级:焊接钢管、DN50 4.连接形式:焊接 5.防腐: (1)管道在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。 (2)涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。 (3)给水管道刷绿色调和漆二道 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求	m	16.16	0	0	0
9	031003003019	止回阀	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计要求	个	2	0	0	0
10	031003003020	同心异径管	1.类型:同心异径管 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计要求	个	4	0	0	0
11	031003003021	蝶阀	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计要求	个	2	0	0	0
12	031003003022	球阀	1.类型:球阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计要求	个	4	0	0	0
13	031003003023	Y型过滤器	1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计要求	个	1	0	0	0
14	031003003024	减压阀	1.类型:减压阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计要求	个	1	0	0	0
15	031003003025	可曲挠橡胶接头	1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计要求	个	4	0	0	0
16	031003003026	同心异径管	1.类型:同心异径管 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计要求	个	2	0	0	0
17	031003003027	电磁阀	1.类型:电磁阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计要求	个	4	0	0	0
18	031003003028	止回阀	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计要求	个	2	0	0	0
19	030601002001	压力表	1.名称:压力表 2.规格:详见设计 3.其他:满足设计要求	台	1	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
20	031002001003	管道支架	1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:型钢 3.管架形式:满足设计及规范要求 4.防腐: 先刷防锈漆二道后,再刷同管道(非刷色管刷灰色调和漆)颜色调和漆二道。 5.做法:泵房内管道支架(支墩)应设置橡胶垫圈或橡胶板等防止固体传声的措施;管道支架或管卡应固定在楼板上或承重结构上 6.其他:满足设计及规范要求	kg	18.65	0	0	0
21	031002003006	柔性防水套管	1.名称、类型:柔性防水套管制作、安装 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径50 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计及规范要求	个	5	0	0	0
22	031002003007	套管	1.名称、类型:一般钢套管制作安装 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径50 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计及规范要求	个	2	0	0	0
5		排水系统						
1	031001006007	UPVC管(废水)	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管、DN100 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求	m	5.2	0	0	0
2	031001006008	UPVC管(雨水)	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC管、DN100 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求	m	187.72	0	0	0
3	031001006009	UPVC管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管、DN100 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求	m	28.13	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-给排水工程(含人防预埋)　　第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4	031001006010	UPVC管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管、DN150 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求	m	15.2	0	0	0
5	031001006011	UPVC管(废水)	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管、DN75 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求	m	16.38	0	0	0
6	031001006012	UPVC管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管、DN75 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求	m	11.16	0	0	0
7	031001006013	UPVC管(废水)	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管、DN50 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求	m	3.2	0	0	0
8	031001006014	UPVC管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管、DN50 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求	m	12.49	0	0	0
9	031001006015	UPVC管(通气管)	1.安装部位:室内 2.介质:通气管 3.材质、规格:UPVC管、DN50 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求	m	23.98	0	0	0
10	031002003008	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作、安装 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径150 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计及规范要求	个	1	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-给排水工程(含人防预埋)　　第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11	031002003009	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作、安装 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径100 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计及规范要求	个	2	0	0	0
12	031004003001	卫生间洗脸盆(成套)	1.名称:洗脸盆(带感应式水嘴) 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:满足设计及规范要求 4.组装形式:成套 5.其他:满足设计及规范要求	组	5	0	0	0
13	031004003002	残卫洗脸盆(成套)	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:满足设计及规范要求 3.组装形式:成套 4.其他:满足设计及规范要求	组	1	0	0	0
14	031004006001	坐便器(成套)	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:满足设计及规范要求 3.组装形式:成套 4.其他:满足设计及规范要求	组	3	0	0	0
15	031004006002	瓷蹲式大便器(成套)	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:满足设计及规范要求 3.组装形式:成套 4.其他:满足设计及规范要求	组	4	0	0	0
16	031004007001	小便器(感应式成套)	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:满足设计及规范要求 3.组装形式:成套 4.其他:满足设计及规范要求	组	3	0	0	0
17	031004008001	拖布池(成套)	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:满足设计及规范要求 3.组装形式:成套 4.其他:满足设计及规范要求	组	1	0	0	0
18	031004014001	地面扫除口	1.材质:满足设计及规范要求 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计及规范要求	个	2	0	0	0
19	031004014002	地漏	1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 4.其他:满足设计及规范要求	个	4	0	0	0
6		压力排水						
1	030109011001	潜水泵	1.名称:潜污泵 2.型号:65QW(Ⅰ)25-15-3 3.规格:Q=25m3/h,H=15m,单台3kw,一用一备,高水位同时启动 4.其它:含电机检查接线	台	6	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-给排水工程(含人防预埋)　　第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2	030109011002	潜水泵	1.名称:潜污泵 2.型号:80QW(Ⅰ)40-15-4 3.规格:Q=40m3/h,H=15m,单台4kw,一用一备,高水位同时启动 4.其它:含电机检查接线	台	8	0	0	0
3	031001002002	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:焊接钢管、DN150 4.连接形式:焊接 5.防腐: (1)管道在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。 (2)涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。 (3)给水管道刷绿色调和漆二道 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求	m	6.47	0	0	0
4	031001002003	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:焊接钢管、DN100 4.连接形式:焊接 5.防腐: (1)管道在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。 (2)涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。 (3)给水管道刷绿色调和漆二道 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求	m	37.74	0	0	0
5	031001002004	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:焊接钢管、DN80 4.连接形式:焊接 5.防腐: (1)管道在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。 (2)涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。 (3)给水管道刷绿色调和漆二道 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求	m	50.06	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-给排水工程(含人防预埋)　　第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6	031001002005	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:压力排水 3.规格、压力等级:焊接钢管、DN65 4.连接形式:焊接 5.防腐: (1)管道在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。 (2)涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。 (3)给水管道刷绿色调和漆二道 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求	m	21.6	0	0	0
7	031003003029	止回阀	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计及规范要求	个	8	0	0	0
8	031003003030	止回阀	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计及规范要求	个	6	0	0	0
9	031003010001	可曲绕橡胶软接头	1.名称:可曲绕橡胶软接头 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计及规范要求	个	8	0	0	0
10	031003010002	可曲绕橡胶软接头	1.名称:可曲绕橡胶软接头 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计及规范要求	个	6	0	0	0
11	031003003031	闸阀	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.含法兰片 5.其他:满足设计及规范要求	个	8	0	0	0
12	031003003032	闸阀	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.含法兰片 5.其他:满足设计及规范要求	个	6	0	0	0
13	031002003010	柔性防水套管	1.名称、类型:柔性防水套管制作、安装 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径80 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计及规范要求	个	3	0	0	0
14	031002003011	柔性防水套管	1.名称、类型:柔性防水套管制作、安装 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径127 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计及规范要求	个	14	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-给排水工程(含人防预埋)　　第16页 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15	031002003012	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作、安装 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径100 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计及规范要求	个	3	0	0	0
16	031002003013	柔性防水套管	1.名称、类型:柔性防水套管制作、安装 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径100 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计及规范要求	个	4	0	0	0
17	031002003014	柔性防水套管	1.名称、类型:柔性防水套管制作、安装 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径150 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计及规范要求	个	4	0	0	0
18	030601002002	压力表	1.名称:压力表 2.规格:详见设计 3.其他:满足设计及规范要求	台	14	0	0	0
19	031002001004	管道支架	1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:型钢 3.管架形式:满足设计及规范要求 4.防腐: 先刷防锈漆二道后,再刷同管道(非刷色管刷灰色调和漆)颜色调和漆二道。 5.做法:泵房内管道支架(支墩)应设置橡胶垫圈或橡胶板等防止固体传声的措施;管道支架或管卡应固定在楼板上或承重结构上 6.其他:满足设计及规范要求	kg	28.96	0	0	0
7		人防预埋						
1	030703024001	人防其他部件	1.名称:预埋镀锌钢管 2.规格:DN50,(带密闭肋)	个	2	0	0	0
合计							0	0
单价措施项目清单：								
1	031301017001	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.其他详见设计施工图及规范要求	项	1	0	0	0
合计							0	0

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-给排水工程(含人防预埋)　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	1	总价措施项目费				
1	1.1.1	环境保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.73	0	
2	1.1.2	文明施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.75	0	
3	1.1.3	安全施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.26	0	
4	1.1.4	临时设施费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	3.83	0	
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.19	0	
6	1.3	二次搬运费		100	0	
7	1.4	冬雨季施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.53	0	
8	1.5	工程及设备保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.41	0	
合计					0	

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。

2、“计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。

3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-给排水工程(含人防预埋)

序号	子目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额		62221.36	
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-给排水工程(含人防预埋)　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元	62221.36	按分部分项工程合计费用的10%计取
合计			62221.36	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-给排水工程(含人防预埋)　　第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估(元)		备注
			单价	合价	
1					
合计					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-给排水工程(含人防预埋)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
合计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

计日工表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-给排水工程(含人防预埋)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
小计					
总计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-给排水工程(含人防预埋)　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-给排水工程(含人防预埋)　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费		D1+D2+D3	100	
4.1	社会保障费		D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	100	
4.1.1	养老保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	18.63	
4.1.2	失业保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.82	
4.1.3	医疗保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	8.73	
4.1.4	工伤保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.02	
4.1.5	生育保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.58	
4.2	住房公积金		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.82	
4.3	工程排污费			100	
6	增值税		E	9	
合计					

发包人提供的材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-给排水工程(含人防预埋)　　第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	项目特征	数量	最高限价
1						

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-给排水工程(含人防预埋)　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-消防水工程　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	社会保障费		
4.1.1	养老保险费		
4.1.2	失业保险费		
4.1.3	医疗保险费		
4.1.4	工伤保险费		
4.1.5	生育保险费		
4.2	住房公积金		
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程总造价		
合计			

注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-消防水工程　　第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
分部分项清单：								
1		喷淋系统						
1	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.防腐: (1)管道在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。 (2)涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。 (3)自动喷水系统管道刷红色调和漆二道,再外刷黄色调和漆色环做色标 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计及规范要求	m	312.05	0	0	0
2	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.防腐: (1)管道在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。 (2)涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。 (3)自动喷水系统管道刷红色调和漆二道,再外刷黄色调和漆色环做色标 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计及规范要求	m	40.85	0	0	0
3	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.防腐: (1)管道在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。 (2)涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。 (3)给水管道刷绿色调和漆二道 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求	m	58.2	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-消防水工程　　第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.防腐: (1)管道在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。 (2)涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。 (3)自动喷水系统管道刷红色调和漆二道,再外刷黄色调和漆色环做色标 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计及规范要求	m	14.6	0	0	0
5	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN50 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.防腐: (1)管道在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。 (2)涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。 (3)给水管道刷绿色调和漆二道 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计及规范要求	m	91.1	0	0	0
6	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.防腐: (1)管道在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。 (2)涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。 (3)自动喷水系统管道刷红色调和漆二道,再外刷黄色调和漆色环做色标 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计及规范要求	m	78.05	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-消防水工程　　第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.防腐: (1)管道在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。 (2)涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。 (3)给水管道刷绿色调和漆二道 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计及规范要求	m	391.8	0	0	0
8	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.防腐: (1)管道在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。 (2)涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。 (3)给水管道刷绿色调和漆二道 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计及规范要求	m	527.4	0	0	0
9	031002001005	管道支架	1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:型钢 3.管架形式:满足设计及规范要求 4.防腐: 先刷防锈漆二道后,再刷同管道(非刷色管刷灰色调和漆)颜色调和漆二道。 5.做法:泵房内管道支架(支墩)应设置橡胶垫圈或橡胶板等防止固体传声的措施;管道支架或管卡应固定在楼板上或承重结构上 6.其他:满足设计及规范要求	kg	1269.3	0	0	0
10	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:详见设计 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:满足设计及规范要求	个	363	0	0	0
11	030901008001	末端试水装置	1.规格:DN25 2.组装形式:成套 3.其他:满足设计及规范要求	组	3	0	0	0
12	030901008002	末端试水阀	1.规格:DN25 2.组装形式:成套 3.其他:满足设计及规范要求	组	3	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-消防水工程　　第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	030901006001	水流指示器	1.规格、型号:DN100 2.连接形式:满足设计及规范要求 3.其他:满足设计及规范要求	个	1	0	0	0
14	030901006002	水流指示器	1.规格、型号:DN65 2.连接形式:满足设计及规范要求 3.其他:满足设计及规范要求	个	1	0	0	0
15	031003003033	信号碟阀	1.类型:信号碟阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:满足设计及规范要求	个	1	0	0	0
16	031003003034	对夹式蝶阀	1.类型:对夹式蝶阀 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:满足设计及规范要求	个	2	0	0	0
17	030901004001	湿式报警阀	1.名称:湿式报警阀 2.型号、规格:DN150 3.其他:满足设计及规范要求	组	4	0	0	0
18	031003003035	明杆闸阀	1.类型:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:满足设计及规范要求	个	1	0	0	0
19	031003003036	电磁阀	1.类型:电磁阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计及规范要求	个	2	0	0	0
20	031003003037	止回阀	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计及规范要求	个	2	0	0	0
21	031003003038	同心异径管	1.类型:同心异径管 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计及规范要求	个	4	0	0	0
22	031003003039	可曲挠橡胶接头	1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计及规范要求	个	4	0	0	0
23	031003001003	自动泄气阀	1.名称:自动泄气阀 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:详见设计 4.其他:满足设计及规范要求	个	1	0	0	0
24	030601002003	压力开关	1.名称:压力开关 2.规格:DN150 3.压力表弯材质、规格:详见设计 4.其他:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
25	031002003015	套管	1.名称、类型:柔性防水套管制作、安装 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径150 4.填料材质:详见设计 5.其他:满足设计及规范要求	个	6	0	0	0
26	031003009003	金属波纹管	1.类型:金属波纹管 2.规格、压力等级:DN100	个	2	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
27	031003009004	金属波纹管	1.类型:金属波纹管 2.规格、压力等级:DN150	个	2	0	0	0
28	031002003016	套管	1.名称、类型:穿层套管 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径150 4.填料材质:详见设计 5.其他:满足设计及规范要求	个	6	0	0	0
29	030905002001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:自动喷水灭火系统	点	3	0	0	0
2		消火栓系统						
1	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN300 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.防腐: (1)管道在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。 (2)涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。 (3)消火栓给水管道直接刷红色调和漆二道 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计及规范要求	m	57.81	0	0	0
2	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.防腐: (1)管道在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。 (2)涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。 (3)消火栓给水管道直接刷红色调和漆二道 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计及规范要求	m	608.12	0	0	0
3	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.防腐: (1)管道在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。 (2)涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。 (3)消火栓给水管道直接刷红色调和漆二道 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计及规范要求	m	145.47	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-消防水工程　　第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4	030901002004	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.防腐: (1)管道在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。 (2)涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。 (3)消火栓给水管道直接刷红色调和漆二道 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计及规范要求	m	115.45	0	0	0
5	031002001006	管道支架	1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:型钢 3.管架形式:满足设计及规范要求 4.防腐: 先刷防锈漆二道后,再刷同管道(非刷色管刷灰色调和漆)颜色调和漆二道。 5.做法:泵房内管道支架(支墩)应设置橡胶垫圈或橡胶板等防止固体传声的措施;管道支架或管卡应固定在楼板上或承重结构上 6.其他:满足设计及规范要求	kg	1122.42	0	0	0
6	031003003040	闸阀	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN300 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:满足设计及规范要求	个	2	0	0	0
7	031003003041	闸阀	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:满足设计及规范要求	个	16	0	0	0
8	031003003042	闸阀	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.其他:满足设计及规范要求	个	10	0	0	0
9	030901010001	室内减压稳压消火栓	1.安装方式:地下室 2.型号、规格:采用15S202/08甲型单栓室内消火栓箱,选用SNW65-III-H型减压稳压消火栓,箱内配DN65室内单出水消火栓一只,DN19水枪一支,DN65腈纶衬胶水龙带(25米)一副 3.附件材质、规格:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计及规范要求	套	235	0	0	0
10	030901013001	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 3.含箱体 4.其他:满足设计及规范要求	组	886	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-消防水工程　　第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11	031002003017	套管	1.名称、类型:穿楼板 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径150 4.填料材质:满足设计及规范要求	个	7	0	0	0
12	031002003018	套管	1.名称、类型:穿楼板 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径100 4.填料材质:满足设计及规范要求	个	3	0	0	0
13	031002003019	套管	1.名称、类型:柔性防水套管制作、安装 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径300 4.填料材质:满足设计及规范要求	个	2	0	0	0
14	031003009005	金属波纹管	1.类型:金属波纹管 2.规格、压力等级:DN150	个	2	0	0	0
15	030902007001	七氟丙烷无管网气体灭火装置	1.介质、类型:七氟丙烷无管网气体灭火装置 2.型号、规格:单瓶100Kg 3.其他:满足设计及规范要求	套	6	0	0	0
16	030905004001	气体灭火系统装置调试	1.试验容器规格:气体灭火系统装置调试、70L	点	6	0	0	0
17	030905002002	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓灭火系统调试	点	17	0	0	0
3		消防水泵房						
1	030901002005	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管、DN300 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.防腐: (1)管道在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。 (2)涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。 (3)消火栓给水管道直接刷红色调和漆二道 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计及规范要求	m	30.8	0	0	0
2	030901002006	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管、DN200 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.防腐: (1)管道在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。 (2)涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。 (3)消火栓给水管道直接刷红色调和漆二道 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计及规范要求	m	29.4	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3	030901002007	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管、DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.防腐: (1)管道在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。 (2)涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。 (3)消火栓给水管道直接刷红色调和漆二道 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计及规范要求	m	72.34	0	0	0
4	030901002008	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管、DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.防腐: (1)管道在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。 (2)涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。 (3)消火栓给水管道直接刷红色调和漆二道 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计及规范要求	m	19.82	0	0	0
5	030901002009	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌加厚钢管、DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.防腐: (1)管道在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。 (2)涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。 (3)消火栓给水管道直接刷红色调和漆二道 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计及规范要求	m	11.3	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-消防水工程　　第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6	031002001007	管道支架	1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:型钢 3.管架形式:满足设计及规范要求 4.防腐: 先刷防锈漆二道后,再刷同管道(非刷色管刷灰色调和漆)颜色调和漆二道。 5.做法:泵房内管道支架(支墩)应设置橡胶垫圈或橡胶板等防止固体传声的措施;管道支架或管卡应固定在楼板上或承重结构上 6.其他:满足设计及规范要求	kg	152.3	0	0	0
7	030109001004	离心式泵	1.名称:喷淋泵 2.型号:XBD6.0/40-100DL 3.规格:泵扬程:60m,功率:30KW 4.含:控制柜 5.其他:满足设计及规范要求	台	2	0	0	0
8	030109001005	离心式泵	1.名称:室内消火栓泵 2.型号:XBD8.0/55-150DL 3.规格:泵扬程:80m,功率:75KW 4.含:控制柜 5.其他:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
9	030109001006	离心式泵	1.名称:室外消火栓泵 2.型号:XBD8.0/55-150DL 3.规格:泵扬程:80m,功率:75KW 4.含:控制柜 5.其他:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
10	030406006001	低压交流异步电动机	1.名称:电动机检查接线 2.型号:功率≤30kW 3.其他:满足设计及规范要求	台	2	0	0	0
11	030406006002	低压交流异步电动机	1.名称:电动机检查接线 2.型号:功率≤100kW 3.其他:满足设计及规范要求	台	2	0	0	0
12	030601002004	压力表	1.名称:压力表 2.型号:满足设计及规范要求 3.压力表弯材质、规格:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计及规范要求	台	13	0	0	0
13	031003003043	信号阀	1.类型:信号阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计及规范要求	个	13	0	0	0
14	030807003001	泄压阀	1.名称:泄压阀 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计及规范要求	个	2	0	0	0
15	030601002005	压力开关	1.名称:压力开关 2.规格:DN150 3.压力表弯材质、规格:详见设计 4.其他:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-消防水工程　　第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16	030601005001	液位计	1.名称:液位计 2.型号:UQK-86-10G 3.规格:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计及规范要求	台	2	0	0	0
17	030601002006	压力开关	1.名称:压力开关 2.规格:DN200 3.压力表弯材质、规格:详见设计 4.其他:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
18	030601004001	流量测试装置	1.名称:流量测试装置 2.规格:满足设计及规范要求 3.其他:满足设计及规范要求	台	3	0	0	0
19	031003003044	快速接头	1.类型:快速接头 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计及规范要求	个	6	0	0	0
20	030807003002	闸阀	1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计及规范要求	个	1	0	0	0
21	030807003003	闸阀	1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计及规范要求	个	3	0	0	0
22	030807003004	闸阀	1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计及规范要求	个	5	0	0	0
23	030807003005	闸阀	1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN300 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计及规范要求	个	8	0	0	0
24	030807003006	微阻缓闭止回阀	1.名称:微阻缓闭止回阀 2.型号、规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计及规范要求	个	2	0	0	0
25	030807003007	微阻缓闭止回阀	1.名称:微阻缓闭止回阀 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计及规范要求	个	2	0	0	0
26	030807003008	水锤消除器	1.名称:水锤消除器 2.型号、规格:DN300 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计及规范要求	个	4	0	0	0
27	031003003045	钢制喇叭口	1.类型:钢制喇叭口 2.规格、压力等级:DN300 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计及规范要求	个	2	0	0	0
28	031003003046	同心异径管	1.类型:同心异径管 2.规格、压力等级:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计及规范要求	个	2	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-消防水工程　　第11页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
29	031003003047	同心异径管	1.类型:同心异径管 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计及规范要求	个	2	0	0	0
30	031003008001	Y型过滤器	1.材质:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN300 3.其他:满足设计及规范要求	组	2	0	0	0
31	031003010003	可曲绕橡胶软接头	1.材质:可曲绕橡胶软接头 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计及规范要求	个	2	0	0	0
32	031003010004	可曲绕橡胶软接头	1.材质:可曲绕橡胶软接头 2.规格:DN300 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计及规范要求	个	2	0	0	0
33	031002003020	套管	1.名称、类型:柔性防水套管制作、安装 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径100 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计及规范要求	个	1	0	0	0
34	031002003021	套管	1.名称、类型:柔性防水套管制作、安装 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径150 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计及规范要求	个	4	0	0	0
35	031002003022	套管	1.名称、类型:柔性防水套管制作、安装 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径300 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计及规范要求	个	8	0	0	0
合计							0	0
单价措施项目清单：								
1	031301017002	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.其他详见设计施工图及规范要求	项	1	0	0	0
合计							0	0

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-消防水工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	1	总价措施项目费				
1	1.1.1	环境保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.73	0	
2	1.1.2	文明施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.75	0	
3	1.1.3	安全施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.26	0	
4	1.1.4	临时设施费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	3.83	0	
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.19	0	
6	1.3	二次搬运费		100	0	
7	1.4	冬雨季施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.53	0	
8	1.5	工程及设备保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.41	0	
合计					0	

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。

2、“计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。

3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-消防水工程

序号	子目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额		106102.63	
2	暂估价		180000	
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价		180000	
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-消防水工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元	106102.63	按分部分项工程合计费用的10%计取
合计			106102.63	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-消防水工程　　第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估(元)		备注
			单价	合价	
1					
合计					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-消防水工程　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
1	抗震支架	根据建设单位回复:目前抗震支架二次深化未完成,根据施工方经验估算,预估项目有300套抗震支架,清单编制可依此进行估算	180000	
合计			180000	

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

计日工表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-消防水工程　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
小计					
总计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-消防水工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-消防水工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费		D1+D2+D3	100	
4.1	社会保障费		D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	100	
4.1.1	养老保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	18.63	
4.1.2	失业保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.82	
4.1.3	医疗保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	8.73	
4.1.4	工伤保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.02	
4.1.5	生育保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.58	
4.2	住房公积金		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.82	
4.3	工程排污费			100	
6	增值税		E	9	
合计					

发包人提供的材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-消防水工程　　第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	项目特征	数量	最高限价
1						

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-消防水工程　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-通风及防排烟工程(含人防预埋)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	社会保障费		
4.1.1	养老保险费		
4.1.2	失业保险费		
4.1.3	医疗保险费		
4.1.4	工伤保险费		
4.1.5	生育保险费		
4.2	住房公积金		
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程总造价		
合计			

注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-通风及防排烟工程(含人防预埋)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
分部分项清单：								
1		防排烟系统						
1	030108003001	地下车库排烟/风系统P(Y)-1 吊装消防高温风机 HTF-Ⅱ-No10	1.名称:地下车库排烟/风系统P(Y)-1 吊装消防高温风机HTF-Ⅱ-No10 2.规格:风量Q=35000/24019m3/h,全压P=770/338Pa,功率N=11/9KW,转速n=1450r/min 3.含风机检查接线 4.其他:满足设计及规范要求	台	2	0	0	0
2	030108003002	配电房排风兼事故排烟系统P(Y)-SBF-1吊装消防高温风机 HTF-Ⅰ-No5	1.名称:配电房排风兼事故排烟系统P(Y)-SBF-1吊装消防高温风机 HTF-Ⅰ-No5 2.规格:风量Q=8860m3/h,全压P=610Pa,功率N=3KW,转速n=1450r/min 3.含风机检查接线 4.其他:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
3	030108003003	弱电机房排风兼事故排烟系统P(Y)-SBF-3 吊装消防高温风机 HTF-Ⅰ-No3.5	1.名称:弱电机房排风兼事故排烟系统P(Y)-SBF-3 吊装消防高温风机 HTF-Ⅰ-No3.5 2.规格:风量Q=4800m3/h,全压P=380Pa,功率N=1.5KW,转速n=1450r/min 3.含风机检查接线 4.其他:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
4	030108003004	配电房送风系统S-SB-1 吊装混流防爆风机SWF-I-No6	1.名称:配电房送风系统S-SB-1 吊装混流防爆风机SWF-I-No6 2.规格:风量Q=8121m3/h,全压P=325Pa,功率N=1.5KW,转速n=2900r/min 3.含风机检查接线 4.其他:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
5	030108003005	地下室车库送风系统S-1吊装混流风机SWF-Ⅰ-No9	1.名称:地下室车库送风系统S-1吊装混流风机SWF-Ⅰ-No9 2.规格:35000m3/h P=370Pa N=5.5kW 3.含风机检查接线 4.其他:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
6	030108003006	地下室车库送风系统S-1吊装混流风机SWF-Ⅰ-No9	1.名称:地下室车库送风系统S-1吊装混流风机SWF-Ⅰ-No9 2.规格:35000m3/h P=370Pa N=5.5kW 3.含风机检查接线 4.其他:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
7	030108003007	弱电机房送风系统S-SB-3 吊装混流风机SWF-I-No4	1.名称:弱电机房送风系统S-SB-3 吊装混流风机SWF-I-No4 2.规格:风量Q=4552m3/h,全压P=207Pa,功率N=0.55KW,转速n=2900r/min 3.含风机检查接线 4.其他:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-通风及防排烟工程(含人防预埋)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8	030108003008	柴油发、储油间电机房排风机P-SBF-2吊装混流防爆风机 SWF-Ⅰ-No5	1.名称:柴油发、储油间电机房排风机P-SBF-2吊装混流防爆风机 2.型号:SWF-Ⅰ-No5 3.规格:风量Q=7433m3/h,全压P=220Pa,功率N=1.1KW,转速n=1450r/min 4.含风机检查接线 5.其他:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
9	030108003009	柴油发电机房送风机S-CF-2吊装混流风机 SWF-Ⅰ-No15	1.名称:柴油发电机房送风机S-CF-2吊装混流风机 SWF-Ⅰ-No15 2.型号:SWF-Ⅰ-No15 3.规格:风量Q=57226m3/h,全压P=498Pa,功率N=15KW,转速n=1450r/min 4.含风机检查接线 5.其他:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
10	030108003010	水泵房排风机P-SBF-5吊装混流风机 SWF-Ⅰ-No5	1.名称:水泵房排风机P-SBF-5吊装混流风机 SWF-Ⅰ-No5 2.型号:SWF-Ⅰ-No5 3.规格:风量Q=7433m3/h,全压P=220Pa,功率N=1.1KW,转速n=1450r/min 4.含风机检查接线 5.其他:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
11	030703001001	280℃排烟防火阀	1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:1250*400	个	1	0	0	0
12	030703001002	280℃排烟防火阀	1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:1600*400	个	1	0	0	0
13	030703001003	280℃电动防火阀	1.名称:280℃电动防火阀 2.规格:1000*250	个	2	0	0	0
14	030703001004	280℃排烟防火阀	1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:Φ1000	个	1	0	0	0
15	030703001005	280℃电动防火阀	1.名称:280℃电动防火阀 2.规格:500*250	个	1	0	0	0
16	030703001006	280℃排烟防火阀	1.名称:280℃排烟防火阀 2.规格:Φ500	个	1	0	0	0
17	030703001007	70℃排烟防火阀	1.名称:70℃排烟防火阀 2.规格:1250*2000	个	1	0	0	0
18	030703001008	70℃排烟防火阀	1.名称:70℃排烟防火阀 2.规格:800*250	个	1	0	0	0
19	030703001009	70℃排烟防火阀	1.名称:70℃排烟防火阀 2.规格:Φ900	个	1	0	0	0
20	030703001010	70℃排烟防火阀	1.名称:70℃排烟防火阀 2.规格:630*250	个	1	0	0	0
21	030703001011	70℃排烟防火阀	1.名称:70℃排烟防火阀 2.规格:630*200	个	2	0	0	0
22	030703001012	70℃排烟防火阀	1.名称:70℃排烟防火阀 2.规格:500*800	个	1	0	0	0
23	030703001013	70℃电动防火阀	1.名称:70℃电动防火阀 2.规格:500*250	个	1	0	0	0
24	030703001014	70℃电动防火阀	1.名称:70℃电动防火阀 2.规格:Φ500	个	2	0	0	0
25	030703001015	110℃电动防火阀	1.名称:110℃电动防火阀 2.规格:Φ1500	个	2	0	0	0
26	030703001016	110℃电动防火阀	1.名称:110℃电动防火阀 2.规格:400*250	个	2	0	0	0
27	030703001017	110℃电动防火阀	1.名称:110℃电动防火阀 2.规格:Φ500	个	2	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-通风及防排烟工程(含人防预埋)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
28	030703001018	110℃电动防火阀	1.名称:110℃电动防火阀 2.规格:630*250	个	1	0	0	0
29	030703001019	对开多叶调节阀	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:500*250	个	4	0	0	0
30	030703001020	对开多叶调节阀	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:630*200	个	1	0	0	0
31	030703001021	对开多叶调节阀	1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:630*250	个	1	0	0	0
32	030703019001	柔性接口	1.名称:柔性接口 2.规格:详见设计	m2	12.23	0	0	0
33	011210003001	电动挡烟垂壁	1.名称:电动挡烟垂壁 2.规格:满足设计及规范要求	m2	218.6	0	0	0
34	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450<B≤630 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.支架防腐:除锈后刷二遍防锈漆	m2	70.51	0	0	0
35	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:630<B≤1000 5.板材厚度:1.0mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.支架防腐:除锈后刷二遍防锈漆	m2	226.76	0	0	0
36	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000<B≤1250 5.板材厚度:1.2mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.支架防腐:除锈后刷二遍防锈漆	m2	290.32	0	0	0
2		送排风系统						
1	030404033001	管道式换气扇	1.名称:管道式换气扇 2.规格:风量Q=500m3/h,功率N=55W	台	4	0	0	0
2	030703007001	百叶风口	1.名称:百叶风口 2.规格:600*400	个	2	0	0	0
3	030703007002	单层百叶下风口	1.名称:单层百叶下风口 2.规格:630*400	个	2	0	0	0
4	030703007003	单层百叶送风口	1.名称:单层百叶送风口 2.规格:630*400	个	30	0	0	0
5	030703007004	单层百叶送风口	1.名称:单层百叶送风口 2.规格:1250*2100	个	1	0	0	0
6	030703007005	防雨百叶进风口	1.名称:防雨百叶进风口 2.规格:1500*2000	个	1	0	0	0
7	030703007006	防雨百叶排风口	1.名称:防雨百叶排风口 2.规格:500*250	个	1	0	0	0
8	030703007007	防雨百叶排风口	1.名称:防雨百叶排风口 2.规格:500*800	个	2	0	0	0
9	030703007008	防雨百叶排风口	1.名称:防雨百叶排风口 2.规格:300*1000	个	1	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-通风及防排烟工程(含人防预埋)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	030703007009	防雨百叶排风口	1.名称:防雨百叶排风口 2.规格:1100*2100	个	1	0	0	0
11	030703001022	风管止回阀	1.名称:风管止回阀 2.规格:Φ1500	个	1	0	0	0
12	030703001023	风管止回阀	1.名称:风管止回阀 2.规格:Φ1000	个	2	0	0	0
13	030703001024	风管止回阀	1.名称:风管止回阀 2.规格:Φ900	个	1	0	0	0
14	030703001025	风管止回阀	1.名称:风管止回阀 2.规格:500*250	个	1	0	0	0
15	030703001026	风管止回阀	1.名称:风管止回阀 2.规格:Φ500	个	4	0	0	0
16	030703001027	风管止回阀	1.名称:风管止回阀 2.规格:Φ400	个	2	0	0	0
17	030703019002	柔性接口	1.名称:柔性接口 2.规格:详见设计	m2	6.89	0	0	0
18	030702001004	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:B≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.支架防腐:除锈后刷二遍防锈漆	m2	10.18	0	0	0
19	030702001005	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450<B≤630 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.支架防腐:除锈后刷二遍防锈漆	m2	192.65	0	0	0
20	030702001006	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:630<B≤1000 5.板材厚度:1mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.支架防腐:除锈后刷二遍防锈漆	m2	42.97	0	0	0
21	030702001007	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1000<B≤1250 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.支架防腐:除锈后刷二遍防锈漆	m2	8.64	0	0	0
22	030702001008	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1500<B≤2000 5.板材厚度:1.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.支架防腐:除锈后刷二遍防锈漆	m2	4.83	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-通风及防排烟工程(含人防预埋)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
23	030702001009	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:630<D≤1000 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.支架防腐:除锈后刷二遍防锈漆	m2	12.9	0	0	0
3		人防防排烟系统						
1	030703024002	人防其他部件	1.名称:预埋镀锌钢管 2.规格:D441,(带密闭肋)	个	5	0	0	0
2	030703024003	人防其他部件	1.名称:预埋镀锌钢管 2.规格:DN250,(带密闭肋)	个	2	0	0	0
3	030703024004	人防其他部件	1.名称:预埋镀锌钢管 2.规格:DN50,(带密闭肋)	个	4	0	0	0
4	030703024005	人防其他部件	1.名称:预埋镀锌钢管 2.规格:DN15,(带密闭肋)	个	1	0	0	0
合计							0	0
单价措施项目清单：								
1	031301017003	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.其他详见设计施工图及规范要求	项	1	0	0	0
2	030704001001	通风工程检测、调试	1.通风工程检测、调试 2.其他详见设计施工图及规范要求	系统	1	0	0	0
合计							0	0

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-通风及防排烟工程(含人防预埋) 第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	1	总价措施项目费				
1	1.1.1	环境保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.73	0	
2	1.1.2	文明施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.75	0	
3	1.1.3	安全施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.26	0	
4	1.1.4	临时设施费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	3.83	0	
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.19	0	
6	1.3	二次搬运费		100	0	
7	1.4	冬雨季施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.53	0	
8	1.5	工程及设备保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.41	0	
合计					0	

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。

2、“计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。

3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-通风及防排烟工程(含人防预埋)

序号	子目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额		40472.29	
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-通风及防排烟工程(含人防预埋)

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元	40472.29	按分部分项工程合计费用的10%计取
合计			40472.29	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-通风及防排烟工程(含人防预埋)　　第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估(元)		备注
			单价	合价	
1					
合计					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-通风及防排烟工程(含人防预埋)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
合计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

计日工表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-通风及防排烟工程(含人防预埋)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
小计					
总计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-通风及防排烟工程(含人防预埋)　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-通风及防排烟工程(含人防预埋)　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费		D1+D2+D3	100	
4.1	社会保障费		D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	100	
4.1.1	养老保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	18.63	
4.1.2	失业保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.82	
4.1.3	医疗保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	8.73	
4.1.4	工伤保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.02	
4.1.5	生育保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.58	
4.2	住房公积金		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.82	
4.3	工程排污费			100	
6	增值税		E	9	
合计					

发包人提供的材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-通风及防排烟工程(含人防预埋)　　第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	项目特征	数量	最高限价
1						

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-通风及防排烟工程(含人防预埋)　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-电气工程(含人防预埋)

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	社会保障费		
4.1.1	养老保险费		
4.1.2	失业保险费		
4.1.3	医疗保险费		
4.1.4	工伤保险费		
4.1.5	生育保险费		
4.2	住房公积金		
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程总造价		
合计			

注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-电气工程(含人防预埋)　　第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
分部分项清单：								
1		电气系统						
1	030404017001	配电箱	1.名称:第一防火分区排风机房配电箱-1FJAT1-1 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
2	030404017002	配电箱	1.名称:第一防火分区送风机房配电箱-1FJAT1-2 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
3	030404017003	配电箱	1.名称:第二防火分区排风机房配电箱-1FJAT2 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
4	030404017004	配电箱	1.名称:配电房双电源切换箱PDFAT 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
5	030404017005	配电箱	1.名称:应急照明双电源切换箱ATE 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
6	030404017006	配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源配电箱-1ALE1、2 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	2	0	0	0
7	030404017007	配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源配电箱1ALE-1 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
8	030404017008	配电箱	1.名称:吊一层消防控制室配电箱XKSAT 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
9	030404017009	配电箱	1.名称:地下车库公共照明总配电箱ALZ 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	030404017010	配电箱	1.名称:地下车库公共照明配电箱-1AL1 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
11	030404017011	配电箱	1.名称:地下车库公共照明配电箱-1AL2 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
12	030404017012	配电箱	1.名称:1号楼公共照明配电箱1AL 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
13	030404017013	配电箱	1.名称:弱电机房双电源切换箱RDAT 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
14	030404017014	配电箱	1.名称:预留充电桩配电箱CDZAP 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
15	030404017015	配电箱	1.名称:车库生活水泵房配电箱SHSBFAT 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
16	030404017016	配电箱	1.名称:配电箱BGAL/YJBGAL 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	3	0	0	0
17	030404017017	配电箱	1.名称:冷库双电源切换箱LKAT/LLAT 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	2	0	0	0
18	030404017018	配电箱	1.名称:消防泵巡检柜XFBAT 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
19	030404017019	配电箱	1.名称:预留雨水收集机房配电箱YSJFAP 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-电气工程(含人防预埋)　　第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
20	030404017020	配电箱	1.名称:消防用电主供/备用电源配电箱APZ/APB 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	2	0	0	0
21	030404017021	A型应急照明集中电源	1.名称:应急照明控制器 2.型号:KW-C-G-8000 3.详见参数:远程监控、消防联动、火灾信息中心接入、人机操作、故障查询等 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
22	030411004001	配线	1.名称:通讯线 2.规格:NH-RVSP-2X1.5 3.材质:铜芯	m	658.3	0	0	0
23	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3x35 3.敷设方式、部位:室内敷设 4.材质:铜芯	m	23.77	0	0	0
24	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3x16 3.敷设方式、部位:室内敷设 4.材质:铜芯	m	31.6	0	0	0
25	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*50+2*25 3.敷设方式、部位:室内敷设 4.材质:铜芯	m	24.95	0	0	0
26	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3*70+1*35 3.敷设方式、部位:室内敷设 4.材质:铜芯	m	23.77	0	0	0
27	030408001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*70+2*35 3.敷设方式、部位:室内敷设 4.材质:铜芯	m	130.16	0	0	0
28	030408001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*70+1*35 3.敷设方式、部位:室内敷设 4.材质:铜芯	m	23.36	0	0	0
29	030408001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*95+2*50 3.敷设方式、部位:室内敷设 4.材质:铜芯	m	127.59	0	0	0
30	030408001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-3*120+2*70 3.敷设方式、部位:室内敷设 4.材质:铜芯	m	210.01	0	0	0
31	030408001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*185+1*95 3.敷设方式、部位:室内敷设 4.材质:铜芯	m	91.93	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-电气工程(含人防预埋)　　第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
32	030408001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x16 3.敷设方式、部位:室内敷设 4.材质:铜芯	m	31.6	0	0	0
33	030408001011	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4X25+1X16 3.敷设方式、部位:室内敷设 4.材质:铜芯	m	162.82	0	0	0
34	030408001012	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4X25+1X16 3.敷设方式、部位:室内敷设 4.材质:铜芯	m	445.31	0	0	0
35	030408001013	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4X35+1X16 3.敷设方式、部位:室内敷设 4.材质:铜芯	m	142.82	0	0	0
36	030408001014	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*50+1*25 3.敷设方式、部位:室内敷设 4.材质:铜芯	m	263.21	0	0	0
37	030408001015	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*70+1*35 3.敷设方式、部位:室内敷设 4.材质:铜芯	m	223.42	0	0	0
38	030408001016	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4X95+1X50 3.敷设方式、部位:室内敷设 4.材质:铜芯	m	256.32	0	0	0
39	030408001017	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*185+1*95 3.敷设方式、部位:室内敷设 4.材质:铜芯	m	187.65	0	0	0
40	030408001018	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*240+1*120 3.敷设方式、部位:室内敷设 4.材质:铜芯	m	188.51	0	0	0
41	030408001019	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5X16 3.敷设方式、部位:室内敷设 4.材质:铜芯	m	588.68	0	0	0
42	030408001020	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5X16 3.敷设方式、部位:室内敷设 4.材质:铜芯	m	754.68	0	0	0
43	030408001021	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5X10 3.敷设方式、部位:室内敷设 4.材质:铜芯	m	232.16	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-电气工程(含人防预埋)　　第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
44	030408001022	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5X10 3.敷设方式、部位:室内敷设 4.材质:铜芯	m	98.19	0	0	0
45	030408001023	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5X6 3.敷设方式、部位:室内敷设 4.材质:铜芯	m	560.64	0	0	0
46	030408001024	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:BTTZ-5X6 3.敷设方式、部位:室内敷设 4.材质:铜芯	m	629	0	0	0
47	030408001025	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5X6 3.敷设方式、部位:室内敷设 4.材质:铜芯	m	407.22	0	0	0
48	030408001026	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-5x6 3.敷设方式、部位:室内敷设 4.材质:铜芯	m	30.75	0	0	0
49	030408001027	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5X2.5 3.敷设方式、部位:室内敷设 4.材质:铜芯	m	81.76	0	0	0
50	030408001028	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-5x2.5 3.敷设方式、部位:室内敷设 4.材质:铜芯	m	95.81	0	0	0
51	030408001029	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x6 3.敷设方式、部位:室内敷设 4.材质:铜芯	m	22.48	0	0	0
52	030408001030	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x4 3.敷设方式、部位:室内敷设 4.材质:铜芯	m	15.34	0	0	0
53	030408001031	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x2.5 3.敷设方式、部位:室内敷设 4.材质:铜芯	m	38.66	0	0	0
54	030408001032	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3x6 3.敷设方式、部位:室内敷设 4.材质:铜芯	m	69.6	0	0	0
55	030408001033	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-3*4 3.敷设方式、部位:室内敷设 4.材质:铜芯	m	125.6	0	0	0
56	030408002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZBN-KYJY-2X1.5 3.敷设方式、部位:室内敷设 4.材质:铜芯	m	34.86	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-电气工程(含人防预埋)　　第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
57	030408002002	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZBN-KYJY-6X1.5 3.敷设方式、部位:室内敷设 4.材质:铜芯	m	30.49	0	0	0
58	030408002003	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZBN-KYJY-7X1.5 3.敷设方式、部位:室内敷设 4.材质:铜芯	m	21.3	0	0	0
59	030408001034	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5X2.5 3.敷设方式、部位:室内敷设 4.材质:铜芯	m	79.3	0	0	0
60	030408006001	电力电缆头	1.名称:电缆终端头安装 2.规格:-3x16 3.材质、类型:热缩式	个	3	0	0	0
61	030408006002	电力电缆头	1.名称:电缆终端头安装 2.规格:-3x35 3.材质、类型:热缩式	个	2	0	0	0
62	030408006003	电力电缆头	1.名称:电缆终端头安装 2.规格:-3X50+2X25 3.材质、类型:热缩式	个	2	0	0	0
63	030408006004	电力电缆头	1.名称:电缆终端头安装 2.规格:-3*70+2*35 3.材质、类型:热缩式	个	2	0	0	0
64	030408006005	电力电缆头	1.名称:电缆终端头安装 2.规格:-3*70+1*35 3.材质、类型:热缩式	个	2	0	0	0
65	030408006006	电力电缆头	1.名称:电缆终端头安装 2.规格:-3*95+2*50 3.材质、类型:热缩式	个	2	0	0	0
66	030408006007	电力电缆头	1.名称:电缆终端头安装 2.规格:-3*120+2*70 3.材质、类型:热缩式	个	2	0	0	0
67	030408006008	电力电缆头	1.名称:电缆终端头安装 2.规格:-3*185+1*95 3.材质、类型:热缩式	个	2	0	0	0
68	030408006009	电力电缆头	1.名称:电缆终端头安装 2.规格:-4X25+1X16 3.材质、类型:热缩式	个	8	0	0	0
69	030408006010	电力电缆头	1.名称:电缆终端头安装 2.规格:-4X35+1X16 3.材质、类型:热缩式	个	4	0	0	0
70	030408006011	电力电缆头	1.名称:电缆终端头安装 2.规格:-4x50+1x25 3.材质、类型:热缩式	个	2	0	0	0
71	030408006012	电力电缆头	1.名称:电缆终端头安装 2.规格:-4X95+1X50 3.材质、类型:热缩式	个	2	0	0	0
72	030408006013	电力电缆头	1.名称:电缆终端头安装 2.规格:-4X185+1X95 3.材质、类型:热缩式	个	2	0	0	0
73	030408006014	电力电缆头	1.名称:电缆终端头安装 2.规格:-4X240+1X120 3.材质、类型:热缩式	个	2	0	0	0
74	030408006015	电力电缆头	1.名称:电缆终端头安装 2.规格:-5X10 3.材质、类型:热缩式	个	7	0	0	0
75	030408006016	电力电缆头	1.名称:电缆终端头安装 2.规格:-5X16 3.材质、类型:热缩式	个	8	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
76	030411004002	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5 3.配线部位:沿墙、梁板暗敷设 4.材质:铜芯	m	3696.99	0	0	0
77	030411004003	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 3.配线部位:沿墙、梁板暗敷设 4.材质:铜芯	m	3348.96	0	0	0
78	030411004004	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:BV-16 3.配线部位:沿墙、梁板暗敷设 4.材质:铜芯	m	423.6	0	0	0
79	030411004005	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:BV-35 3.配线部位:沿墙、梁板暗敷设 4.材质:铜芯	m	325.6	0	0	0
80	030411004006	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-4 3.配线部位:沿墙、梁板敷设 4.材质:铜芯	m	1327.43	0	0	0
81	030411004007	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-6 3.配线部位:沿墙、梁板敷设 4.材质:铜芯	m	263.13	0	0	0
82	030411004008	配线	1.名称:空调信号线 2.规格:RVVP2*1 3.配线部位:沿墙、梁板敷设 4.材质:铜芯	m	43.83	0	0	0
83	030411001001	配管	1.名称:电线管 2.规格:PC20 3.配置形式:沿墙、梁板暗敷设	m	1151.32	0	0	0
84	030411001002	配管	1.名称:电线管 2.规格:PC25 3.配置形式:沿墙、梁板暗敷设	m	15.12	0	0	0
85	030411001003	配管	1.名称:电线管 2.规格:PC32 3.配置形式:沿墙、梁板暗敷设	m	73.62	0	0	0
86	030411001004	配管	1.名称:电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:沿墙、梁板暗敷设	m	1365.27	0	0	0
87	030411001005	配管	1.名称:电线管 2.规格:JDG25 3.配置形式:沿墙、梁板暗敷设	m	168.41	0	0	0
88	030411001006	配管	1.名称:电线管 2.规格:JDG32 3.配置形式:沿墙、梁板暗敷设	m	256.41	0	0	0
89	030411001007	配管	1.名称:电线管 2.规格:JDG40 3.配置形式:沿墙、梁板暗敷设	m	176.3	0	0	0
90	030411001008	配管	1.名称:电线管 2.规格:SC20 3.配置形式:沿墙、梁板暗敷设	m	115.53	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-电气工程(含人防预埋)　　第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
91	030411001009	配管	1.名称:电线管 2.规格:SC32 3.配置形式:沿墙、梁板暗敷设	m	156.57	0	0	0
92	030411001010	配管	1.名称:电线管 2.规格:SC40 3.配置形式:沿墙、梁板暗敷设	m	115.9	0	0	0
93	030411001011	配管	1.名称:电线管 2.规格:SC50 3.配置形式:沿墙、梁板暗敷设	m	123.7	0	0	0
94	030411001012	配管	1.名称:电线管 2.规格:SC65 3.配置形式:沿墙、梁板暗敷设	m	41.75	0	0	0
95	030411001013	配管	1.名称:电线管 2.规格:SC80 3.配置形式:埋地敷设	m	67.61	0	0	0
96	030411001014	配管	1.名称:电线管 2.规格:SC100 3.配置形式:埋地敷设	m	97.36	0	0	0
97	030411001015	配管	1.名称:电线管 2.规格:SC150 3.配置形式:埋地敷设	m	43.04	0	0	0
98	030411003001	桥架	1.名称:金属防火桥架 2.规格:200*100 3.接地方式:满足设计及规范要求 4.工作内容:含安装桥架、三通、弯头、隔板、盖板等相关附件配件等 5、其他:满足设计要求	m	1.8	0	0	0
99	030411003002	桥架	1.名称:金属普通桥架 2.规格:200*150 3.接地方式:满足设计及规范要求 4.工作内容:含安装桥架、三通、弯头、隔板、盖板等相关附件配件等 5、其他:满足设计要求	m	222.37	0	0	0
100	030411003003	桥架	1.名称:金属防火桥架 2.规格:200*150 3.接地方式:满足设计及规范要求 4.工作内容:含安装桥架、三通、弯头、隔板、盖板等相关附件配件等 5、其他:满足设计要求	m	12.72	0	0	0
101	030411003004	桥架	1.名称:金属普通桥架 2.规格:300*150 3.接地方式:满足设计及规范要求 4.工作内容:含安装桥架、三通、弯头、隔板、盖板等相关附件配件等 5、其他:满足设计要求	m	102.4	0	0	0
102	030411003005	桥架	1.名称:金属普通桥架 2.规格:400*150 3.接地方式:满足设计及规范要求 4.工作内容:含安装桥架、三通、弯头、隔板、盖板等相关附件配件等 5、其他:满足设计要求	m	104.42	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
103	030411003006	桥架	1.名称:金属普通桥架 2.规格:400*200 3.接地方式:满足设计及规范要求 4.工作内容:含安装桥架、三通、弯头、隔板、盖板等相关附件配件等 5、其他:满足设计要求	m	1.4	0	0	0
104	030411003007	桥架	1.名称:金属普通桥架 2.规格:600*150 3.接地方式:满足设计及规范要求 4.工作内容:含安装桥架、三通、弯头、隔板、盖板等相关附件配件等 5、其他:满足设计要求	m	37.49	0	0	0
105	030413001001	桥架支架制作、安装	1.名称:桥架支架制作、安装 2.规格:满足设计及规范要求 3.含除锈、刷油漆两遍。	kg	583.16	0	0	0
106	030412004001	疏散出口标志灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:KW-BLJC 系列 3.规格:1W A型(DC36V) 4.安装形式:满足设计及规范要求	套	17	0	0	0
107	030412004002	安全出口标志灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:KW-BLJC 系列 3.规格:1W A型(DC36V) 4.安装形式:满足设计及规范要求	套	9	0	0	0
108	030412004003	楼层标志灯	1.名称:楼层标志灯 2.型号:KW-BLJC 系列 3.规格:1W A型(DC36V) 4.安装形式:满足设计及规范要求	套	8	0	0	0
109	030412004004	方向标志灯(疏散单向不可调)	1.名称:方向标志灯(疏散单向不可调) 2.型号:KW-BLJC 系列 3.规格:1W A型(DC36V) 4.安装形式:满足设计及规范要求	套	33	0	0	0
110	030412004005	方向标志灯(双面单向不可调)	1.名称:方向标志灯(双面单向不可调) 2.型号:KW-BLJC 系列 3.规格:1W A型(DC36V) 4.安装形式:满足设计及规范要求	套	1	0	0	0
111	030412004006	双向指示灯	1.名称:双向指示灯 2.型号:KW-BLJC 系列 3.规格:1W A型(DC36V) 4.安装形式:满足设计及规范要求	套	2	0	0	0
112	030412001001	消防应急照明灯具	1.名称:消防应急照明灯具 2.型号:KW-ZFJC 系列 3.规格:3W A型(DC36V) 4.类型:满足设计及规范要求	套	58	0	0	0
113	030412001002	防水防尘灯	1.名称:防水防尘灯 2.规格、型号:1*22W,4000K,显色性≥80,光通量≥1200Lm 3.类型:满足设计及规范要求	套	27	0	0	0
114	030412001003	感应式天棚灯	1.名称:感应式天棚灯 2.规格、型号:LED 12W 3.类型:满足设计及规范要求	套	29	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-电气工程(含人防预埋)　　第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
115	030412001004	感应式天棚灯带应急	1.名称:感应式天棚灯带应急 2.规格、型号:LED 12W 3.类型:满足设计及规范要求	套	10	0	0	0
116	030412004007	吸顶筒灯	1.名称:吸顶筒灯 2.规格:1*22W,4000K,显色性≥80,光通量≥1200Lm 3.安装形式:吸顶安装	套	4	0	0	0
117	030412001005	电井壁灯	1.名称:电井壁灯 2.规格:LED 12W 3.类型:满足设计及规范要求	套	4	0	0	0
118	030412002001	防爆灯	1.名称:防爆灯 2.规格:15W 3.安装形式:满足设计及规范要求	套	1	0	0	0
119	030412005001	高效节能单管荧光灯	1.名称:高效节能单管荧光灯 2.规格:T5管,LED光源,1*16W,三基色,中色温,高效节能光源,光源色温为3300-5300K,显色性≥80,光通量≥1200Lm 3.安装形式:吸顶式安装	套	87	0	0	0
120	030412005002	高效节能双管荧光灯	1.名称:高效节能双管荧光灯 2.规格:T5管,LED光源,2*16W,三基色,中色温,高效节能光源,光源色温为3300-5300K,显色性≥80,光通量≥1200Lm 3.安装形式:吸顶式安装	套	21	0	0	0
121	030412005003	双管荧光灯自带蓄电池	1.名称:双管荧光灯自带蓄电池 2.规格:T5管,LED光源,2*16W,三基色,中色温,高效节能光源,光源色温为3300-5300K,显色性≥80,光通量≥1200Lm 3.安装形式:吸顶式安装	套	25	0	0	0
122	030412005004	壁装带蓄电池的单管荧光灯	1.名称:壁装带蓄电池的单管荧光灯 2.规格:T5管,LED光源,1*16W,三基色,中色温,高效节能光源,光源色温为3300-5300K,显色性≥80,光通量≥1200Lm 3.安装形式:壁装	套	6	0	0	0
123	030412005005	带防水壁装单管荧光灯	1.名称:带防水壁装单管荧光灯 2.规格:T5管,LED光源,1*16W,三基色,中色温,高效节能光源,光源色温为3300-5300K,显色性≥80,光通量≥1200Lm 3.安装形式:壁装	套	5	0	0	0
124	030412005006	高效节能方形格栅灯	1.名称:高效节能方形格栅灯 2.规格:T5管,LED光源,3*16W,三基色,中色温,高效节能光源,光源色温为3300-5300K,显色性≥80,光通量≥1200Lm 3.安装形式:吸顶安装	套	8	0	0	0
125	030404034001	单联开关	1.名称:单联开关 2.规格:`250V 10A 3.安装方式:满足设计及规范要求	个	14	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
126	030404034002	双联开关	1.名称:双联开关 2.规格:~250V 10A 3.安装方式:满足设计及规范要求	个	9	0	0	0
127	030404034003	双联防水开关	1.名称:双联防水开关 2.规格:~250V 10A 3.安装方式:满足设计及规范要求	个	2	0	0	0
128	030404034004	三联开关	1.名称:三联开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:满足设计及规范要求	个	3	0	0	0
129	030404036001	空调控制面板	1.名称:空调控制面板 2.规格:满足设计及规范要求	个	5	0	0	0
130	030404035001	安全型五孔暗装插座	1.名称:安全型五孔暗装插座 2.规格:~250V 10A 安全型 3.安装方式:满足设计及规范要求	个	9	0	0	0
131	030404034005	就地控制按钮(带紧急停止功能)	1.名称:就地控制按钮(带紧急停止功能) 2.规格:满足设计及规范要求	个	3	0	0	0
132	030904005001	残卫报警器	1.名称:残卫报警器 2.规格:满足设计及规范要求 3.其他:含按钮	个	1	0	0	0
133	030411006001	接线盒	1.名称:金属接线盒 2.材质:钢制 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:暗装	个	141	0	0	0
134	030411006002	接线盒	1.名称:开关(插座)接线盒 2.材质:塑料 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:暗装	个	257	0	0	0
135	030413002002	凿(压)槽	1.名称:凿(压)槽 2.规格:宽70mm×深70mm 3.填充(恢复)方式:满足设计及规范要求	m	168.5	0	0	0
136	030408008001	防火堵洞	1.名称:防火堵料 2.部位:电缆梯架或电缆槽盒穿越防火分区时,其缝隙应采用柔性防火封堵材料封堵。	处	15	0	0	0
137	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):≤1kV	系统	48	0	0	0
2		防雷接地						
1	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位接地端子箱(MEB) 2.规格:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
2	030409002001	接地母线	1.名称:镀锌扁钢 2.规格:-50X5 3.安装部位:配电房接地 4.安装形式:详见设计	m	42.31	0	0	0
3	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位接地端子箱(LEB) 2.规格:满足设计及规范要求 3.其他:含等电位末端金属体与绝缘导线连接	台	17	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-电气工程(含人防预埋)　　第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4	030409002002	基础接地极	1.名称:基础接地极 2.安装部位:详见设计 3.包含:桩承台接地 ≤3根桩连接	m	1468.14	0	0	0
5	030409008003	防雷引下点检测点	1.名称:防雷引下点检测点 2.规格:满足设计及规范要求	个	5	0	0	0
6	030414011001	接地装置	1.名称:接地系统测试 2.类别:满足设计及规范要求	系统	1	0	0	0
3		人防电气预埋管						
1	031002003023	人防套管	1.名称、类型:人防套管 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:4*SC50	个	2	0	0	0
2	031002003024	人防套管	1.名称、类型:人防套管 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:6*SC50	个	4	0	0	0
3	031002003025	人防套管	1.名称、类型:人防套管 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:2*SC50	个	1	0	0	0
合计							0	0
单价措施项目清单：								
1	031301017004	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.其他详见设计施工图及规范要求	项	1	0	0	0
合计							0	0

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-电气工程(含人防预埋)　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	1	总价措施项目费				
1	1.1.1	环境保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.73	0	
2	1.1.2	文明施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.75	0	
3	1.1.3	安全施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.26	0	
4	1.1.4	临时设施费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	3.83	0	
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.19	0	
6	1.3	二次搬运费		100	0	
7	1.4	冬雨季施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.53	0	
8	1.5	工程及设备保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.41	0	
合计					0	

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。

2、“计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。

3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-电气工程(含人防预埋)

序号	子目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额		185091.14	
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-电气工程(含人防预埋)　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元	185091.14	按分部分项工程合计费用的10%计取
合计			185091.14	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-电气工程(含人防预埋)　　第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估(元)		备注
			单价	合价	
1					
合计					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-电气工程(含人防预埋)　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
合计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

计日工表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-电气工程(含人防预埋)

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
小计					
总计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-电气工程(含人防预埋)　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-电气工程(含人防预埋)　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费		D1+D2+D3	100	
4.1	社会保障费		D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	100	
4.1.1	养老保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	18.63	
4.1.2	失业保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.82	
4.1.3	医疗保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	8.73	
4.1.4	工伤保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.02	
4.1.5	生育保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.58	
4.2	住房公积金		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.82	
4.3	工程排污费			100	
6	增值税		E	9	
合计					

发包人提供的材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-电气工程(含人防预埋)　　第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	项目特征	数量	最高限价
1						

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-电气工程(含人防预埋)　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-消防电工程　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	社会保障费		
4.1.1	养老保险费		
4.1.2	失业保险费		
4.1.3	医疗保险费		
4.1.4	工伤保险费		
4.1.5	生育保险费		
4.2	住房公积金		
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程总造价		
合计			

注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-消防电工程　　第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
分部分项清单：								
1		电气火灾监控系统						
1	030904010001	电气火灾监控主机	1.名称:电气火灾监控主机 2.规格:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
2	030904001001	电气火灾监控探测器	1.名称:电气火灾监控探测器 2.规格:JBF6180-315	个	21	0	0	0
3	030411004009	配线	1.名称:电气火灾监控总线 2.规格:WDZN-RYJS-2x1.5	m	1202.6	0	0	0
4	030411001016	配管	1.名称:电线管 2.规格:SC15 3.配置形式:满足设计及规范要求	m	1062.3	0	0	0
2		一氧化碳探测系统						
1	030904017001	CO浓度监控器主机	1.名称:CO浓度监控器主机 2.规格:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
2	030904009001	CO浓度控制器	1.名称:CO浓度控制器 2.安装方式:满足设计及规范要求	台	2	0	0	0
3	030904001002	CO浓度探测器	1.名称:CO浓度探测器 2.规格:满足设计及规范要求 3.类型:满足设计及规范要求	个	10	0	0	0
4	030411004010	配线	1.名称:通讯线 2.规格:ZR-RVS-2X1.5	m	685.6	0	0	0
5	030411001017	配管	1.名称:电线管 2.规格:SC15 3.配置形式:沿墙、梁板暗敷设	m	589.6	0	0	0
3		气体灭火控制系统						
1	030904009002	气体灭火控制盘	1.名称:气体灭火控制盘 2.总线制:满足设计及规范要求 3.安装方式:满足设计及规范要求	台	2	0	0	0
2	030904005002	气体灭火声光报警灯	1.名称:气体灭火声光报警灯 2.规格:满足设计及规范要求	个	4	0	0	0
3	030904005003	蜂鸣器及闪灯	1.名称:蜂鸣器及闪灯 2.规格:满足设计及规范要求	个	2	0	0	0
4	030904001003	感温探测器	1.名称:感温探测器 2.规格:详见设计 3.类型:满足设计及规范要求	个	4	0	0	0
5	030904001004	感烟探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格:详见设计 3.类型:满足设计及规范要求	个	6	0	0	0
6	030904003001	手拉启动器	1.名称:手拉启动器 2.规格:满足设计及规范要求	个	2	0	0	0
7	030904003002	紧急启动/停止按钮	1.名称:紧急启动/停止按钮 2.规格:满足设计及规范要求	个	2	0	0	0
8	030904003003	手动/自动转换开关	1.名称:手动/自动转换开关 2.规格:满足设计及规范要求	个	2	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-消防电工程　　第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	030412004008	放气指示灯	1.名称:放气指示灯 2.安装形式:满足设计及规范要求	套	3	0	0	0
10	030411001018	配管	1.名称:电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:沿墙、梁板暗敷设	m	686.27	0	0	0
11	030411004011	配线	1.名称:DC24V电源 2.规格:NH-BV-4	m	1420.3	0	0	0
12	030411004012	配线	1.名称:DC24V电源 2.规格:NH-BV-1.5	m	702.36	0	0	0
13	030411004013	配线	1.名称:信号二总线 2.规格:NH-RVS2x1.0	m	345.6	0	0	0
14	030411006003	接线盒	1.名称:金属接线盒 2.材质:钢制 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:暗装	个	42	0	0	0
15	030905004002	气体灭火系统装置调试	1.名称:气体灭火系统装置调试 2.试验容器规格:满足设计及规范要求	点	6	0	0	0
4		自动火灾报警系统						
1	030904008001	接线端子箱	1.名称:接线端子箱 2.类型:满足设计及规范要求	台	4	0	0	0
2	030904008002	总线短路隔离器	1.名称:总线短路隔离器 2.类型:满足设计及规范要求	个	12	0	0	0
3	030904008003	模块箱	1.名称:模块箱 2.类型:满足设计及规范要求	个	3	0	0	0
4	030904003004	编码型消火栓按钮	1.名称:编码型消火栓按钮 2.规格:满足设计及规范要求	个	17	0	0	0
5	030904006001	专用火警电话分机	1.名称:专用火警电话分机 2.规格:满足设计及规范要求	部	7	0	0	0
6	030904003005	手动火灾报警按钮(带电话插孔)	1.名称:手动火灾报警按钮(带电话插孔) 2.规格:满足设计及规范要求	个	30	0	0	0
7	030904005004	编码声光警报器	1.名称:编码声光警报器 2.规格:满足设计及规范要求	个	18	0	0	0
8	030904001005	智能光电感烟探测器	1.名称:智能光电感烟探测器 2.规格:详见设计 3.类型:满足设计及规范要求	个	154	0	0	0
9	030904001006	智能电子感温探测器	1.名称:智能电子感温探测器 2.规格:详见设计 3.类型:满足设计及规范要求	个	20	0	0	0
10	080903003001	现场紧急起停按钮	1.名称:现场紧急起停按钮 2.规格:详见设计 3.类型:满足设计及规范要求	只	2	0	0	0
11	030904001007	防爆型感温探测器	1.名称:防爆型感温探测器 2.规格:详见设计 3.类型:满足设计及规范要求	个	1	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-消防电工程　　第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	030904008004	广播专用切换模块	1.名称:广播专用切换模块 2.规格:详见设计 3.类型:满足设计及规范要求	个	4	0	0	0
13	030904008005	电话专用切换模块	1.名称:电话专用切换模块 2.规格:详见设计 3.类型:满足设计及规范要求	个	4	0	0	0
14	030904008006	输入模块	1.名称:输入模块 2.规格:详见设计 3.类型:满足设计及规范要求	个	9	0	0	0
15	030904008007	输入输出模块	1.名称:输入输出模块 2.规格:详见设计 3.类型:满足设计及规范要求	个	15	0	0	0
16	030904007001	火灾报警扬声器	1.名称:火灾报警扬声器 2.规格:详见设计 3.安装方式:满足设计及规范要求	个	20	0	0	0
17	030411001019	配管	1.名称:电线管 2.规格:SC20 3.配置形式:满足设计及规范要求	m	2208.48	0	0	0
18	030411001020	配管	1.名称:电线管 2.规格:SC25 3.配置形式:满足设计及规范要求	m	122.15	0	0	0
19	030411001021	配管	1.名称:电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:沿墙、梁板暗敷设	m	141.08	0	0	0
20	030411003008	金属防火桥架	1.名称:金属防火桥架 2.规格型号:200x100 3.类型:满足设计及规范要求	m	208.43	0	0	0
21	030413001002	桥架支架制作、安装	1.名称:桥架支架制作、安装 2.规格:满足设计及规范要求 3.含除锈、刷油漆两遍。	kg	252.41	0	0	0
22	030411004014	配线	1.名称:DC24V电源 2.规格:WDZCN-BYJ-2.5 3.材质:铜芯	m	1308.51	0	0	0
23	030411004015	配线	1.名称:DC24V电源 2.规格:WDZCN-BYJ-4 3.材质:铜芯	m	1124.14	0	0	0
24	030411004016	配线	1.名称:信号二总线 2.规格:WDZCN-RVS-2X1.5 3.材质:铜芯	m	1084.09	0	0	0
25	030411004017	配线	1.名称:消防电话总线 2.规格:WDZCN-RVS-2X1.5 3.材质:铜芯	m	868.9	0	0	0
26	030411004018	配线	1.名称:消防广播线 2.规格:WDZCN-RVS-2X2.5 3.材质:铜芯	m	1111.04	0	0	0
27	030411004019	配线	1.名称:消防广播线 2.规格:WDZCN-RVS-2X1.5 3.材质:铜芯	m	425.6	0	0	0
28	030411004020	配线	1.名称:压力开关启泵线 2.规格:WDZCN-BV-2X1.5 3.材质:铜芯	m	720.69	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-消防电工程　　第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
29	030411006004	金属接线盒	1.名称:金属接线盒 2.材质:钢制 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:暗装	个	352	0	0	0
30	030904009003	区域报警控制箱	1.名称:多线制盘LD-KZ014 2.安装方式:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
31	030904016001	备用电源及电池主机(柜)	1.名称:电源盘稳压电源 2.安装方式:满足设计及规范要求	套	1	0	0	0
32	030904014001	广播电话系统(成套)	1.名称:广播电话系统(成套)GST-TS-Z01A 2.规格、线制:满足设计及规范要求 3.安装方式:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
33	030904012001	火灾报警控制器	1.名称:火灾报警控制器JB-QT-GST3200 2.安装方式:满足设计及规范要求	台	2	0	0	0
34	030904015001	图形显示装置	1.名称:图形显示装置 2.规格:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
35	030413002003	凿(压)槽	1.名称:剔堵槽、沟 砖结构 2.规格:宽90mm×深90mm 3.填充(恢复)方式:满足设计及规范要求	m	186.5	0	0	0
36	030905002003	自动报警系统调试	1.名称:火灾事故广播、消防通信系统调试 广播喇叭及音箱、电话插孔 2.线制:满足设计及规范要求	点	25	0	0	0
37	030905002004	自动报警系统调试	1.名称:火灾事故广播、消防通信系统调试 通信分机 2.线制:满足设计及规范要求	点	23	0	0	0
38	030905001001	自动报警系统调试	1.名称:自动报警系统调试 2.线制:满足设计及规范要求	系统	1	0	0	0
39	030905002005	消火栓灭火系统	1.名称:消火栓灭火系统 2.其他:满足设计及规范要求	点	1	0	0	0
40	030905002006	电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀	1.名称:电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 2.其它:满足设计及规范要求	点	1	0	0	0
41	030905002007	消防风机调试	1.名称:消防风机调试 2.其它:满足设计及规范要求	点	1	0	0	0
42	030905002008	消防水泵联动调试	1.名称:消防水泵联动调试 2.其它:满足设计及规范要求	点	1	0	0	0
43	030905002009	自动喷水灭火系统	1.名称:自动喷水灭火系统 2.其他:满足设计及规范要求	点	1	0	0	0
5		单元防火门监控系统						
1	030904010002	防火门监控主机	1.名称:防火门监控主机 2.安装方式:满足设计及规范要求 3.控制点数量:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-消防电工程　　第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2	030904008008	双扇常闭防火门现场控制装置	1.名称:双扇常闭防火门现场控制装置 2.规格:详见设计 3.类型:满足设计及规范要求	个	5	0	0	0
3	030904008009	双扇常开防火门现场控制装置	1.名称:双扇常开防火门现场控制装置 2.规格:详见设计 3.类型:满足设计及规范要求	个	2	0	0	0
4	030507006001	门磁开关	1.名称:门磁开关 2.类别:详见设计 3.规格:满足设计及规范要求	台	26	0	0	0
5	030411004021	配线	1.名称:通讯线 2.规格:WDZN-RYJS-2x1.5 3.材质:铜芯	m	617.22	0	0	0
6	030411004022	配线	1.名称:电源线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 3.材质:铜芯	m	1234.45	0	0	0
7	030411001022	配管	1.名称:电线管 2.规格:SC25 3.配置形式:沿墙、梁板暗敷设	m	578.6	0	0	0
6		消防电源监控系统						
1	030904010003	区域分机	1.名称:区域分机 2.规格:RXPM-PRE 3.安装方式:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
2	030904008010	电压信号传感器	1.名称:电压信号传感器 2.规格:RXPM-V	个	8	0	0	0
3	030411004023	配线	1.名称:消防设备电源监控通信线 2.规格:WDZN-RYJS-2x1.5 3.材质:铜芯	m	852.6	0	0	0
4	030411004024	配线	1.名称:电源线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 3.材质:铜芯	m	1705.2	0	0	0
5	030411001023	配管	1.名称:电线管 2.规格:SC15 3.配置形式:满足设计及规范要求	m	798.3	0	0	0
合计							0	0
单价措施项目清单：								
1	031301017005	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.其他详见设计施工图及规范要求	项	1	0	0	0
合计							0	0

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-消防电工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	1	总价措施项目费				
1	1.1.1	环境保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.73	0	
2	1.1.2	文明施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.75	0	
3	1.1.3	安全施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.26	0	
4	1.1.4	临时设施费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	3.83	0	
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.19	0	
6	1.3	二次搬运费		100	0	
7	1.4	冬雨季施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.53	0	
8	1.5	工程及设备保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.41	0	
合计					0	

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。

2、“计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。

3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-消防电工程

序号	子目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额		58072.7	
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-消防电工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元	58072.7	按分部分项工程合计费用的10%计取
合计			58072.7	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-消防电工程　　第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估(元)		备注
			单价	合价	
1					
合计					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-消防电工程　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
合计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

计日工表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-消防电工程　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
小计					
总计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-消防电工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-消防电工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费		D1+D2+D3	100	
4.1	社会保障费		D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	100	
4.1.1	养老保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	18.63	
4.1.2	失业保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.82	
4.1.3	医疗保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	8.73	
4.1.4	工伤保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.02	
4.1.5	生育保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.58	
4.2	住房公积金		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.82	
4.3	工程排污费			100	
6	增值税		E	9	
合计					

发包人提供的材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-消防电工程　　第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	项目特征	数量	最高限价
1						

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-消防电工程　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-弱电工程　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	社会保障费		
4.1.1	养老保险费		
4.1.2	失业保险费		
4.1.3	医疗保险费		
4.1.4	工伤保险费		
4.1.5	生育保险费		
4.2	住房公积金		
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程总造价		
合计			

注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-弱电工程　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
分部分项清单：								
1		智能防雷预警监控系统						
1	030501017001	智能防雷预警监控系统管理平台	1.名称:智能防雷预警监控系统管理平台 2.规格:满足设计及规范要求 3.其他参数:满足设计及规范要求	套	1	0	0	0
2	030411001024	配管	1.名称:电线管 2.规格:PVC20 3.配置形式:沿墙、梁板暗敷设	m	223.22	0	0	0
3	030502005001	双绞线缆	1.名称:六类屏蔽网线 2.规格:CAT6UTP 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:管内穿放	m	685.6	0	0	0
4	030502003001	智能防雷环境预警监控箱	1.名称:智能防雷环境预警监控箱 2.规格:满足设计及规范要求	个	3	0	0	0
5	030409010001	浪涌保护器	1.名称:I级SPD后备保护器(SCB) 2.规格:SFSCB-A15/4PY	个	28	0	0	0
6	030409010002	浪涌保护器	1.名称:II级SPD后备保护器(SCB) 2.规格:SFSCB-40/4PY	个	18	0	0	0
7	030409010003	雷击环境检测器(全功能型)	1.名称:雷击环境检测器(全功能型) 2.规格:SF-AP-B	个	1	0	0	0
8	030409010004	雷电峰值检测器	1.名称:雷电峰值检测器 2.规格:SF-LFJ	个	2	0	0	0
9	030409010005	接地电阻测试仪	1.名称:接地电阻测试仪 2.规格:SF-JDY-C	个	3	0	0	0
10	030411001025	配管	1.名称:电线管 2.规格:SC20 3.配置形式:沿墙、梁板明敷设	m	1456.8	0	0	0
11	030411004025	配线	1.名称:RS485总线 2.规格:ZA-RVVSP-2×1.0	m	1552.3	0	0	0
2		综合布线系统						
1	030507008001	200万彩色摄像机	1.名称:200万彩色摄像机 2.类别:满足设计及规范要求 3.安装方式:满足设计及规范要求	台	18	0	0	0
2	030507008002	200万半球彩色摄像机	1.名称:200万半球彩色摄像机 2.类别:满足设计及规范要求 3.安装方式:满足设计及规范要求	台	12	0	0	0
3	030502012001	信息插座	1.名称:数据点6类网络模块 2.安装方式:满足设计及规范要求	个	2	0	0	0
4	030502012002	信息插座	1.名称:语音点3类电话模块 2.安装方式:满足设计及规范要求	个	2	0	0	0
5	030411006005	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:暗装	个	34	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-弱电工程　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6	030411003009	桥架	1.名称:金属普通桥架 2.规格:200*100 3.接地方式:满足设计及规范要求	m	220.24	0	0	0
7	030413001003	桥架支架制作、安装	1.名称:桥架支架制作、安装 2.规格:满足设计及规范要求 3.含除锈、刷油漆两遍	kg	266.71	0	0	0
8	030502001001	网络机柜	1.名称:网络机柜 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:19寸 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	2	0	0	0
9	030501012001	交换机	1.名称:交换机 2.规格:24口POE交换机 3.其他参数:满足设计及规范要求	台	2	0	0	0
10	030501012002	交换机	1.名称:交换机 2.规格:24口汇聚交换机 3.其他参数:满足设计及规范要求	台	2	0	0	0
11	030501012003	交换机	1.名称:交换机 2.规格:48口交换机 3.其他参数:满足设计及规范要求	台	2	0	0	0
12	030502010001	配线架	1.名称:配线架 2.规格:满足设计及规范要求	个	2	0	0	0
13	030502010002	配线架	1.名称:12口光纤配线架 2.规格:满足设计及规范要求	个	2	0	0	0
14	030502010003	配线架	1.名称:110型50对语音配线架 2.规格:满足设计及规范要求	个	2	0	0	0
15	030411001026	配管	1.名称:电线管 2.规格:PVC20 3.配置形式:沿墙、梁板暗敷设	m	223.22	0	0	0
16	030502008001	12芯单模光缆	1.名称:12芯单模光缆 2.规格:12芯单模 3.安装方式:管内穿放	m	1419.28	0	0	0
17	030502006001	大对数电缆	1.名称:50对大对数铜缆 2.规格:CAT3 3.线缆对数:50对	m	1417.54	0	0	0
18	030502005002	双绞线缆	1.名称:六类屏蔽网线 2.规格:CAT6UTP 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:管内穿放	m	3046.04	0	0	0
19	030502019001	双绞线缆测试	1.测试类别:测试 大对数线缆(对) 2.测试内容:满足设计及规范要求	链路	4	0	0	0
20	030502020001	光纤测试	1.测试类别:测试 光纤 2.测试内容:满足设计及规范要求	链路	4	0	0	0
21	030502014001	光纤连接	1.名称:光纤连接 2.模式:满足设计及规范要求	芯	128	0	0	0
3		弱电机房						
1	030506007001	27寸监视器	1.名称:27寸监视器 2.规格:27寸 3.其他参数:满足设计及规范要求	台	6	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-弱电工程　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2	030501012004	网络核心交换机	1.名称:网络核心交换机 2.规格:满足设计及规范要求 3.其他要求:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
3	030501012005	程控交换机	1.名称:程控交换机 2.规格:满足设计及规范要求 3.其他要求:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
4	030502010004	配线架	1.名称:配线架 2.规格:满足设计及规范要求	个	2	0	0	0
5	030502015001	报警接口单元	1.名称:报警接口单元 2.规格:满足设计及规范要求	个	1	0	0	0
6	030502009001	高清线缆	1.名称:高清线缆 2.规格:HDMI	条	1	0	0	0
7	030502005003	双绞线缆	1.名称:六类屏蔽网线 2.规格:UTP CAT6 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:管内穿放	m	356.3	0	0	0
8	030506001001	视频解码器	1.名称:视频解码器 2.规格:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
9	030501017002	监控管理终端	1.名称:监控管理终端 2.规格:满足设计及规范要求 3.其他参数:满足设计及规范要求	套	1	0	0	0
10	030501004001	网络视频存储盘阵	1.名称:网络视频存储盘阵 2.规格:满足设计及规范要求	台	12	0	0	0
11	030501013001	服务器	1.名称:数据管理服务器 2.规格:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
12	030501013002	服务器	1.名称:视频管理服务器 2.规格:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
13	030502001002	服务器机柜	1.名称:服务器机柜 2.规格:42U 3.其他参数:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
14	030411003010	桥架	1.名称:金属普通桥架 2.规格:100*50 3.接地方式:满足设计及规范要求	m	12.6	0	0	0
15	030411003011	桥架	1.名称:金属普通桥架 2.规格:200*100 3.接地方式:满足设计及规范要求	m	12.6	0	0	0
16	030413001004	桥架支架制作、安装	1.名称:桥架支架制作、安装 2.规格:满足设计及规范要求 3.含除锈、刷油漆两遍	kg	27.86	0	0	0
17	030412005007	LED平板灯	1.名称:LED平板灯 2.规格:1200*600 54W 3.安装形式:吸顶安装	套	6	0	0	0
18	030701003001	5P工业空调	1.名称:5P工业空调 2.规格:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-弱电工程　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19	030409008004	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位接地端子箱(LEB) 2.规格:满足设计及规范要求 3.其他:含等电位末端金属体与绝缘导线连接	台	1	0	0	0
20	030409002003	接地母线	1.名称:紫铜排 2.规格:30*3 3.安装部位:弱电机房 4.安装形式:满足设计及规范要求	m	28.2	0	0	0
合计							0	0
单价措施项目清单：								
1	031301017006	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.其他详见设计施工图及规范要求	项	1	0	0	0
合计							0	0

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-弱电工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	1	总价措施项目费				
1	1.1.1	环境保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.73	0	
2	1.1.2	文明施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.75	0	
3	1.1.3	安全施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.26	0	
4	1.1.4	临时设施费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	3.83	0	
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.19	0	
6	1.3	二次搬运费		100	0	
7	1.4	冬雨季施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.53	0	
8	1.5	工程及设备保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.41	0	
合计					0	

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。

2、“计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。

3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-弱电工程

序号	子目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额		50504.57	
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-弱电工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元	50504.57	按分部分项工程合计费用的10%计取
合计			50504.57	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-弱电工程　　第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估(元)		备注
			单价	合价	
1					
合计					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-弱电工程　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
合计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

计日工表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-弱电工程　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
小计					
总计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-弱电工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-弱电工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费		D1+D2+D3	100	
4.1	社会保障费		D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	100	
4.1.1	养老保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	18.63	
4.1.2	失业保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.82	
4.1.3	医疗保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	8.73	
4.1.4	工伤保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.02	
4.1.5	生育保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.58	
4.2	住房公积金		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.82	
4.3	工程排污费			100	
6	增值税		E	9	
合计					

发包人提供的材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-弱电工程　　第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	项目特征	数量	最高限价
1						

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-弱电工程　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-中央空调系统　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	社会保障费		
4.1.1	养老保险费		
4.1.2	失业保险费		
4.1.3	医疗保险费		
4.1.4	工伤保险费		
4.1.5	生育保险费		
4.2	住房公积金		
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程总造价		
合计			

注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-中央空调系统　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
分部分项清单：								
1	030701004001	中静压风管式室内机	1.名称:中静压风管式室内机 2.型号:SNJ-80 3.规格:制冷量QL=8.0kw,制热量QR=9.0kw,输入功率N=0.151kw,风量Q=1056CMH,制冷工质R410A 4.减振器、支架形式、材质:满足设计及规范要求 5.含风机检查接线	台	2	0	0	0
2	030701004002	中静压风管式室内机	1.名称:中静压风管式室内机 2.型号:SNJ-90 3.规格:制冷量QL=9.0kw,制热量QR=10.0kw,输入功率N=0.194kw,风量Q=1056CMH,制冷工质R410A 4.减振器、支架形式、材质:满足设计及规范要求 5.含风机检查接线	台	2	0	0	0
3	030701004003	中静压风管式室内机	1.名称:中静压风管式室内机 2.型号:SNJ-100 3.规格:制冷量QL=10.0kw,制热量QR=11.0kw,输入功率N=0.194kw,风量Q=1428CMH,制冷工质R410A 4.减振器、支架形式、材质:满足设计及规范要求 5.含风机检查接线	台	1	0	0	0
4	030703007010	矩形回风口	1.名称:矩形回风口 2.规格:1000*300	个	2	0	0	0
5	030703007011	矩形回风口	1.名称:矩形回风口 2.规格:1000*300	个	3	0	0	0
6	030703007012	矩形送风口	1.名称:矩形送风口 2.规格:600*250	个	4	0	0	0
7	030703007013	矩形送风口	1.名称:矩形送风口 2.规格:700*250	个	6	0	0	0
8	030702001010	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:630<B≤1000 5.板材厚度:1mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.支架防腐:除锈后刷二遍防锈漆	m2	41.65	0	0	0
9	030702001011	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1500<B≤2000 5.板材厚度:1.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.支架防腐:除锈后刷二遍防锈漆	m2	26	0	0	0
10	030703019003	柔性接口	1.名称:柔性接口 2.规格:详见设计	m2	6.4	0	0	0
11	031001004001	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级:15.9 4.连接形式:满足设计及规范要求	m	21.27	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-中央空调系统　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	031001004002	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级:9.5 4.连接形式:满足设计及规范要求	m	25.45	0	0	0
13	031001004003	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级:12.7 4.连接形式:满足设计及规范要求	m	25.72	0	0	0
14	031001004004	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级:22.2 4.连接形式:满足设计及规范要求	m	4.19	0	0	0
15	031001004005	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级:28.6 4.连接形式:满足设计及规范要求	m	25.72	0	0	0
16	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:满足设计及规范要求	m	45.12	0	0	0
17	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:柔性橡塑泡沫保温 2.绝热厚度:15mm	m3	0.38	0	0	0
18	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:柔性橡塑泡沫保温 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径:满足设计及规范求	m3	0.19	0	0	0
19	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种:柔性橡塑泡沫保温 2.绝热厚度:15mm 3.软木品种:采用不燃A级环保型离心玻璃棉板	m3	2.23	0	0	0
合计							0	0
单价措施项目清单：								
1	031301017007	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.其他详见设计施工图及规范要求	项	1	0	0	0
2	031009002001	空调水工程系统调试	1.空调水工程系统调试 2.其他详见设计施工图及规范要求	系统	1	0	0	0
3	030704001002	通风工程检测、调试	1.通风工程检测、调试 2.其他详见设计施工图及规范要求	系统	1	0	0	0
合计							0	0

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-中央空调系统　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	1	总价措施项目费				
1	1.1.1	环境保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.73	0	
2	1.1.2	文明施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.75	0	
3	1.1.3	安全施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.26	0	
4	1.1.4	临时设施费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	3.83	0	
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.19	0	
6	1.3	二次搬运费		100	0	
7	1.4	冬雨季施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.53	0	
8	1.5	工程及设备保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.41	0	
合计					0	

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。

2、“计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。

3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-中央空调系统

序号	子目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额		5532.84	
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-中央空调系统　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元	5532.84	按分部分项工程合计费用的10%计取
合计			5532.84	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-中央空调系统　　第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估(元)		备注
			单价	合价	
1					
合计					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-中央空调系统　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
合计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

计日工表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-中央空调系统

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
小计					
总计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-中央空调系统　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-中央空调系统　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费		D1+D2+D3	100	
4.1	社会保障费		D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	100	
4.1.1	养老保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	18.63	
4.1.2	失业保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.82	
4.1.3	医疗保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	8.73	
4.1.4	工伤保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.02	
4.1.5	生育保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.58	
4.2	住房公积金		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.82	
4.3	工程排污费			100	
6	增值税		E	9	
合计					

发包人提供的材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-中央空调系统　　第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	项目特征	数量	最高限价
1						

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_基础及地下室_地下室-中央空调系统　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程--实验楼				
2	实验楼-给排水工程				
3	实验楼-消防水工程				
4	实验楼-防排烟工程				
5	实验楼-电气工程				
6	实验楼-消防电工程				
7	实验楼-弱电工程				
8	实验楼-中央空调系统				
合计					

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_建筑与装饰工程--实验楼　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	社会保障费		
4.1.1	养老保险费		
4.1.2	失业保险费		
4.1.3	医疗保险费		
4.1.4	工伤保险费		
4.1.5	生育保险费		
4.2	住房公积金		
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程总造价		
合计			

注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_建筑与装饰工程--实验楼　　第1页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
分部分项清单：								
1		砌筑工程						
1	010401008005	填充墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 4.高度:3.6m以内 5.位置:内、外墙 6.其余:详见设计	m3	1031.03	0	0	0
2	010401008006	填充墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 4.高度:3.6m以上 5.位置:内、外墙 6.其余:详见设计	m3	304.84	0	0	0
2		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010502001003	矩形柱	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.位置:一、二层框架柱、楼梯柱 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	116.9	0	0	0
2	010502001004	矩形柱	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.位置:三、四层框架柱、楼梯柱、屋面框架柱 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	126.9	0	0	0
3	010502003001	异形柱	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.高度:3.6m以内 4.位置:出屋顶L型柱 5.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 6.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	2.43	0	0	0
4	010505001003	有梁板	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 4.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	1013.53	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_建筑与装饰工程--实验楼　　第2页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5	010505010001	坡屋面板	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 4.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	71.91	0	0	0
6	010503002001	坡屋面梁	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 4.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	20.02	0	0	0
7	010502002003	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.位置:构造柱、门垛 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	109.99	0	0	0
8	010503004003	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.位置:水平连系梁 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	55.67	0	0	0
9	010503004004	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.位置:翻边 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	9.25	0	0	0
10	010505007003	天沟(檐沟)、挑檐板	1.部位:节点大样-挑檐 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	59.16	0	0	0
11	010505008002	悬挑板	1.部位:节点大样-悬挑板 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	40.83	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_建筑与装饰工程--实验楼　　第3页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	010507007003	零星构件	1.部位:节点大样-零星构件 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	0.16	0	0	0
13	010507007004	其他构件	1.部位:窗台压顶 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	8.84	0	0	0
14	010507007005	其他构件	1.部位:门槛 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C15 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	0.53	0	0	0
15	010506001004	直形楼梯	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.位置:双跑楼梯 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中	m2	68.7	0	0	0
16	010506001005	直形楼梯	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.位置:四跑楼梯 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.不同强度等级分界处采用密孔钢丝网分隔以及高低强度混凝土交接处理等所需全部费用由投标人自行考虑在投标报价中	m2	101.05	0	0	0
17	010515001027	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:圆钢Φ10以内 2.钢筋的调直、除锈、锚固搭接和损耗等费用由投标自行综合考虑在投标报价中 3.钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中	t	3.582	0	0	0
18	010515001028	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm 2.钢筋的调直、除锈、锚固搭接和损耗等费用由投标自行综合考虑在投标报价中 3.钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中	t	48.594	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_建筑与装饰工程--实验楼　　第4页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19	010515001029	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 直径≤18mm 2.钢筋的调直、除锈、锚固搭接和损耗等费用由投标自行综合考虑在投标报价中 3.钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中	t	39.733	0	0	0
20	010515001030	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 直径≤25mm 2.钢筋的调直、除锈、锚固搭接和损耗等费用由投标自行综合考虑在投标报价中 3.钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中	t	112.988	0	0	0
21	010515001031	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢Φ10以内 2.钢筋的调直、除锈、锚固搭接和损耗等费用由投标自行综合考虑在投标报价中 3.钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中	t	30.884	0	0	0
22	010515001032	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm 2.钢筋的调直、除锈、锚固搭接和损耗等费用由投标自行综合考虑在投标报价中 3.钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中	t	26.446	0	0	0
23	010515001033	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋≤HRB400 直径>10mm 2.钢筋的调直、除锈、锚固搭接和损耗等费用由投标自行综合考虑在投标报价中 3.钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中	t	2.805	0	0	0
24	010515001034	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ10以内 2.位置:砌体加筋 3.钢筋的调直、除锈、锚固搭接和损耗等费用由投标自行综合考虑在投标报价中 4.钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中	t	7.691	0	0	0
25	010516003013	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.规格:Φ20以内 3.其余:详见设计	个	103	0	0	0
26	010516003014	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.规格:Φ25以内 3.其余:详见设计	个	679	0	0	0
27	010516003015	电渣压力焊	1.连接方式:电渣压力焊 2.钢筋规格:综合考虑 3.其余:详见设计	个	1192	0	0	0
3		金属结构工程						
1	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1.材料品种、规格:镀锌钢丝网 2.计算宽度:300mm 3.位置:填充墙与混凝土墙、柱、梁、板交接处	m2	5896.96	0	0	0
4		门窗工程						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_建筑与装饰工程--实验楼　　第5页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	010802003006	钢质防火门(甲级)	1.门代号及洞口尺寸:设计施工图范围内各种甲级钢质防火门综合 2.门框或扇外围尺寸:设计施工图范围内各种甲级钢质防火门综合 3.门框、扇材质:详见设计施工图 4.是否采用成品由投标人自行考虑,材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 5.五金配件及拉手、门窗套等配件费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.门窗的强度、气密性、水密性、保温、隔声及安全性应满足相关规范的要求,根据设计施工图或《建筑安全玻璃管理规定》等相关规范要求使用安全玻璃的部位,应使用安全玻璃,费用由投标人自行考虑在投标报价中	m2	6.3	0	0	0
2	010802003007	钢质防火门(乙级)	1.门代号及洞口尺寸:设计施工图范围内各种乙级钢质防火门综合 2.门框或扇外围尺寸:设计施工图范围内各种乙级钢质防火门综合 3.门框、扇材质:详见设计施工图 4.是否采用成品由投标人自行考虑,材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 5.五金配件及拉手、门窗套等配件费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.门窗的强度、气密性、水密性、保温、隔声及安全性应满足相关规范的要求,根据设计施工图或《建筑安全玻璃管理规定》等相关规范要求使用安全玻璃的部位,应使用安全玻璃,费用由投标人自行考虑在投标报价中	m2	28.77	0	0	0
3	010802003008	钢质防火门(丙级)	1.门代号及洞口尺寸:设计施工图范围内各种丙级钢质防火门综合 2.门框或扇外围尺寸:设计施工图范围内各种丙级钢质防火门综合 3.门框、扇材质:详见设计施工图 4.是否采用成品由投标人自行考虑,材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 5.五金配件及拉手、门窗套等配件费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.门窗的强度、气密性、水密性、保温、隔声及安全性应满足相关规范的要求,根据设计施工图或《建筑安全玻璃管理规定》等相关规范要求使用安全玻璃的部位,应使用安全玻璃,费用由投标人自行考虑在投标报价中	m2	38.85	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_建筑与装饰工程--实验楼　　第6页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4	010801002002	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:M0921 设计施工图范围内各种成品木质门(带套)综合 2.是否采用成品由投标人自行考虑,材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.五金配件及拉手、门窗套等配件费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.门窗的强度、气密性、水密性、保温、隔声及安全性应满足相关规范的要求,根据设计施工图或《建筑安全玻璃管理规定》等相关规范要求使用安全玻璃的部位,应使用安全玻璃,费用由投标人自行考虑在投标报价中	樘	84	0	0	0
5	010801002003	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:M1221 设计施工图范围内各种成品木质门(带套)综合 2.是否采用成品由投标人自行考虑,材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.五金配件及拉手、门窗套等配件费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.门窗的强度、气密性、水密性、保温、隔声及安全性应满足相关规范的要求,根据设计施工图或《建筑安全玻璃管理规定》等相关规范要求使用安全玻璃的部位,应使用安全玻璃,费用由投标人自行考虑在投标报价中	樘	13	0	0	0
6	010802001001	金属门	1.门代号及洞口尺寸:详见设计 2.门框、扇材质:断桥铝合金框门(成品制安,含五金件) 3.玻璃品种、厚度:中空玻璃(6中透光Low-E+12A+6) 4.位置:首层外门 5.是否采用成品由投标人自行考虑,材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.五金配件及拉手、门窗套等配件费用由投标人自行考虑在投标报价中 7.门窗的强度、气密性、水密性、保温、隔声及安全性应满足相关规范的要求,根据设计施工图或《建筑安全玻璃管理规定》等相关规范要求使用安全玻璃的部位,应使用安全玻璃,费用由投标人自行考虑在投标报价中	m2	13.44	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_建筑与装饰工程--实验楼　　第7页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7	010802001002	金属门	1.门代号及洞口尺寸:详见设计 2.门框、扇材质:断桥铝合金框组合门窗(成品制安,含五金件) 3.玻璃品种、厚度:中空玻璃(6中透光Low-E+12A+6) 4.位置:首层 5.是否采用成品由投标人自行考虑,材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.五金配件及拉手、门窗套等配件费用由投标人自行考虑在投标报价中 7.门窗的强度、气密性、水密性、保温、隔声及安全性应满足相关规范的要求,根据设计施工图或《建筑安全玻璃管理规定》等相关规范要求使用安全玻璃的部位,应使用安全玻璃,费用由投标人自行考虑在投标报价中	m2	21.94	0	0	0
8	010807001001	金属(断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见设计 2.框、扇材质:断桥铝合金框普通窗(成品制安,含五金件) 3.玻璃品种、厚度:中空玻璃(6中透光Low-E+12A+6) 4.是否采用成品由投标人自行考虑,材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 5.五金配件及拉手、门窗套等配件费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.门窗的强度、气密性、水密性、保温、隔声及安全性应满足相关规范的要求,根据设计施工图或《建筑安全玻璃管理规定》等相关规范要求使用安全玻璃的部位,应使用安全玻璃,费用由投标人自行考虑在投标报价中	m2	1096.23	0	0	0
9	010807003002	金属百叶窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见设计 2.框、扇材质:铝合金百叶(成品制安) 3.位置:空调百叶 4.是否采用成品由投标人自行考虑,材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 5.五金配件及拉手、门窗套等配件费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.门窗的强度、气密性、水密性、保温、隔声及安全性应满足相关规范的要求,根据设计施工图或《建筑安全玻璃管理规定》等相关规范要求使用安全玻璃的部位,应使用安全玻璃,费用由投标人自行考虑在投标报价中	m2	4.83	0	0	0
5		屋面及防水工程						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_建筑与装饰工程--实验楼　　第8页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	010901001001	瓦屋面	1.陶瓦 2.钢制挂瓦条30X30 3.钢制顺水条40X20,中距600 4.2厚聚氨酯防水涂膜,沿墙上翻250mm(高度自屋面完成面的最高点算起)。(详见另列清单) 5.20mm厚1:3水泥砂浆找平层(详见另列清单) 6.位置:屋5(坡屋面) 7.其余:详见设计	m2	716.13	0	0	0
2	010902003002	屋面刚性层	1.800*800防滑地砖水泥擦缝 2.20mm厚1:2水泥砂浆结合层。 3.40mm厚C20细石混凝土整浇层,内配双向?6.5@200钢筋网片(单列钢筋网片),设分格缝不大于6000mmX6000mm,缝宽10mm,缝内钢筋断开, 用密封膏沥青油膏脂嵌缝。 4.满铺一层无纺聚酯纤维布隔离层。 5.50mm厚挤塑聚苯板(B1级)(详见另列清单) 6.20mm厚的1:3水泥砂浆保护层。 7.2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料+3mm自粘聚合物改性沥青卷材,遇建筑物处沿墙上翻250mm(高度自屋面完成面的最高点算起)。(详见另列清单) 8.最薄30mm厚的C20细石混凝土找坡(3%),原浆抹平。 9.钢筋混凝土结构层 10.位置:屋2 11.其余:详见设计	m2	802.99	0	0	0
3	010902003003	屋面刚性层	1.50mm厚C20细石混凝土整浇层,内配双向?6.5@200钢筋网片(单列钢筋网片),设分格缝不大于6000mmX6000mm,缝宽10mm,缝内钢筋断开, 用密封膏沥青油膏脂嵌缝。 2.满铺一层无纺聚酯纤维布隔离层。 3.50mm厚挤塑聚苯板(B1级)(详见另列清单) 4.20mm厚的1:3水泥砂浆保护层。 5.2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料+3mm自粘聚合物改性沥青卷材,遇建筑物处沿墙上翻250mm(高度自屋面完成面的最高点算起)。(详见另列清单) 6.最薄30mm厚的C20细石混凝土找坡(3%),原浆抹平。 7.钢筋混凝土结构层 8.位置:屋3 9.其余:详见设计	m2	141.27	0	0	0
4	010515003004	钢筋网片	1.屋面细石混凝土保护层内配Φ6.5@200钢筋网片 2.具体详见设计施工图纸	t	2.946	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_建筑与装饰工程--实验楼　　第9页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5	010902003004	屋面刚性层	1.陶瓦(详见另列清单) 2.钢制挂瓦条30X30(详见另列清单) 3.钢制顺水条40X20,中距600(详见另列清单) 4.2厚聚氨酯防水涂膜,沿墙上翻250mm(高度自屋面完成面的最高点算起)。(详见另列清单) 5.20厚1:3水泥砂浆找平层 6.位置:屋5及天沟 7.其余:详见设计	m2	908.76	0	0	0
6	010902002002	屋面涂膜防水	1.2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料,屋面完成面上翻墙面250mm高 2.位置:屋2、屋3 3.其余:详见设计	m2	1048.47	0	0	0
7	010902001002	屋面卷材防水	1.3mm自粘聚合物改性沥青卷材,屋面完成面上翻墙面250mm高 2.位置:屋2、屋3 3.其余:详见设计	m2	1048.47	0	0	0
8	010902002003	屋面涂膜防水	1.2mm聚氨酯防水涂膜,墙上上翻250mm 2.位置:屋5及天沟 3.其余:详见设计	m2	908.76	0	0	0
9	010903003002	墙面砂浆防水(防潮)	1.防水层做法:20mm厚(8+7+5分层抹灰)1:3纤维防水砂浆(掺5%防水剂+掺改良性聚丙烯纤维,纤维长度为6.5mm,渗量为0.9Kg/立方米),三次成活 2.墙体基层处理(混凝土墙面刷界面处理剂) 3.位置:外1、外4 4.其余:详见设计	m2	3543.58	0	0	0
10	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.1.5mm厚JS-II防水涂料 2.位置:楼3(卫生间、更衣室、无障碍卫生间) 3.其余:详见设计	m2	234.4	0	0	0
11	010903002002	墙面涂膜防水	1.1.5mm厚JS-II防水涂料,上翻1800mm高 2.位置:楼3(卫生间、更衣室、无障碍卫生间) 3.其余:详见设计	m2	436.77	0	0	0
6		保温、隔热、防腐工程						
1	011001001001	保温隔热屋面	1.50mm厚挤塑聚苯板,耐火等级为B1级 2.位置:屋2、屋3 3.其余:详见设计	m2	944.27	0	0	0
2	011001003002	保温隔热墙面	1.6mm厚抗裂砂浆,中间压一层耐碱玻纤网格布,锚栓双向@500固定 2.30mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板,燃烧等级为A2级 3.位置:外墙外保温(根据大样图表示节点部位做保温) 4.其余:详见设计	m2	2776.5	0	0	0
7		楼地面装饰工程						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_建筑与装饰工程--实验楼　　第10页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	011102001001	石材楼地面	1.20mm厚花岗石面层,六面防碱处理,勾缝剂勾缝 2.30mm厚1:3预拌干硬性水泥砂浆粘结层,上洒1-2厚干水泥并洒清水适量 3.刷素水泥浆一道 4.位置:楼1(电梯厅、展览厅) 5.其余:详见设计	m2	323.46	0	0	0
2	011102003002	块料楼地面	1.800*800防滑地砖,水泥浆檫缝 2.30mm厚1:3预拌干硬性水泥砂浆粘合层,上洒1-2厚干水泥并洒清水适量 3.刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.位置:楼2(公共走道) 5.其余:详见设计	m2	507.19	0	0	0
3	011102003003	块料楼地面	1.400*400防滑地砖,水泥浆檫缝 2. 30mm厚1:3预拌干硬性水泥砂浆粘合层 ,上洒1-2厚干水泥并 洒清水适量, 3.1.5mm厚JS-Ⅱ防水涂料,(公共建筑卫生间上翻至建筑地面完成面1800mm高),管道、地漏周边300mm范围内增加加1.5厚聚合物-水泥JS-II防水涂料一层,附加玻纤布无纺布一层(详见另列清单) 4.最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡(坡度1%),抹平 5.1:6水泥炉渣回填(卫生间前室回填150mm,蹲位回填300mm高)(详见另列清单) 6.30mmC20细石混凝土找平层 7.1.5mm厚JS-Ⅱ防水涂料上翻350mm高, 管道、地漏周边300mm范围内增加加1.5厚聚合物-水泥JS-II防水涂料一层附加玻纤布无纺布一层(详见另列清单) 8.20mmC20细石混凝土找平层 9.钢筋混凝土楼板 10.位置:楼3(卫生间、无障碍卫生间) 11.其余详见设计	m2	129.12	0	0	0
4	010103001007	回填方	1.1:6水泥炉渣回填(卫生间前室回填150mm,蹲位回填300mm高) 2.位置:楼3(卫生间、无障碍卫生间) 3.其余详见设计	m3	20.26	0	0	0
5	011102003004	块料楼地面	1.800*800防滑地砖,水泥浆檫缝 2. 30mm厚1:3预拌干硬性水泥砂浆粘合层 ,上洒1-2厚干水泥并 洒清水适量, 3.1.5mm厚JS-Ⅱ防水涂料,(公共建筑卫生间上翻至建筑地面完成面1800mm高),管道、地漏周边300mm范围内增加加1.5厚聚合物-水泥JS-II防水涂料一层,附加玻纤布无纺布一层(详见另列清单) 4.最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡(坡度1%),抹平 5.钢筋混凝土楼板 6.位置:楼3(更衣室) 7.其余详见设计	m2	93.47	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_建筑与装饰工程--实验楼　　第11页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6	011101001004	水泥砂浆楼地面	1.30mm厚1:2.5水泥豆石面层铁板赶光 2.水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 3.钢筋混凝土基层,表面清理干净 4.位置:楼面5(楼梯间、网络机房、强弱电间、UPS间、办公室、值班室、休息室、管道井、库房、资料室) 5.其余:详见设计	m2	699.79	0	0	0
7	011106004003	水泥砂浆楼梯面层	1.30mm厚1:2.5水泥豆石面层铁板赶光(楼梯间踏步金刚砂防滑条二道) 2.水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 3.钢筋混凝土基层,表面清理干净 4.位置:楼面5(楼梯间梯段及休息平台) 5.其余:详见设计	m2	169.75	0	0	0
8	011105003003	块料踢脚线	1.玻化砖块料踢脚,稀水泥浆擦缝 2.5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 3.10mm厚1:3水泥砂浆打底、扫毛 4.基层处理(清理平整、润湿) 5.位置:踢1(展览厅、公共走道、电梯厅、楼梯间、办公室、值班室、休息室、库房、资料室) 6.其余:详见设计	m2	111.52	0	0	0
9	011105007002	防静电踢脚线	1.100mm高1.2mm厚不锈钢踢脚 2.15mm厚木工板内衬 3.5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 4.7mm厚1:3水泥砂浆垫层 5.8mm厚1:3水泥砂浆打底、扫毛 6.基层处理(清理平整、润湿) 7.位置:踢2(网络机房、强弱电间、UPS间、电梯机房) 8.其余:详见设计	m2	12.4	0	0	0
8		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011204001002	石材墙面	1.色浆擦缝,表面擦净,抹光,耐候胶擦缝 2.粘贴10-15厚石材,背面玻纤网涂环氧树脂粘作石材封闭处理,然后用强力胶点粘板材 3.7厚1:2水泥砂结合层(加建筑胶适量) 4.15厚1:3水泥砂浆打底、扫毛,分两次抹 5.基层处理(清理平整、润湿) 6.位置:内墙1(电梯厅、展览厅) 7.其余详见设计	m2	619.62	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_建筑与装饰工程--实验楼　　第12页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2	011201001007	墙面一般抹灰	1.环保型乳胶漆(一底两面)(详见另列清单) 2.满刮耐水腻子两道(详见另列清单) 3.20mm厚磷石膏抹灰,二次成活 4.基层处理(清理平整、润湿) 5.位置:内墙3(公共走道) 6.其余:详见设计	m2	1695.76	0	0	0
3	011204003001	块料墙面	1.300*600玻化砖面层,勾缝剂勾缝 2.专用粘结剂 3.5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 4.7mm厚1:3水泥砂浆垫层 5.1.5mm厚聚合物-水泥JS-II防水涂料,地面上翻1800mm高(详见另列清单) 6.基层处理(清理平整、润湿) 7.位置:内墙4(卫生间、清洁间、无障碍卫生间) 8.其余:详见设计	m2	508.79	0	0	0
4	011204003002	块料墙面	1.600*600玻化砖面层,勾缝剂勾缝 2.专用粘结剂 3.5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 4.7mm厚1:3水泥砂浆垫层 5.1.5mm厚聚合物-水泥JS-II防水涂料,地面上翻1800mm高(详见另列清单) 6.基层处理(清理平整、润湿) 7.位置:内墙4(更衣室) 8.其余:详见设计	m2	316.05	0	0	0
5	011201001008	墙面一般抹灰	1.墙体基层 2.20mm厚1:3水泥砂浆找平层赶光,三次成活 3.位置:内墙8(风井砖墙面) 4.其余:详见设计	m2	811.33	0	0	0
6	011201001009	墙面一般抹灰	1.8厚面层磷石膏抹灰砂浆 2.12厚磷石膏抹灰砂浆或轻质磷石膏抹灰砂浆 3.界面处理剂(非石膏基层) 4.位置:内墙11(网络机房、强弱电间、UPS间、办公室、值班室、休息室、库房、资料室) 5.其余:详见设计	m2	2827.73	0	0	0
7	011209001001	铝单板幕墙	1.斜屋面下铝板幕墙 2.铝合金型材 3.铝单板2mm厚	m2	437.4	0	0	0
9		天棚工程						
1	011302001003	吊顶天棚	1.2mm厚600*600铝扣板与配套专用龙骨固定 2.铝合金配套龙骨:主龙骨中距900-1000,T型龙骨中距503或603, 横撑中距503或603 3.?8吊杆,双向吊点,中距900-1000 4.1.5mm厚JS-II型防水涂膜防潮 (详见另列清单) 5.基层处理(清理平整) 6.位置:顶棚2(卫生间、更衣室、无障碍卫生间) 7.其余:详见设计	m2	221.02	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2	011302001004	吊顶天棚	1.穿孔石膏板吊顶 2.轻钢龙骨 3.位置:顶棚8(电梯厅、展览厅、公共走道) 4.其余:详见设计及图集西南18J515-121	m2	817.92	0	0	0
3	011301001002	天棚抹灰	1.满刮腻子抹平(详见另列清单) 2.10厚磷石膏抹灰砂浆 3.界面处理剂(非石膏基层) 4.位置:顶棚7(除电梯厅、展览厅、公共走道、卫生间、更衣室、无障碍卫生间外的其他公共区域) 5.其余:详见设计	m2	737.58	0	0	0
10		油漆、涂料、裱糊工程						
1	011406001002	抹灰面油漆	1.喷甲基硅醇钠憎水剂 2.刷外墙真石漆 3.刮腻子(耐水腻子)两遍并打磨平整 4.6mm厚抗裂砂浆,中间压一层耐碱玻纤网格布,锚栓双向@500固定(详见另列清单) 5.胶粘剂一道,30mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板,燃烧等级为A2级(详见另列清单) 6.20mm厚(8+7+5分层抹灰)1:3纤维防水砂浆(掺5%防水剂+掺改良性聚丙烯纤维,纤维长度为6.5mm, 渗量为0.9Kg/立方米),三次成活(详见另列清单) 7.墙体基层处理(混凝土墙面刷界面处理剂)(详见另列清单) 8.位置:外1、外4 9.其余:详见设计	m2	3543.58	0	0	0
2	011407002003	天棚喷刷涂料	1.满刮腻子抹平 2.位置:顶棚7(除电梯厅、展览厅、公共走道、卫生间、更衣室、无障碍卫生间外的其他公共区域) 3.其余:详见设计	m2	737.58	0	0	0
3	011406001003	抹灰面油漆	1.环保型乳胶漆(一底两面) 2.满刮耐水腻子两道 3.基层处理(清理平整、润湿) 4.位置:内墙3(公共走道) 5.其余:详见设计	m2	1695.76	0	0	0
11		其他装饰工程						
1	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:不锈钢 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢 3.位置:楼梯栏杆 4.其余:详见设计	m	101.62	0	0	0
2	011503005002	金属靠墙扶手	1.扶手材料种类、规格:不锈钢 2.位置:楼梯间 3.其余:详见设计	m	62.52	0	0	0
3	011502001001	金属装饰线	1.外墙200mm*250mm铝方通装饰线条 2.位置:详见设计	m	518.3	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_建筑与装饰工程--实验楼　　第14页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4	010507001001	散水	1.种植土(详见景观设计) 2.60mm厚C15混凝土 3.150mm厚粒径5~32卵石灌M2.5混合砂浆垫层 4.素土夯实 5.沿墙密封膏嵌缝 6.位置:室外散水 7.其余:详见设计或18J812-7-5	m2	39.81	0	0	0
5	010401014001	砖地沟(暗沟)	1.20mm厚1:2.5水泥砂浆粉光 2.M5水泥砂浆砖砌沟壁240mm厚 3.100mm厚C10混凝土垫层 4.50mm厚C20混凝土沟盖板 5.位置:室外排水暗沟 6.其余:详见设计及18J812-4-2a	m	60.14	0	0	0
6	010507001002	坡道	1.60mm厚C20细石混凝土面层留出横向凹槽,深15mm 2.素水泥砂浆结合层一道 3.100mm厚C20混凝土 4.300mm厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆 5.素土夯实 6.位置:无障碍坡道 7.其余:详见设计	m2	17.97	0	0	0
7	010507004002	台阶	1.防滑地砖面层 2.M5水泥砂浆砌实心砖 3.100mm厚C15混凝土 4.素土夯实 5.位置:室外台阶(不含平台) 6.其余:详见设计或18J812-10-1c	m2	10.62	0	0	0
8	011102003005	块料楼地面	1.防滑地砖面层 2.M5水泥砂浆砌实心砖 3.100mm厚C15混凝土 4.素土夯实 5.位置:室外台阶平台 6.其余:详见设计或18J812-10-1c	m2	7.16	0	0	0
12		措施项目						
1	011702002007	矩形柱	1.高度:3.6m以内 2.位置:楼梯柱、屋面框架柱模板及支撑 3.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 4.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 5.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 6.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	140.45	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_建筑与装饰工程--实验楼　　第15页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2	011702002008	矩形柱	1.高度:5.6m以内 2.位置:一层框架柱模板及支撑 3.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 4.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 5.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 6.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	377.99	0	0	0
3	011702002009	矩形柱	1.高度:5.1m以内 2.位置:二至四层框架柱模板及支撑 3.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 4.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 5.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 6.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	949.05	0	0	0
4	011702004001	异形柱	1.高度:3.6m以内 2.位置:屋面L型柱模板及支撑 3.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 4.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 5.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 6.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	20.07	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_建筑与装饰工程--实验楼　　第16页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5	011702014007	有梁板	1.高度:5.6m 2.位置:有梁板模板及支撑 3.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 4.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 5.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 6.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	1554.01	0	0	0
6	011702014008	有梁板	1.高度:5.1m 2.位置:有梁板模板及支撑 3.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 4.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 5.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 6.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	5461.92	0	0	0
7	011702014009	有梁板	1.高度:3.6m以内 2.位置:有梁板模板及支撑 3.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 4.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 5.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 6.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	407.8	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_建筑与装饰工程--实验楼　　第17页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8	011702020001	坡屋面板	1.高度:3.6m以内 2.位置:有梁板模板及支撑 3.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 4.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 5.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 6.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	580.25	0	0	0
9	011702006001	坡屋面梁	1.高度:3.6m以内 2.位置:有梁板模板及支撑 3.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 4.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 5.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 6.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	107.93	0	0	0
10	011702003003	构造柱	1.位置:构造柱、门垛模板及支撑 2.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 3.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 4.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	911.38	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_建筑与装饰工程--实验楼　　第18页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11	011702008003	圈梁	1.位置:水平连系梁模板及支撑 2.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 3.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 4.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	575.96	0	0	0
12	011702008004	圈梁	1.位置:翻边模板及支撑 2.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 3.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 4.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	175.03	0	0	0
13	011702022003	天沟、檐沟	1.位置:挑檐天沟模板及支撑 2.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 3.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 4.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	648.01	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_建筑与装饰工程--实验楼　　第19页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14	011702023002	悬挑板	1.位置:节点大样-悬挑板 2.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 3.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 4.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	296.45	0	0	0
15	011702025003	零星构件	1.位置:节点大样-零星构件 2.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 3.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 4.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	3.4	0	0	0
16	011702025004	其他现浇构件	1.位置:窗台压顶模板及支撑 2.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 3.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 4.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	87.51	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17	011702025005	其他现浇构件	1.位置:门槛模板及支撑 2.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 3.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 4.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	5.52	0	0	0
18	011702024004	楼梯	1.位置:双跑楼梯模板及支撑 2.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 3.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 4.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	68.7	0	0	0
19	011702024005	楼梯	1.位置:四跑楼梯模板及支撑 2.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 3.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 4.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	101.05	0	0	0
20	011701001003	综合脚手架	1.位置:综合脚手架 2.建筑结构形式:详见设计 3.檐口高度:20.4m	m2	4097.96	0	0	0
21	011701003001	电梯井架	1.脚手架材质:钢管 2.高度:20.4m以内 3.位置:电梯井架	座	3	0	0	0
22	011703001003	垂直运输	1.位置:地上部分垂直运输 2.建筑物建筑类型及结构形式:详见设计 3.建筑物檐口高度、层数:20.4m	m2	4097.96	0	0	0
23	011705001008	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:自升式塔式起重机 2.基础:按30m3/台计取	台次	1	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_建筑与装饰工程--实验楼　　第21页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
24	011705001009	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:施工电梯 2.基础:按30m3/台计取	台次	1	0	0	0
合计							0	0
单价措施项目清单：								
1								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_建筑与装饰工程--实验楼　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	1	总价措施项目费				
1	1.1.1	环境保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.75	0	
2	1.1.2	文明施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	3.35	0	
3	1.1.3	安全施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.8	0	
4	1.1.4	临时设施费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	4.46	0	
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.77	0	
6	1.3	二次搬运费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.95	0	
7	1.4	冬雨季施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.47	0	
8	1.5	工程及设备保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.43	0	
9	1.6	工程定位复测费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.19	0	
合计					0	

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。

2、“计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。

3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_建筑与装饰工程--实验楼

序号	子目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额		783080.16	
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_建筑与装饰工程--实验楼　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元	783080.16	按分部分项工程合计费用的10%计取
合计			783080.16	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_建筑与装饰工程--实验楼　　第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估(元)		备注
			单价	合价	
1					
合计					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_建筑与装饰工程--实验楼

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
合计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

计日工表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_建筑与装饰工程--实验楼　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
小计					
总计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_建筑与装饰工程--实验楼　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_建筑与装饰工程--实验楼　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费		D1+D2+D3	100	
4.1	社会保障费		D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	100	
4.1.1	养老保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	18.63	
4.1.2	失业保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.82	
4.1.3	医疗保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	8.73	
4.1.4	工伤保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.02	
4.1.5	生育保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.58	
4.2	住房公积金		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.82	
4.3	工程排污费			100	
6	增值税		E	9	
合计					

发包人提供的材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_建筑与装饰工程--实验楼　　第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	项目特征	数量	最高限价
1						

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_建筑与装饰工程--实验楼　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-给排水工程　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	社会保障费		
4.1.1	养老保险费		
4.1.2	失业保险费		
4.1.3	医疗保险费		
4.1.4	工伤保险费		
4.1.5	生育保险费		
4.2	住房公积金		
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程总造价		
合计			

注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
分部分项清单：								
1		给水系统						
1	031001006016	PP-R管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管、DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求	m	101.78	0	0	0
2	031001006017	PP-R管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管、DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求	m	427.96	0	0	0
3	031001006018	PP-R管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管、DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求	m	47.29	0	0	0
4	031001006019	PP-R管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管、DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求	m	32.14	0	0	0
5	031001006020	PP-R管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管、DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求	m	31.54	0	0	0
6	031001006021	PP-R管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R管、DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求	m	148.98	0	0	0
7	031001007014	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PSP钢塑复合管、DN32 4.连接形式:双热熔连接 5.防腐: (1)管道在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。 (2)涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。 (3)给水管道刷绿色调和漆二道 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求	m	46.5	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-给排水工程　　第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8	031001007015	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PSP钢塑复合管、DN40 4.连接形式:双热熔连接 5.防腐: (1)管道在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。 (2)涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。 (3)给水管道刷绿色调和漆二道 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求	m	22.46	0	0	0
9	031001007016	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PSP钢塑复合管、DN50 4.连接形式:双热熔连接 5.防腐: (1)管道在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。 (2)涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。 (3)给水管道刷绿色调和漆二道 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求	m	36.4	0	0	0
10	031003003048	闸阀	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.含法兰片	个	9	0	0	0
11	031003003049	止回阀	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接	个	1	0	0	0
12	031003010005	可曲绕橡胶软接头	1.名称:可曲绕橡胶软接头 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接	个	1	0	0	0
13	031003003050	减压阀	1.类型:减压阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接	个	4	0	0	0
14	031003003051	减压阀	1.类型:减压阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:法兰连接	个	4	0	0	0
15	031003001004	截止阀	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	4	0	0	0
16	031003001005	截止阀	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	80	0	0	0
17	031003001006	截止阀	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接	个	9	0	0	0
18	031003013001	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN50	个	5	0	0	0
19	031002003026	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN15	个	68	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-给排水工程　　第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
20	031002003027	套管	1.名称、类型:钢套管 2.材质:DN32	个	31	0	0	0
21	031002003028	套管	1.名称、类型:钢套管 2.材质:DN50	个	9	0	0	0
22	031002003029	套管	1.名称、类型:钢套管 2.材质:DN65	个	1	0	0	0
23	031002003030	套管	1.名称、类型:钢套管 2.材质:DN80	个	2	0	0	0
24	030413002004	凿(压)槽	1.名称:墙面剔槽 2.规格:满足设计要求 3.填充(恢复)方式:满足设计要求	m	84.39	0	0	0
2		纯水系统						
1	031001003003	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:纯水 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	50.79	0	0	0
2	031001003004	薄壁不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:纯水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	424.76	0	0	0
3	031003001007	截止阀	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	12	0	0	0
4	031003001008	截止阀	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接	个	7	0	0	0
5	030901008003	末端试水装置	1.名称:末端试水装置 2.规格:DN32 3.组装形式:成套	组	2	0	0	0
6	031003003052	减压阀	1.类型:进水减压一体阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:法兰连接	个	4	0	0	0
7	031002003031	套管	1.名称、类型:穿楼板 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径32 4.填料材质:满足设计及规范要求	个	6	0	0	0
3		排水系统						
1	031001006022	UPVC管(污水管)	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管、DN100 4.连接形式:承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	96.71	0	0	0
2	031001006023	UPVC管(污水管)	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管、DN75 4.连接形式:承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	121.61	0	0	0
3	031001006024	UPVC管(污水管)	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管、DN50 4.连接形式:承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	43.15	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-给排水工程　　第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4	031001006025	UPVC管(废水管)	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管、DN100 4.连接形式:承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	314.19	0	0	0
5	031001006026	UPVC管(废水管)	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管、DN150 4.连接形式:承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	43.89	0	0	0
6	031001006027	UPVC管(废水管)	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管、DN75 4.连接形式:承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	12	0	0	0
7	010902004001	雨水管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC管、DN200 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求	m	12.87	0	0	0
8	010902004002	雨水管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC管、DN100 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求	m	470.65	0	0	0
9	031002001008	管道支架	1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:钢制 3.管架形式:满足设计及规范要求 4.防腐:先刷红丹漆两遍,再刷防腐漆	kg	139.6	0	0	0
10	031004014003	地漏	1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50	个	21	0	0	0
11	031002003032	阻火圈	1.名称、类型:阻火圈 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:DN100 4.填料材质:满足设计及规范要求	个	22	0	0	0
12	031002003033	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作、安装(出屋面) 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径100 4.填料材质:满足设计及规范要求	个	11	0	0	0
13	031004003003	卫生间洗脸盆(成套)	1.名称:洗脸盆(带感应式水嘴) 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:满足设计及规范要求 4.组装形式:成套	组	12	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-给排水工程　　第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14	031004003004	残卫洗脸盆(成套)	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:满足设计及规范要求 3.组装形式:成套	组	1	0	0	0
15	031004006003	坐便器(成套)	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:满足设计及规范要求 3.组装形式:成套	组	1	0	0	0
16	031004006004	瓷蹲式大便器(成套)	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:满足设计及规范要求 3.组装形式:成套	组	20	0	0	0
17	031004007002	小便器(感应式成套)	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:满足设计及规范要求 3.组装形式:成套	组	12	0	0	0
18	031004014004	地面扫除口	1.材质:满足设计及规范要求 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:满足设计及规范要求	个	8	0	0	0
19	031002003034	套管	1.名称、类型:钢套管 2.材质:DN80	个	33	0	0	0
20	031002003035	套管	1.名称、类型:钢套管 2.材质:DN75	个	4	0	0	0
21	031004014005	87型水斗	1.名称:87型水斗 2.型号、规格:DN100	个	20	0	0	0
合计							0	0
单价措施项目清单：								
1	031301017008	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.其他详见设计施工图及规范要求	项	1	0	0	0
合计							0	0

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-给排水工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	1	总价措施项目费				
1	1.1.1	环境保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.73	0	
2	1.1.2	文明施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.75	0	
3	1.1.3	安全施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.26	0	
4	1.1.4	临时设施费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	3.83	0	
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.19	0	
6	1.3	二次搬运费		100	0	
7	1.4	冬雨季施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.53	0	
8	1.5	工程及设备保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.41	0	
合计					0	

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。

2、“计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。

3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-给排水工程

序号	子目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额		22777.87	
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-给排水工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元	22777.87	按分部分项工程合计费用的10%计取
合计			22777.87	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-给排水工程　　第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估(元)		备注
			单价	合价	
1					
合计					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
合计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

计日工表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-给排水工程　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
小计					
总计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-给排水工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-给排水工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费		D1+D2+D3	100	
4.1	社会保障费		D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	100	
4.1.1	养老保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	18.63	
4.1.2	失业保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.82	
4.1.3	医疗保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	8.73	
4.1.4	工伤保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.02	
4.1.5	生育保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.58	
4.2	住房公积金		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.82	
4.3	工程排污费			100	
6	增值税		E	9	
合计					

发包人提供的材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-给排水工程　　第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	项目特征	数量	最高限价
1						

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-给排水工程　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-消防水工程　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	社会保障费		
4.1.1	养老保险费		
4.1.2	失业保险费		
4.1.3	医疗保险费		
4.1.4	工伤保险费		
4.1.5	生育保险费		
4.2	住房公积金		
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程总造价		
合计			

注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-消防水工程　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
分部分项清单：								
1		消火栓系统						
1	030901002010	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道防腐:除锈后刷红色调和漆两道	m	277.63	0	0	0
2	030901002011	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道防腐:除锈后刷红色调和漆两道	m	44.62	0	0	0
3	031002001009	管道支架	1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:型钢 3.管架形式:满足设计及规范要求 4.防腐:先刷红丹漆两遍,再刷防腐漆	kg	390.25	0	0	0
4	030901013002	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5 3.含箱体	组	74	0	0	0
5	030901013003	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 3.含箱体	组	12	0	0	0
6	031003003053	闸阀(消)	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:详见设计	个	10	0	0	0
7	030901010002	减压稳压消火栓	1.名称:减压稳压消火栓 2.安装方式:详见设计 3.型号、规格:DN65 4.附件材质、规格:采用15S202/08甲型单栓室内消火栓箱,选用SNW65-Ⅲ-H型减压稳压消火栓,箱内配DN65室内单出水消火栓一只,DN19水枪一支,DN65腈纶衬胶水龙带(25米)一副	套	18	0	0	0
8	030901010003	室内消火栓	1.名称:室内普通消火栓 2.安装方式:详见设计 3.型号、规格:DN65 4.附件材质、规格:采用15S202/08甲型单栓室内消火栓箱,选用SNW65-Ⅲ-H型减压稳压消火栓,箱内配DN65室内单出水消火栓一只,DN19水枪一支,DN65腈纶衬胶水龙带(25米)一副	套	6	0	0	0
9	030901010004	试验消火栓	1.名称:试验消火栓 2.安装方式:详见设计 3.型号、规格:DN65 4.附件材质、规格:满足设计及规范要求	套	1	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-消防水工程　　第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	031002003036	套管	1.名称、类型:(穿屋面)刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径100 4.填料材质:满足设计及规范要求	个	2	0	0	0
11	031002003037	套管	1.名称、类型:穿楼板 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径100 4.填料材质:满足设计及规范要求	个	31	0	0	0
12	030601002007	压力表	1.名称:压力表 2.型号:满足设计及规范要求 3.压力表弯材质、规格:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
13	030601004002	流量测试装置	1.名称:流量测试装置 2.规格:满足设计及规范要求	台	2	0	0	0
14	030109001007	箱泵一体化消防稳压供水机组WXB-18-1.0/2.0	1.名称:箱泵一体化消防稳压供水机组WXB-18-1.0/2.0 2.规格:喷淋水泵型号:XBD2/1-32L,Q=1.0L/s,H=20m,N=0.75KW,消火栓水泵型号:XBD2/2-40L,Q=2.0L/s,H=20m,N=1.5KW,消防水箱尺寸:5.0m长*4.0m宽*2.0m高 有效容积:18m\U+00B3,运行总重:30吨 3.含电机接线检查	台	1	0	0	0
15	030905002010	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓灭火系统调试	点	25	0	0	0
2		喷淋系统						
1	030901001009	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道防腐:除锈后刷红色调和漆两道	m	92.1	0	0	0
2	030901001010	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道防腐:除锈后刷红色调和漆两道	m	101.3	0	0	0
3	030901001011	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道防腐:除锈后刷红色调和漆两道	m	32.3	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-消防水工程　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4	030901001012	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道防腐:除锈后刷红色调和漆两道	m	91.5	0	0	0
5	030901001013	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道防腐:除锈后刷红色调和漆两道	m	112	0	0	0
6	030901001014	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道防腐:除锈后刷红色调和漆两道	m	72.2	0	0	0
7	030901001015	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道防腐:除锈后刷红色调和漆两道	m	403.3	0	0	0
8	030901001016	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道防腐:除锈后刷红色调和漆两道	m	818.13	0	0	0
9	031002001010	管道支架	1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:型钢 3.管架形式:满足设计及规范要求 4.防腐:先刷红丹漆两遍,再刷防腐漆	kg	1236	0	0	0
10	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1.名称:直立型喷头 2.安装部位:室内 3.材质、型号、规格:满足设计及规范要求	个	480	0	0	0
11	030901006003	水流指示器	1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN150 3.连接形式:满足设计及规范要求	个	4	0	0	0
12	031003003054	信号碟阀	1.类型:信号碟阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:满足设计及规范要求	个	4	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-消防水工程　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	030901008004	末端试水阀	1.名称:末端试水阀 2.规格:DN25 3.组装形式:成套	组	4	0	0	0
14	030901008005	末端试水装置	1.名称:末端试水装置 2.规格:DN25 3.组装形式:成套	组	4	0	0	0
15	030703022001	自动排气阀	1.名称:自动排气阀 2.规格:DN25	个	2	0	0	0
16	031002003038	套管	1.名称、类型:(穿屋面)刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径100 4.填料材质:满足设计及规范要求	个	1	0	0	0
17	031002003039	套管	1.名称、类型:穿楼板 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径150 4.填料材质:满足设计及规范要求	个	4	0	0	0
18	031002003040	套管	1.名称、类型:穿楼板 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径65 4.填料材质:满足设计及规范要求	个	12	0	0	0
19	031002003041	套管	1.名称、类型:穿楼板 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径50 4.填料材质:满足设计及规范要求	个	16	0	0	0
20	031002003042	套管	1.名称、类型:穿楼板 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径40 4.填料材质:满足设计及规范要求	个	4	0	0	0
21	031002003043	套管	1.名称、类型:穿楼板 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径32 4.填料材质:满足设计及规范要求	个	24	0	0	0
22	030905002011	水灭火控制装置调试	1.系统形式:自动喷水灭火系统	点	4	0	0	0
合计							0	0
单价措施项目清单：								
1	031301017009	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.其他详见设计施工图及规范要求	项	1	0	0	0
合计							0	0

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-消防水工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	1	总价措施项目费				
1	1.1.1	环境保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.73	0	
2	1.1.2	文明施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.75	0	
3	1.1.3	安全施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.26	0	
4	1.1.4	临时设施费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	3.83	0	
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.19	0	
6	1.3	二次搬运费		100	0	
7	1.4	冬雨季施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.53	0	
8	1.5	工程及设备保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.41	0	
合计					0	

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。

2、“计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。

3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-消防水工程

序号	子目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额		33875.38	
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-消防水工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元	33875.38	按分部分项工程合计费用的10%计取
合计			33875.38	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-消防水工程　　第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估(元)		备注
			单价	合价	
1					
合计					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-消防水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
合计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

计日工表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-消防水工程　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
小计					
总计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-消防水工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-消防水工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费		D1+D2+D3	100	
4.1	社会保障费		D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	100	
4.1.1	养老保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	18.63	
4.1.2	失业保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.82	
4.1.3	医疗保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	8.73	
4.1.4	工伤保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.02	
4.1.5	生育保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.58	
4.2	住房公积金		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.82	
4.3	工程排污费			100	
6	增值税		E	9	
合计					

发包人提供的材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-消防水工程　　第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	项目特征	数量	最高限价
1						

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-消防水工程　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-防排烟工程　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	社会保障费		
4.1.1	养老保险费		
4.1.2	失业保险费		
4.1.3	医疗保险费		
4.1.4	工伤保险费		
4.1.5	生育保险费		
4.2	住房公积金		
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程总造价		
合计			

注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-防排烟工程　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
分部分项清单：								
1	030108003011	电梯机房排风机	1.名称:电梯机房排风机(风机出口带防雨百叶) 2.规格:L=1440m3/h,H=51.5Pa,n=1450r/min,N=0.06kW 3.含风机检查接线	台	3	0	0	0
2	030108003012	PF-05:UPS机房平时/事故/气体灭火排,风机(防爆型)	1.名称:PF-05:UPS机房平时/事故/气体灭火排,风机(防爆型) 2.规格:风量:900m3/h;全压200Pa;平时兼事故功率:0.75KW;转速:2900rdp,噪音:55dB(A) 3.含风机检查接线	台	1	0	0	0
3	030702001012	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:B≤320 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.支架防腐:除锈后刷二遍防锈漆	m2	7.25	0	0	0
4	030702001013	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320<B≤450 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.支架防腐:除锈后刷二遍防锈漆	m2	31.11	0	0	0
5	030404033002	管道式换气扇	1.名称:管道式换气扇 2.规格:风量Q=500m3/h,功率N=55W	台	12	0	0	0
6	030703001028	70℃电动防火阀	1.名称:70℃电动防火阀 2.规格:400*160	个	1	0	0	0
7	030703001029	70℃电动防火阀	1.名称:70℃电动防火阀 2.规格:400*200	个	1	0	0	0
8	030703007014	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.规格:600*400	个	4	0	0	0
9	030703007015	防雨百叶风口	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:450*250	个	6	0	0	0
10	030703007016	防雨百叶风口	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:500*500	个	3	0	0	0
11	030703007017	防雨百叶风口	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:900*2100	个	1	0	0	0
12	030703007018	防雨百叶风口	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:800*2300	个	1	0	0	0
13	030703019004	柔性接口	1.名称:柔性接口 2.规格:详见设计	m2	3.25	0	0	0
14	011210003002	电动挡烟垂壁	1.名称:电动挡烟垂壁 2.规格:满足设计及规范要求	m2	48.6	0	0	0
合计							0	0
单价措施项目清单：								
1	031301017010	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.其他详见设计施工图及规范要求	项	1	0	0	0
2	030704001003	通风工程检测、调试	1.通风工程检测、调试 2.其他详见设计施工图及规范要求	系统	1	0	0	0
合计							0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-防排烟工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-防排烟工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	1	总价措施项目费				
1	1.1.1	环境保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.73	0	
2	1.1.2	文明施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.75	0	
3	1.1.3	安全施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.26	0	
4	1.1.4	临时设施费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	3.83	0	
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.19	0	
6	1.3	二次搬运费		100	0	
7	1.4	冬雨季施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.53	0	
8	1.5	工程及设备保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.41	0	
合计					0	

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。

2、“计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。

3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-防排烟工程

序号	子目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额		4835.11	
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-防排烟工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元	4835.11	按分部分项工程合计费用的10%计取
合计			4835.11	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-防排烟工程　　第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估(元)		备注
			单价	合价	
1					
合计					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-防排烟工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
合计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

计日工表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-防排烟工程　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
小计					
总计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-防排烟工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-防排烟工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费		D1+D2+D3	100	
4.1	社会保障费		D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	100	
4.1.1	养老保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	18.63	
4.1.2	失业保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.82	
4.1.3	医疗保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	8.73	
4.1.4	工伤保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.02	
4.1.5	生育保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.58	
4.2	住房公积金		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.82	
4.3	工程排污费			100	
6	增值税		E	9	
合计					

发包人提供的材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-防排烟工程　　第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	项目特征	数量	最高限价
1						

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-防排烟工程　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-电气工程　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	社会保障费		
4.1.1	养老保险费		
4.1.2	失业保险费		
4.1.3	医疗保险费		
4.1.4	工伤保险费		
4.1.5	生育保险费		
4.2	住房公积金		
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程总造价		
合计			

注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-电气工程　　第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
分部分项清单：								
1		电气系统						
1	030404017022	配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源配电箱3ALE 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
2	030404017023	配电箱	1.名称:3号楼公共照明配电箱3AL 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
3	030404017024	配电箱	1.名称:3#楼办公用电电源配电箱3AP 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
4	030404017025	配电箱	1.名称:UPS间双电源切换箱UPSAT 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
5	030404017026	配电箱	1.名称:网络机房双电源切换箱WLAT 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
6	030404017027	配电箱	1.名称:一层实验预留双电源切换箱SYAT1 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
7	030404017028	配电箱	1.名称:二层实验预留双电源切换箱SYAT2 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
8	030404017029	配电箱	1.名称:三层实验预留双电源切换箱SYAT3 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
9	030404017030	配电箱	1.名称:四层实验预留双电源切换箱SYAT4 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-电气工程　　第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	030404017031	配电箱	1.名称:屋顶实验预留废气风机配电箱SYFJAP 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
11	030404017032	配电箱	1.名称:实验预留UPS电源切换箱UPS-SYAT 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
12	030404017033	配电箱	1.名称:办公用房配电箱BGAL/ZBAL 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	6	0	0	0
13	030404017034	配电箱	1.名称:电梯配电箱DTAP1 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
14	030404017035	配电箱	1.名称:电梯配电箱DTAP2 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
15	030404017036	配电箱	1.名称:3#楼空调总配电表箱3KTAP 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
16	030404017037	配电箱	1.名称:3#楼一、二、三层空调盘管配电箱3XFAP1/3XFAP2/3XFAP3 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	3	0	0	0
17	030404017038	配电箱	1.名称:3#楼四层空调盘管配电箱3XFAP4 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
18	030404017039	配电箱	1.名称:3#楼一层空调盘管配电箱1XFAP1 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
19	030404017040	配电箱	1.名称:3#楼挡烟垂壁双电源切换箱3DYCBAT 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-电气工程　　第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
20	030408001035	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-3*120+2*70 3.敷设方式、部位:室内敷设	m	45.41	0	0	0
21	030408001036	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*185+1*95 3.敷设方式、部位:室内敷设	m	22.45	0	0	0
22	030408001037	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4X25+1X16 3.敷设方式、部位:室内敷设	m	108.35	0	0	0
23	030408001038	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*70+1*35 3.敷设方式、部位:室内敷设	m	69.88	0	0	0
24	030408001039	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4X95+1X50 3.敷设方式、部位:室内敷设	m	28.69	0	0	0
25	030408001040	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*185+1*95 3.敷设方式、部位:室内敷设	m	67.88	0	0	0
26	030408001041	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*240+1*120 3.敷设方式、部位:室内敷设	m	44.9	0	0	0
27	030408001042	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5X16 3.敷设方式、部位:室内敷设	m	88.56	0	0	0
28	030408001043	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5X10 3.敷设方式、部位:室内敷设	m	153.7	0	0	0
29	030408001044	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:BTTZ-5X6 3.敷设方式、部位:室内敷设	m	212.12	0	0	0
30	030408001045	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5X6 3.敷设方式、部位:室内敷设	m	265.73	0	0	0
31	030408001046	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5X2.5 3.敷设方式、部位:室内敷设	m	53.46	0	0	0
32	030408001047	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5X2.5 3.敷设方式、部位:室内敷设	m	145.25	0	0	0
33	030408001048	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*2.5 3.敷设方式、部位:室内敷设	m	12.25	0	0	0
34	030408006017	电力电缆头	1.名称:电缆终端头安装 2.规格:-3*120+2*70 3.材质、类型:热缩式	个	2	0	0	0
35	030408006018	电力电缆头	1.名称:电缆终端头安装 2.规格:-3*185+1*95 3.材质、类型:热缩式	个	2	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
36	030408006019	电力电缆头	1.名称:电缆终端头安装 2.规格:-4X25+1X16 3.材质、类型:热缩式	个	8	0	0	0
37	030408006020	电力电缆头	1.名称:电缆终端头安装 2.规格:-4x70+1x35 3.材质、类型:热缩式	个	2	0	0	0
38	030408006021	电力电缆头	1.名称:电缆终端头安装 2.规格:-4x50+1x25 3.材质、类型:热缩式	个	2	0	0	0
39	030408006022	电力电缆头	1.名称:电缆终端头安装 2.规格:-4X95+1X50 3.材质、类型:热缩式	个	2	0	0	0
40	030408006023	电力电缆头	1.名称:电缆终端头安装 2.规格:-4X185+1X95 3.材质、类型:热缩式	个	2	0	0	0
41	030408006024	电力电缆头	1.名称:电缆终端头安装 2.规格:-4X240+1X120 3.材质、类型:热缩式	个	2	0	0	0
42	030408006025	电力电缆头	1.名称:电缆终端头安装 2.规格:-5X10 3.材质、类型:热缩式	个	17	0	0	0
43	030408006026	电力电缆头	1.名称:电缆终端头安装 2.规格:-5X16 3.材质、类型:热缩式	个	4	0	0	0
44	030411004026	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5 3.配线部位:沿墙、梁板暗敷设	m	6411.77	0	0	0
45	030411004027	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 3.配线部位:沿墙、梁板暗敷设	m	2432.52	0	0	0
46	030411004028	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-4 3.配线部位:沿墙、梁板敷设	m	307.99	0	0	0
47	030411004029	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-4 3.配线部位:沿墙、梁板敷设	m	34.02	0	0	0
48	030411004030	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-6 3.配线部位:沿墙、梁板敷设	m	1186.18	0	0	0
49	030411004031	配线	1.名称:空调信号线 2.规格:RVVP2*1 3.配线部位:沿墙、梁板敷设	m	520.44	0	0	0
50	030411001027	配管	1.名称:电线管 2.规格:PC20 3.配置形式:沿墙、梁板暗敷设	m	2082.58	0	0	0
51	030411001028	配管	1.名称:电线管 2.规格:PC25 3.配置形式:沿墙、梁板暗敷设	m	33.36	0	0	0
52	030411001029	配管	1.名称:电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:沿墙、梁板暗敷设	m	909.83	0	0	0
53	030411001030	配管	1.名称:电线管 2.规格:JDG40 3.配置形式:沿墙、梁板暗敷设	m	33.08	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-电气工程　　第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
54	030411001031	配管	1.名称:电线管 2.规格:SC20 3.配置形式:沿墙、梁板暗敷设	m	357.08	0	0	0
55	030411001032	配管	1.名称:电线管 2.规格:SC25 3.配置形式:沿墙、梁板暗敷设	m	36.16	0	0	0
56	030411001033	配管	1.名称:电线管 2.规格:SC32 3.配置形式:沿墙、梁板暗敷设	m	107.59	0	0	0
57	030411001034	配管	1.名称:电线管 2.规格:SC40 3.配置形式:沿墙、梁板暗敷设	m	41.55	0	0	0
58	030411001035	配管	1.名称:电线管 2.规格:SC50 3.配置形式:沿墙、梁板暗敷设	m	6.28	0	0	0
59	030411003012	桥架	1.名称:金属防火桥架 2.规格:200*200 3.接地方式:满足设计及规范要求 4.工作内容:含安装桥架、三通、弯头、隔板、盖板等相关附件配件等 5、其他:满足设计要求	m	21.9	0	0	0
60	030411003013	桥架	1.名称:金属普通桥架 2.规格:200*100 3.接地方式:满足设计及规范要求 4.工作内容:含安装桥架、三通、弯头、隔板、盖板等相关附件配件等 5、其他:满足设计要求	m	229.78	0	0	0
61	030411003014	桥架	1.名称:金属普通桥架 2.规格:300*100 3.接地方式:满足设计及规范要求 4.工作内容:含安装桥架、三通、弯头、隔板、盖板等相关附件配件等 5、其他:满足设计要求	m	69.46	0	0	0
62	030411003015	桥架	1.名称:金属普通桥架 2.规格:400*200 3.接地方式:满足设计及规范要求 4.工作内容:含安装桥架、三通、弯头、隔板、盖板等相关附件配件等 5、其他:满足设计要求	m	21.9	0	0	0
63	030413001005	桥架支架制作、安装	1.名称:桥架支架制作、安装 2.规格:满足设计及规范要求 3.含除锈、刷油漆两遍。	kg	344.02	0	0	0
64	030412004009	疏散出口标志灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:KW-BLJC 系列 3.规格:1W A型(DC36V) 4.安装形式:满足设计及规范要求	套	10	0	0	0
65	030412004010	安全出口标志灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:KW-BLJC 系列 3.规格:1W A型(DC36V) 4.安装形式:满足设计及规范要求	套	6	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
66	030412004011	楼层标志灯	1.名称:楼层标志灯 2.型号:KW-BLJC 系列 3.规格:1W A型(DC36V) 4.安装形式:满足设计及规范要求	套	9	0	0	0
67	030412004012	垂直单面单相不可掉指示灯	1.名称:垂直单面单相不可掉指示灯 2.型号:KW-BLJC 系列 3.规格:1W A型(DC36V) 4.安装形式:满足设计及规范要求	套	7	0	0	0
68	030412004013	应急疏散指示标识灯(向左)	1.名称:应急疏散指示标识灯(向左) 2.型号:KW-BLJC 系列 3.规格:1W A型(DC36V) 4.安装形式:满足设计及规范要求	套	9	0	0	0
69	030412004014	方向标志灯	1.名称:方向标志灯 2.型号:KW-BLJC 系列 3.规格:1W A型(DC36V) 4.安装形式:满足设计及规范要求	套	41	0	0	0
70	030412001006	消防应急照明灯具	1.名称:消防应急照明灯具 2.型号:KW-ZFJC 系列 3.规格:3W A型(DC36V) 4.类型:满足设计及规范要求	套	61	0	0	0
71	030412001007	防水防尘灯	1.名称:防水防尘灯 2.规格、型号:1*22W,4000K,显色性≥80,光通量≥1200Lm 3.类型:满足设计及规范要求	套	28	0	0	0
72	030412001008	感应式天棚灯	1.名称:感应式天棚灯 2.规格、型号:LED 12W 3.类型:满足设计及规范要求	套	21	0	0	0
73	030412004015	吸顶筒灯	1.名称:吸顶筒灯 2.规格:1*22W,4000K,显色性≥80,光通量≥1200Lm 3.安装形式:吸顶安装	套	50	0	0	0
74	030412001009	电井壁灯	1.名称:电井壁灯 2.规格:LED 12W 3.类型:满足设计及规范要求	套	18	0	0	0
75	030412001010	电梯壁灯	1.名称:电梯壁灯 2.规格:LED 12W 3.类型:满足设计及规范要求	套	15	0	0	0
76	030412005008	高效节能双管荧光灯	1.名称:高效节能双管荧光灯 2.规格:T5管,LED光源,2*16W,三基色,中色温,高效节能光源,光源色温为3300-5300K,显色性≥80,光通量≥1200Lm 3.安装形式:吸顶式安装	套	29	0	0	0
77	030412005009	高效节能方形格栅灯	1.名称:高效节能方形格栅灯 2.规格:T5管,LED光源,3*16W,三基色,中色温,高效节能光源,光源色温为3300-5300K,显色性≥80,光通量≥1200Lm 3.安装形式:吸顶安装	套	18	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-电气工程　　第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
78	030404034006	单联开关	1.名称:单联开关 2.规格:~250V 10A 3.安装方式:满足设计及规范要求	个	24	0	0	0
79	030404034007	双联开关	1.名称:双联开关 2.规格:~250V 10A 3.安装方式:满足设计及规范要求	个	25	0	0	0
80	030404034008	单联双控开关	1.名称:单联双控开关 2.规格:~250V 10A 3.安装方式:满足设计及规范要求	个	6	0	0	0
81	030404036002	空调控制面板	1.名称:空调控制面板 2.规格:满足设计及规范要求	个	72	0	0	0
82	030404035002	电梯井道安全插座	1.名称:电梯井道安全插座 2.规格:~250V 10A 安全型 3.安装方式:满足设计及规范要求	个	9	0	0	0
83	030404035003	安全型五孔暗装插座	1.名称:安全型五孔暗装插座 2.规格:~250V 10A 安全型 3.安装方式:满足设计及规范要求	个	34	0	0	0
84	030904005005	残卫报警器	1.名称:残卫报警器 2.规格:满足设计及规范要求 3.其他:含按钮	个	1	0	0	0
85	030411006006	接线盒	1.名称:金属接线盒 2.材质:钢制 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:暗装	个	141	0	0	0
86	030411006007	接线盒	1.名称:开关(插座)接线盒 2.材质:塑料 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:暗装	个	342	0	0	0
87	030413002005	凿(压)槽	1.名称:凿(压)槽 2.规格:宽70mm×深70mm 3.填充(恢复)方式:满足设计及规范要求	m	1029.55	0	0	0
88	030408008002	防火堵洞	1.名称:防火堵料 2.部位:电缆梯架或电缆槽盒穿越防火分区时,其缝隙应采用柔性防火封堵材料封堵。	处	6	0	0	0
2		防雷接地						
1	030409005001	避雷网	1.名称:避雷带 2.规格:Φ12圆钢 3.安装形式:详见设计 4.包含:避雷网安装柱主筋与圈梁钢筋焊接。	m	344.06	0	0	0
2	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装部位:满足设计及规范要求 3.安装形式:引下线:利用建筑物钢筋混凝土柱子内两根Φ16(或四根Φ12)以上主筋通长焊接、绑扎作为引下线。 4.断接卡子、箱材质、规格:满足设计及规范要求	m	285.6	0	0	0
3	030409002004	接地母线	1.名称:镀锌扁钢 2.规格:-40*4 3.安装部位:电梯井内竖向 4.安装形式:详见设计	m	25.6	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4	030409008005	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位接地端子箱(LEB) 2.规格:满足设计及规范要求 3.含等电位末端金属体与绝缘导线连接:	台	30	0	0	0
合计							0	0
单价措施项目清单：								
1	031301017011	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.其他详见设计施工图及规范要求	项	1	0	0	0
合计							0	0

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-电气工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	1	总价措施项目费				
1	1.1.1	环境保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.73	0	
2	1.1.2	文明施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.75	0	
3	1.1.3	安全施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.26	0	
4	1.1.4	临时设施费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	3.83	0	
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.19	0	
6	1.3	二次搬运费		100	0	
7	1.4	冬雨季施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.53	0	
8	1.5	工程及设备保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.41	0	
合计					0	

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。

2、“计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。

3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-电气工程

序号	子目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额		61471.53	
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-电气工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元	61471.53	按分部分项工程合计费用的10%计取
合计			61471.53	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-电气工程　　第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估(元)		备注
			单价	合价	
1					
合计					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
合计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

计日工表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-电气工程　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
小计					
总计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-电气工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-电气工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费		D1+D2+D3	100	
4.1	社会保障费		D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	100	
4.1.1	养老保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	18.63	
4.1.2	失业保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.82	
4.1.3	医疗保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	8.73	
4.1.4	工伤保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.02	
4.1.5	生育保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.58	
4.2	住房公积金		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.82	
4.3	工程排污费			100	
6	增值税		E	9	
合计					

发包人提供的材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-电气工程　　第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	项目特征	数量	最高限价
1						

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-电气工程　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-消防电工程　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	社会保障费		
4.1.1	养老保险费		
4.1.2	失业保险费		
4.1.3	医疗保险费		
4.1.4	工伤保险费		
4.1.5	生育保险费		
4.2	住房公积金		
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程总造价		
合计			

注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-消防电工程　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
分部分项清单：								
1		自动火灾报警系统						
1	030904008011	接线端子箱	1.名称:接线端子箱 2.类型:满足设计及规范要求	台	4	0	0	0
2	030904008012	总线短路隔离器	1.名称:总线短路隔离器 2.类型:满足设计及规范要求	个	12	0	0	0
3	030904003006	编码型消火栓按钮	1.名称:编码型消火栓按钮 2.规格:满足设计及规范要求	个	25	0	0	0
4	030904003007	手动火灾报警按钮(带电话插孔)	1.名称:手动火灾报警按钮(带电话插孔) 2.规格:满足设计及规范要求	个	16	0	0	0
5	030904005006	编码声光警报器	1.名称:编码声光警报器 2.规格:满足设计及规范要求	个	16	0	0	0
6	030904001008	智能光电感烟探测器	1.名称:智能光电感烟探测器 2.规格:详见设计 3.类型:满足设计及规范要求	个	128	0	0	0
7	030904008013	输入模块	1.名称:输入模块 2.规格:详见设计 3.类型:满足设计及规范要求	个	6	0	0	0
8	030904008014	广播专用切换模块	1.名称:广播专用切换模块 2.规格:详见设计 3.类型:满足设计及规范要求	个	5	0	0	0
9	030904008015	电话专用切换模块	1.名称:电话专用切换模块 2.规格:详见设计 3.类型:满足设计及规范要求	个	1	0	0	0
10	030904008016	输入输出模块	1.名称:输入输出模块 2.规格:详见设计 3.类型:满足设计及规范要求	个	21	0	0	0
11	030904007002	火灾报警扬声器	1.名称:火灾报警扬声器 2.规格:详见设计 3.安装方式:满足设计及规范要求	个	35	0	0	0
12	030411001036	配管	1.名称:电线管 2.规格:SC20 3.配置形式:满足设计及规范要求	m	1930.77	0	0	0
13	030411001037	配管	1.名称:电线管 2.规格:SC25 3.配置形式:满足设计及规范要求	m	188.32	0	0	0
14	030411003016	金属防火桥架	1.名称:金属防火桥架 2.规格型号:200x100 3.类型:满足设计及规范要求 4.工作内容:含安装桥架、三通、弯头、隔板、盖板等相关附件配件等 5、其他:满足设计要求	m	25.77	0	0	0
15	030413001006	桥架支架制作、安装	1.名称:桥架支架制作、安装 2.规格:满足设计及规范要求 3.含除锈、刷油漆两遍。	kg	31.2	0	0	0
16	030411004032	配线	1.名称:DC24V电源 2.规格:WDZCN-BYJ-2.5	m	1685.5	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-消防电工程　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17	030411004033	配线	1.名称:DC24V电源 2.规格:WDZCN-BYJ-4	m	58.6	0	0	0
18	030411004034	配线	1.名称:信号二总线 2.规格:WDZCN-RVS-2X1.5	m	1295.36	0	0	0
19	030411004035	配线	1.名称:消防电话总线 2.规格:WDZCN-RVS-2X1.5	m	474.5	0	0	0
20	030411004036	配线	1.名称:消防广播线 2.规格:WDZCN-RVS-2X1.5	m	364.61	0	0	0
21	030411004037	配线	1.名称:消防广播线 2.规格:WDZCN-RVS-2X2.5	m	58.6	0	0	0
22	030411006008	金属接线盒	1.名称:金属接线盒 2.材质:钢制 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:暗装	个	352	0	0	0
23	030413002006	凿(压)槽	1.名称:剔堵槽、沟 砖结构 2.规格:宽90mm×深90mm 3.填充(恢复)方式:满足设计及规范要求	m	212.6	0	0	0
2		单元防火门监控系统						
1	030507006002	门磁开关	1.名称:门磁开关 2.类别:详见设计 3.规格:满足设计及规范要求	台	11	0	0	0
2	030904008017	双扇常闭防火门现场控制装置	1.名称:双扇常闭防火门现场控制装置 2.规格:详见设计 3.类型:满足设计及规范要求	个	11	0	0	0
3	030411004038	配线	1.名称:通讯线 2.规格:WDZN-RYJS-2x1.5	m	298.26	0	0	0
4	030411004039	配线	1.名称:电源线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5	m	596.53	0	0	0
5	030411001038	配管	1.名称:电线管 2.规格:SC25 3.配置形式:沿墙、梁板暗敷设	m	580.3	0	0	0
合计							0	0
单价措施项目清单：								
1	031301017012	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.其他详见设计施工图及规范要求	项	1	0	0	0
合计							0	0

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-消防电工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	1	总价措施项目费				
1	1.1.1	环境保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.73	0	
2	1.1.2	文明施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.75	0	
3	1.1.3	安全施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.26	0	
4	1.1.4	临时设施费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	3.83	0	
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.19	0	
6	1.3	二次搬运费		100	0	
7	1.4	冬雨季施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.53	0	
8	1.5	工程及设备保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.41	0	
合计					0	

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。

2、“计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。

3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-消防电工程

序号	子目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额		13909.45	
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-消防电工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元	13909.45	按分部分项工程合计费用的10%计取
合计			13909.45	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-消防电工程　　第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估(元)		备注
			单价	合价	
1					
合计					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-消防电工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
合计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

计日工表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-消防电工程　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
小计					
总计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-消防电工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-消防电工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费		D1+D2+D3	100	
4.1	社会保障费		D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	100	
4.1.1	养老保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	18.63	
4.1.2	失业保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.82	
4.1.3	医疗保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	8.73	
4.1.4	工伤保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.02	
4.1.5	生育保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.58	
4.2	住房公积金		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.82	
4.3	工程排污费			100	
6	增值税		E	9	
合计					

发包人提供的材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-消防电工程　　第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	项目特征	数量	最高限价
1						

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-消防电工程　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-弱电工程　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	社会保障费		
4.1.1	养老保险费		
4.1.2	失业保险费		
4.1.3	医疗保险费		
4.1.4	工伤保险费		
4.1.5	生育保险费		
4.2	住房公积金		
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程总造价		
合计			

注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-弱电工程　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
分部分项清单：								
1		综合布线系统						
1	030507008003	200万彩色摄像机	1.名称:200万彩色摄像机 2.类别:满足设计及规范要求 3.安装方式:满足设计及规范要求	台	11	0	0	0
2	030507008004	200万半球彩色摄像机	1.名称:200万半球彩色摄像机 2.类别:满足设计及规范要求 3.安装方式:满足设计及规范要求	台	30	0	0	0
3	030502012003	信息插座	1.名称:数据点6类网络模块 2.安装方式:满足设计及规范要求	个	7	0	0	0
4	030502012004	信息插座	1.名称:语音点3类电话模块 2.安装方式:满足设计及规范要求	个	7	0	0	0
5	030411006009	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:暗装	个	55	0	0	0
6	030411003017	桥架	1.名称:金属普通桥架 2.规格:200*100 3.接地方式:满足设计及规范要求 4.工作内容:含安装桥架、三通、弯头、隔板、盖板等相关附件配件等 5、其他:满足设计要求	m	273.45	0	0	0
7	030413001007	桥架支架制作、安装	1.名称:桥架支架制作、安装 2.规格:满足设计及规范要求 3.含除锈、刷油漆两遍	kg	331.15	0	0	0
8	030502001003	网络机柜	1.名称:网络机柜 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:19寸 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	4	0	0	0
9	030501012006	交换机	1.名称:交换机 2.规格:24口POE交换机 3.其他参数:满足设计及规范要求	台	4	0	0	0
10	030501012007	交换机	1.名称:交换机 2.规格:24口汇聚交换机 3.其他参数:满足设计及规范要求	台	4	0	0	0
11	030501012008	交换机	1.名称:交换机 2.规格:48口交换机 3.其他参数:满足设计及规范要求	台	4	0	0	0
12	030502010005	配线架	1.名称:配线架 2.规格:满足设计及规范要求	个	4	0	0	0
13	030502010006	配线架	1.名称:12口光纤配线架 2.规格:满足设计及规范要求	个	4	0	0	0
14	030502010007	配线架	1.名称:110型50对语音配线架 2.规格:满足设计及规范要求	个	4	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-弱电工程　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15	030411001039	配管	1.名称:电线管 2.规格:PVC20 3.配置形式:沿墙、梁板暗敷设	m	352.64	0	0	0
16	030502008002	12芯单模光缆	1.名称:12芯单模光缆 2.规格:12芯单模 3.安装方式:管内穿放	m	79.74	0	0	0
17	030502006002	大对数电缆	1.名称:50对大对数铜缆 2.规格:CAT3 3.线缆对数:50对	m	79.74	0	0	0
18	030502005004	双绞线缆	1.名称:六类屏蔽网线 2.规格:CAT6UTP 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:管内穿放	m	1382.04	0	0	0
19	030502019002	双绞线缆测试	1.测试类别:测试 大对数线缆(对) 2.测试内容:满足设计及规范要求	链路	4	0	0	0
20	030502020002	光纤测试	1.测试类别:测试 光纤 2.测试内容:满足设计及规范要求	链路	4	0	0	0
21	030502014002	光纤连接	1.名称:光纤连接 2.模式:满足设计及规范要求	芯	12	0	0	0
合计							0	0
单价措施项目清单：								
1	031301017013	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.其他详见设计施工图及规范要求	项	1	0	0	0
合计							0	0

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-弱电工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	1	总价措施项目费				
1	1.1.1	环境保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.73	0	
2	1.1.2	文明施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.75	0	
3	1.1.3	安全施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.26	0	
4	1.1.4	临时设施费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	3.83	0	
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.19	0	
6	1.3	二次搬运费		100	0	
7	1.4	冬雨季施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.53	0	
8	1.5	工程及设备保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.41	0	
合计					0	

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。

2、“计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。

3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-弱电工程

序号	子目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额		15442.03	
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-弱电工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元	15442.03	按分部分项工程合计费用的10%计取
合计			15442.03	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-弱电工程　　第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估(元)		备注
			单价	合价	
1					
合计					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-弱电工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
合计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

计日工表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-弱电工程　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
小计					
总计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-弱电工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-弱电工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费		D1+D2+D3	100	
4.1	社会保障费		D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	100	
4.1.1	养老保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	18.63	
4.1.2	失业保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.82	
4.1.3	医疗保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	8.73	
4.1.4	工伤保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.02	
4.1.5	生育保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.58	
4.2	住房公积金		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.82	
4.3	工程排污费			100	
6	增值税		E	9	
合计					

发包人提供的材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-弱电工程　　第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	项目特征	数量	最高限价
1						

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-弱电工程　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-中央空调系统　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	社会保障费		
4.1.1	养老保险费		
4.1.2	失业保险费		
4.1.3	医疗保险费		
4.1.4	工伤保险费		
4.1.5	生育保险费		
4.2	住房公积金		
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程总造价		
合计			

注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-中央空调系统　　第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
分部分项清单：								
1	030701004004	中静压风管式室内机	1.名称:中静压风管式室内机 2.型号:SNJ-36 3.规格:制冷量QL=3.6kw,制热量QR=4.0kw,输入功率N=0.096kw,风量Q=510CMH,制冷工质R410A 4.减振器、支架形式、材质:满足设计及规范要求 5.含电机检查接线	台	6	0	0	0
2	030701004005	中静压风管式室内机	1.名称:中静压风管式室内机 2.型号:SNJ-40 3.规格:制冷量QL=4.0kw,制热量QR=4.5kw,输入功率N=0.104kw,风量Q=570CMH,制冷工质R410A 4.减振器、支架形式、材质:满足设计及规范要求 5.含电机检查接线	台	3	0	0	0
3	030701004006	中静压风管式室内机	1.名称:中静压风管式室内机 2.型号:SNJ-45 3.规格:制冷量QL=5.6kw,制热量QR=6.3kw,输入功率N=0.104kw,风量Q=570CMH,制冷工质R410A 4.减振器、支架形式、材质:满足设计及规范要求 5.含电机检查接线	台	5	0	0	0
4	030701004007	中静压风管式室内机	1.名称:中静压风管式室内机 2.型号:SNJ-50 3.规格:制冷量QL=5.0kw,制热量QR=5.6kw,输入功率N=0.151kw,风量Q=1056CMH,制冷工质R410A 4.减振器、支架形式、材质:满足设计及规范要求 5.含电机检查接线	台	2	0	0	0
5	030701004008	中静压风管式室内机	1.名称:中静压风管式室内机 2.型号:SNJ-56 3.规格:制冷量QL=5.6kw,制热量QR=6.3kw,输入功率N=0.151kw,风量Q=1056CMH,制冷工质R410A 4.减振器、支架形式、材质:满足设计及规范要求 5.含电机检查接线	台	11	0	0	0
6	030701004009	中静压风管式室内机	1.名称:中静压风管式室内机 2.型号:SNJ-63 3.规格:制冷量QL=6.3kw,制热量QR=7.1kw,输入功率N=0.151kw,风量Q=1056CMH,制冷工质R410A 4.减振器、支架形式、材质:满足设计及规范要求 5.含电机检查接线	台	7	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-中央空调系统　　第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7	030701004010	中静压风管式室内机	1.名称:中静压风管式室内机 2.型号:SNJ-71 3.规格:制冷量QL=7.1kw,制热量QR=8.0kw,输入功率N=0.151kw,风量Q=1056CMH,制冷工质R410A 4.减振器、支架形式、材质:满足设计及规范要求 5.含电机检查接线	台	6	0	0	0
8	030701004011	中静压风管式室内机	1.名称:中静压风管式室内机 2.型号:SNJ-80 3.规格:制冷量QL=8.0kw,制热量QR=9.0kw,输入功率N=0.151kw,风量Q=1056CMH,制冷工质R410A 4.减振器、支架形式、材质:满足设计及规范要求 5.含电机检查接线	台	10	0	0	0
9	030701004012	中静压风管式室内机	1.名称:中静压风管式室内机 2.型号:SNJ-90 3.规格:制冷量QL=9.0kw,制热量QR=10.0kw,输入功率N=0.194kw,风量Q=1056CMH,制冷工质R410A 4.减振器、支架形式、材质:满足设计及规范要求 5.含电机检查接线	台	8	0	0	0
10	030701004013	中静压风管式室内机	1.名称:中静压风管式室内机 2.型号:SNJ-100 3.规格:制冷量QL=10.0kw,制热量QR=11.0kw,输入功率N=0.194kw,风量Q=1428CMH,制冷工质R410A 4.减振器、支架形式、材质:满足设计及规范要求 5.含电机检查接线	台	1	0	0	0
11	030701004014	中静压风管式室内机	1.名称:中静压风管式室内机 2.型号:SNJ-112 3.规格:制冷量QL=11.2kw,制热量QR=12.5kw,输入功率N=0.228kw,风量Q=1428CMH,制冷工质R410A 4.减振器、支架形式、材质:满足设计及规范要求 5.含电机检查接线	台	4	0	0	0
12	030701004015	中静压风管式室内机	1.名称:中静压风管式室内机 2.型号:SNJ-125 3.规格:制冷量QL=12.5kw,制热量QR=14.0kw,输入功率N=0.228kw,风量Q=1428CMH,制冷工质R410A 4.减振器、支架形式、材质:满足设计及规范要求 5.含电机检查接线	台	7	0	0	0
13	030701004016	中静压风管式室内机	1.名称:中静压风管式室内机 2.型号:SNJ-140 3.规格:制冷量QL=14.0kw,制热量QR=16.0kw,输入功率N=0.274kw,风量Q=1980CMH,制冷工质R410A 4.减振器、支架形式、材质:满足设计及规范要求 5.含电机检查接线	台	4	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-中央空调系统　　第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14	030701004017	新风机	1.名称:新风机VAM1500GMVE 2.规格:详见设计 3.含电机检查接线	台	4	0	0	0
15	030701001001	全热交换器	1.名称:全热交换器 2.型号:XFJ-1000 3.规格:风量Q=1000CMH,风压H=160Pa,输入功率N=0.84kw 4.含风机检查接线	台	4	0	0	0
16	030701003002	多联式空调室外机	1.名称:多联式空调室外机 2.型号:swj-400 3.规格:制冷量QL=40.0kw,制热量QR=40.0kw,制冷功率N=11.31kw,制热功率N=10.85kw,IPLV=7.0,制冷工质R410A,运转噪音:61dB(A) 4.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计及规范要求 5.含风机检查接线	台	1	0	0	0
17	030701003003	多联式空调室外机	1.名称:多联式空调室外机 2.型号:swj-500 3.规格:制冷量QL=50.0kw,制热量QR=50.0kw,制冷功率N=15.90kw,制热功率N=13.60kw,IPLV=7.0,制冷工质R410A,运转噪音:65dB(A) 4.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计及规范要求 5.含风机检查接线	台	1	0	0	0
18	030701003004	多联式空调室外机	1.名称:多联式空调室外机 2.型号:swj-550 3.规格:制冷量QL=55.0kw,制热量QR=55.0kw,制冷功率N=17.90kw,制热功率N=14.70kw,IPLV=7.1,制冷工质R410A,运转噪音:65dB(A) 4.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计及规范要求 5.含风机检查接线	台	2	0	0	0
19	030701003005	多联式空调室外机	1.名称:多联式空调室外机 2.型号:swj-650 3.规格:制冷量QL=65.0kw,制热量QR=65.0kw,制冷功率N=20.50kw,制热功率N=17.70kw,IPLV=7.1,制冷工质R410A,运转噪音:65dB(A) 4.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计及规范要求 5.含风机检查接线	台	5	0	0	0
20	030703007019	防雨百叶风口	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:400*250	个	8	0	0	0
21	030703007020	双层百叶风口	1.名称:双层百叶风口 2.规格:100*100	个	66	0	0	0
22	030703007021	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.规格:800*250	个	4	0	0	0
23	030703007022	双层百叶风口	1.名称:双层百叶风口 2.规格:120*120	个	5	0	0	0
24	030703007023	矩形回风口	1.名称:矩形回风口 2.规格:500x300	个	6	0	0	0
25	030703007024	矩形回风口	1.名称:矩形回风口 2.规格:600x300	个	8	0	0	0
26	030703007025	矩形回风口	1.名称:矩形回风口 2.规格:900x300	个	26	0	0	0
27	030703007026	矩形回风口	1.名称:矩形回风口 2.规格:1000*300	个	10	0	0	0
28	030703007027	矩形回风口	1.名称:矩形回风口 2.规格:1300x300	个	13	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
29	030703007028	矩形回风口	1.名称:矩形回风口 2.规格:1400x300	个	11	0	0	0
30	030703007029	矩形送风口	1.名称:矩形送风口 2.规格:300x200	个	12	0	0	0
31	030703007030	矩形送风口	1.名称:矩形送风口 2.规格:400x200	个	16	0	0	0
32	030703007031	矩形送风口	1.名称:矩形送风口 2.规格:600*200	个	52	0	0	0
33	030703007032	矩形送风口	1.名称:矩形送风口 2.规格:600*250	个	20	0	0	0
34	030703007033	矩形送风口	1.名称:矩形送风口 2.规格:700*250	个	26	0	0	0
35	030703007034	矩形送风口	1.名称:矩形送风口 2.规格:800x250	个	22	0	0	0
36	030702001014	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:B≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.支架防腐:除锈后刷二遍防锈漆	m2	10.18	0	0	0
37	030702001015	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450<B≤630 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.支架防腐:除锈后刷二遍防锈漆	m2	252.35	0	0	0
38	030702001016	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:630<B≤1000 5.板材厚度:1mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.支架防腐:除锈后刷二遍防锈漆	m2	458.31	0	0	0
39	030702001017	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1500<B≤2000 5.板材厚度:1.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.支架防腐:除锈后刷二遍防锈漆	m2	162.93	0	0	0
40	030703019005	柔性接口	1.名称:柔性接口 2.规格:详见设计	m2	77.67	0	0	0
41	031001004006	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级:15.9 4.连接形式:满足设计及规范要求	m	500.42	0	0	0
42	031001004007	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级:6.4 4.连接形式:满足设计及规范要求	m	135.65	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-中央空调系统　　第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
43	031001004008	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级:9.5 4.连接形式:满足设计及规范要求	m	306.3	0	0	0
44	031001004009	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级:12.7 4.连接形式:满足设计及规范要求	m	218.58	0	0	0
45	031001004010	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级:19.1 4.连接形式:满足设计及规范要求	m	27.36	0	0	0
46	031001004011	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级:22.2 4.连接形式:满足设计及规范要求	m	9.95	0	0	0
47	031001004012	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级:28.6 4.连接形式:满足设计及规范要求	m	302.66	0	0	0
48	031001004013	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级:31.8 4.连接形式:满足设计及规范要求	m	11.7	0	0	0
49	031001001002	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:满足设计及规范要求	m	493.81	0	0	0
50	031208002003	管道绝热	1.绝热材料品种:柔性橡塑泡沫保温 2.绝热厚度:15mm 3.管道外径:满足设计及规范求	m3	1.58	0	0	0
51	031208002004	管道绝热	1.绝热材料品种:柔性橡塑泡沫保温 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径:满足设计及规范求	m3	1.02	0	0	0
52	031208003002	通风管道绝热	1.绝热材料品种:柔性橡塑泡沫保温 2.绝热厚度:15mm 3.软木品种:采用不燃A级环保型离心玻璃棉板	m3	39.2	0	0	0
合计							0	0
单价措施项目清单：								
1	031301017014	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.其他详见设计施工图及规范要求	项	1	0	0	0
2	031009002003	空调水工程系统调试	1.空调水工程系统调试 2.其他详见设计施工图及规范要求	系统	1	0	0	0
3	030704001004	通风工程检测、调试	1.通风工程检测、调试 2.其他详见设计施工图及规范要求	系统	1	0	0	0
合计							0	0

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-中央空调系统　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	1	总价措施项目费				
1	1.1.1	环境保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.73	0	
2	1.1.2	文明施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.75	0	
3	1.1.3	安全施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.26	0	
4	1.1.4	临时设施费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	3.83	0	
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.19	0	
6	1.3	二次搬运费		100	0	
7	1.4	冬雨季施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.53	0	
8	1.5	工程及设备保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.41	0	
合计					0	

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。

2、“计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。

3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-中央空调系统

序号	子目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额		102138.33	
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-中央空调系统　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元	102138.33	按分部分项工程合计费用的10%计取
合计			102138.33	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-中央空调系统　　第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估(元)		备注
			单价	合价	
1					
合计					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-中央空调系统

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
合计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

计日工表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-中央空调系统　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
小计					
总计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-中央空调系统　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-中央空调系统　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费		D1+D2+D3	100	
4.1	社会保障费		D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	100	
4.1.1	养老保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	18.63	
4.1.2	失业保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.82	
4.1.3	医疗保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	8.73	
4.1.4	工伤保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.02	
4.1.5	生育保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.58	
4.2	住房公积金		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.82	
4.3	工程排污费			100	
6	增值税		E	9	
合计					

发包人提供的材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-中央空调系统

序号	编码	名称	单位	项目特征	数量	最高限价
1						

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_实验楼_实验楼-中央空调系统　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程-保障楼				
2	保障楼-给排水工程				
3	保障楼-消防水工程				
4	保障楼-防排烟工程				
5	保障楼-电气工程				
6	保障楼-消防电工程				
7	保障楼-弱电工程				
8	保障楼-中央空调系统				
合计					

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_建筑与装饰工程-保障楼　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	社会保障费		
4.1.1	养老保险费		
4.1.2	失业保险费		
4.1.3	医疗保险费		
4.1.4	工伤保险费		
4.1.5	生育保险费		
4.2	住房公积金		
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程总造价		
合计			

注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_建筑与装饰工程-保障楼　　第1页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
分部分项清单：								
1		砌筑工程						
1	010401008007	填充墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 4.高度:3.6m以内 5.位置:内、外墙 6.其余:详见设计	m3	527.14	0	0	0
2	010401008008	填充墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 4.高度:3.6m以上 5.位置:内、外墙 6.其余:详见设计	m3	34	0	0	0
2		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010502001005	矩形柱	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.位置:一层框架柱、楼梯柱 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 6.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	25.47	0	0	0
2	010502001006	矩形柱	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.位置:二、三、四层楼梯柱、框架柱 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	81.38	0	0	0
3	010502003002	异形柱	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.高度:3.6m以内 4.位置:出屋顶L型柱 5.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 6.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	0.48	0	0	0
4	010505001004	有梁板	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 4.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	481.09	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_建筑与装饰工程-保障楼　　第2页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5	010505010002	坡屋面板	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 4.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	45.55	0	0	0
6	010503002002	坡屋面梁	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 4.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	13.74	0	0	0
7	010502002004	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.位置:构造柱、门垛 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	50.39	0	0	0
8	010503004005	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.位置:水平连系梁 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	5.94	0	0	0
9	010503004006	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.位置:翻边 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	11.3	0	0	0
10	010503005002	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.位置:过梁 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	4.1	0	0	0
11	010505007004	天沟(檐沟)、挑檐板	1.部位:檐口、挑板 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	39.05	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_建筑与装饰工程-保障楼　　第3页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	010505008003	悬挑板	1.部位:节点大样-悬挑板 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.其余:砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	24.92	0	0	0
13	010507007006	零星构件	1.部位:节点大样-零星构件 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	0.05	0	0	0
14	010507007007	其他构件	1.部位:窗台压顶、滴水 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	2.61	0	0	0
15	010507007008	其他构件	1.部位:门槛 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C15 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	0.36	0	0	0
16	010506001006	直形楼梯	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.位置:双跑楼梯 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m2	114.98	0	0	0
17	010515001035	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:圆钢φ10以内 2.钢筋的调直、除锈、锚固搭接和损耗等费用由投标自行综合考虑在投标报价中 3.钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中	t	2.278	0	0	0
18	010515001036	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm 2.钢筋的调直、除锈、锚固搭接和损耗等费用由投标自行综合考虑在投标报价中 3.钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中	t	28.322	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19	010515001037	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 直径≤18mm 2.钢筋的调直、除锈、锚固搭接和损耗等费用由投标自行综合考虑在投标报价中 3.钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中	t	20.623	0	0	0
20	010515001038	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 直径≤25mm 2.其余:详见设计2.钢筋的调直、除锈、锚固搭接和损耗等费用由投标自行综合考虑在投标报价中 3.钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中	t	48.816	0	0	0
21	010515001039	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢Φ10以内 2.钢筋的调直、除锈、锚固搭接和损耗等费用由投标自行综合考虑在投标报价中 3.钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中	t	14.75	0	0	0
22	010515001040	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm 2.钢筋的调直、除锈、锚固搭接和损耗等费用由投标自行综合考虑在投标报价中 3.钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中	t	12.212	0	0	0
23	010515001041	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋≤HRB400 直径>10mm 2.钢筋的调直、除锈、锚固搭接和损耗等费用由投标自行综合考虑在投标报价中 3.钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中	t	4.049	0	0	0
24	010515001042	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ10以内 2.位置:砌体加筋 3.钢筋的调直、除锈、锚固搭接和损耗等费用由投标自行综合考虑在投标报价中 4.钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中	t	3.663	0	0	0
25	010516003016	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.规格:Φ16以内 3.其余:详见设计	个	6	0	0	0
26	010516003017	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.规格:Φ20以内 3.其余:详见设计	个	108	0	0	0
27	010516003018	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.规格:Φ25以内 3.其余:详见设计	个	434	0	0	0
28	010516003019	电渣压力焊	1.连接方式:电渣压力焊 2.钢筋规格:综合考虑 3.其余:详见设计	个	626	0	0	0
3		金属结构工程						
1	010607005004	砌块墙钢丝网加固	1.材料品种、规格:镀锌钢丝网 2.计算宽度:300mm 3.位置:填充墙与混凝土墙、柱、梁、板交接处	m2	3056.55	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_建筑与装饰工程-保障楼　　第5页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4		门窗工程						
1	010802003009	钢质防火门(乙级)	1.门代号及洞口尺寸:设计施工图范围内各种乙级钢质防火门综合 2.门框或扇外围尺寸:设计施工图范围内各种乙级钢质防火门综合 3.门框、扇材质:详见设计施工图 4.是否采用成品由投标人自行考虑,材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 5.五金配件及拉手、门窗套等配件费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.门窗的强度、气密性、水密性、保温、隔声及安全性应满足相关规范的要求,根据设计施工图或《建筑安全玻璃管理规定》等相关规范要求使用安全玻璃的部位,应使用安全玻璃,费用由投标人自行考虑在投标报价中	m2	35.07	0	0	0
2	010802003010	钢质防火门(丙级)	1.门代号及洞口尺寸:设计施工图范围内各种丙级钢质防火门综合 2.门框或扇外围尺寸:设计施工图范围内各种丙级钢质防火门综合 3.门框、扇材质:详见设计施工图 4.是否采用成品由投标人自行考虑,材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 5.五金配件及拉手、门窗套等配件费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.门窗的强度、气密性、水密性、保温、隔声及安全性应满足相关规范的要求,根据设计施工图或《建筑安全玻璃管理规定》等相关规范要求使用安全玻璃的部位,应使用安全玻璃,费用由投标人自行考虑在投标报价中	m2	26.25	0	0	0
3	010801002004	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:M0821设计施工图范围内各种成品木质门(带套)综合 2.是否采用成品由投标人自行考虑,材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.五金配件及拉手、门窗套等配件费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.门窗的强度、气密性、水密性、保温、隔声及安全性应满足相关规范的要求,根据设计施工图或《建筑安全玻璃管理规定》等相关规范要求使用安全玻璃的部位,应使用安全玻璃,费用由投标人自行考虑在投标报价中	樘	24	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_建筑与装饰工程-保障楼　　第6页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4	010801002005	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:M0921 设计施工图范围内各种成品木质门(带套)综合 2.是否采用成品由投标人自行考虑,材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.五金配件及拉手、门窗套等配件费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.门窗的强度、气密性、水密性、保温、隔声及安全性应满足相关规范的要求,根据设计施工图或《建筑安全玻璃管理规定》等相关规范要求使用安全玻璃的部位,应使用安全玻璃,费用由投标人自行考虑在投标报价中	樘	35	0	0	0
5	010801002006	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:M1221 设计施工图范围内各种成品木质门(带套)综合 2.是否采用成品由投标人自行考虑,材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.五金配件及拉手、门窗套等配件费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.门窗的强度、气密性、水密性、保温、隔声及安全性应满足相关规范的要求,根据设计施工图或《建筑安全玻璃管理规定》等相关规范要求使用安全玻璃的部位,应使用安全玻璃,费用由投标人自行考虑在投标报价中	樘	6	0	0	0
6	010802001003	金属门	1.门代号及洞口尺寸:详见设计 2.门框、扇材质:断桥铝合金框门(成品制安,含五金件) 3.玻璃品种、厚度:中空玻璃(6中透光Low-E+12A+6) 4.位置:首层外门 5.是否采用成品由投标人自行考虑,材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.五金配件及拉手、门窗套等配件费用由投标人自行考虑在投标报价中 7.门窗的强度、气密性、水密性、保温、隔声及安全性应满足相关规范的要求,根据设计施工图或《建筑安全玻璃管理规定》等相关规范要求使用安全玻璃的部位,应使用安全玻璃,费用由投标人自行考虑在投标报价中	m2	23.1	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_建筑与装饰工程-保障楼　　第7页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7	010807001002	金属(断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见设计 2.框、扇材质:断桥铝合金框普通窗(成品制安,含五金件) 3.玻璃品种、厚度:中空玻璃(6中透光Low-E+12A+6) 4.是否采用成品由投标人自行考虑,材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 5.五金配件及拉手、门窗套等配件费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.门窗的强度、气密性、水密性、保温、隔声及安全性应满足相关规范的要求,根据设计施工图或《建筑安全玻璃管理规定》等相关规范要求使用安全玻璃的部位,应使用安全玻璃,费用由投标人自行考虑在投标报价中	m2	376.04	0	0	0
8	010807003003	金属百叶窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见设计 2.框、扇材质:铝合金百叶(成品制安) 3.位置:空调百叶 4.是否采用成品由投标人自行考虑,材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 5.五金配件及拉手、门窗套等配件费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.门窗的强度、气密性、水密性、保温、隔声及安全性应满足相关规范的要求,根据设计施工图或《建筑安全玻璃管理规定》等相关规范要求使用安全玻璃的部位,应使用安全玻璃,费用由投标人自行考虑在投标报价中	m2	3	0	0	0
5		屋面及防水工程						
1	010901001002	瓦屋面	1.陶瓦 2.钢制挂瓦条30X30 3.钢制顺水条40X20,中距600 4.2mm厚聚氨酯防水涂膜,沿墙上翻250mm(高度自屋面完成面的最高点算起)。(详见另列清单) 5.20mm厚1:3水泥砂浆找平层(详见另列清单) 6.位置:屋5(坡屋面) 7.其余:详见设计	m2	431.42	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_建筑与装饰工程-保障楼　　第8页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2	010902003005	屋面刚性层	1.800*800防滑地砖水泥擦缝 2.20mm厚1:2水泥砂浆结合层。 3.40mm厚C20细石混凝土整浇层,内配双向?6.5@200钢筋网片(单列钢筋网片),设分格缝不大于6000mmX6000mm,缝宽10,缝内钢筋断开,用密封膏沥青油膏脂嵌缝。 4.满铺一层无纺聚酯纤维布隔离层。 5.50mm厚挤塑聚苯板(B1级)(详见另列清单) 6.20mm厚的1:3水泥砂浆保护层。 7.2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料+3mm自粘聚合物改性沥青卷材,遇建筑物处沿墙上翻250mm(高度自屋面完成面的最高点算起)。(详见另列清单) 8.最薄30mm厚的C20细石混凝土找坡(3%),原浆抹平。 9.钢筋混凝土结构层 10.位置:屋2 11.其余:详见设计	m2	368.35	0	0	0
3	010902003006	屋面刚性层	1.50mm厚C20细石混凝土整浇层,内配双向?6.5@200钢筋网片(单列钢筋网片),设分格缝不大于6000mmX6000mm,缝宽10,缝内钢筋断开,用密封膏沥青油膏脂嵌缝。 2.满铺一层无纺聚酯纤维布隔离层。 3.50mm厚挤塑聚苯板(B1级)(详见另列清单) 4.20mm厚的1:3水泥砂浆保护层。 5.2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料+3mm自粘聚合物改性沥青卷材,遇建筑物处沿墙上翻250mm(高度自屋面完成面的最高点算起)。(详见另列清单) 6.最薄30mm厚的C20细石混凝土找坡(3%),原浆抹平。 7.钢筋混凝土结构层 8.位置:屋3 9.其余:详见设计	m2	70.06	0	0	0
4	010515003005	钢筋网片	1.屋面细石混凝土保护层内配Φ6.5@200钢筋网片 2.具体详见设计施工图纸	t	1.368	0	0	0
5	010902003007	屋面刚性层	1.陶瓦(详见另列清单) 2.钢制挂瓦条30X30(详见另列清单) 3.钢制顺水条40X20,中距600(详见另列清单) 4.2mm厚聚氨酯防水涂膜,沿墙上翻250mm(高度自屋面完成面的最高点算起)。(详见另列清单) 5.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 6.位置:屋5及天沟 7.其余:详见设计	m2	578.59	0	0	0
6	010902002004	屋面涂膜防水	1.2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料,屋面完成面上翻墙面250mm高 2.位置:屋2、屋3 3.其余:详见设计	m2	511.94	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_建筑与装饰工程-保障楼　　第9页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7	010902001003	屋面卷材防水	1.3mm自粘聚合物改性沥青卷材,屋面完成面上翻墙面250mm高 2.位置:屋2、屋3 3.其余:详见设计	m2	511.94	0	0	0
8	010902002005	屋面涂膜防水	1.2mm聚氨酯防水涂膜,墙上上翻250mm 2.位置:屋5及天沟 3.其余:详见设计	m2	578.59	0	0	0
9	010903003003	墙面砂浆防水(防潮)	1.防水层做法:20mm厚(8+7+5分层抹灰)1:3纤维防水砂浆(掺5%防水剂+掺改良性聚丙烯纤维,纤维长度为6.5mm,渗量为0.9Kg/立方米),三次成活 2.位置:外1、外四 3.其余:详见设计	m2	1923.53	0	0	0
10	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1.1.5mm厚JS-II防水涂料 2.位置:楼3(卫生间、无障碍卫生间)、楼4(空调机房)、厨房 3.其余:详见设计	m2	327.21	0	0	0
11	010903002003	墙面涂膜防水	1.1.5mm厚JS-II防水涂料,楼3上翻1800mm高,楼4上翻350mm高 2.位置:楼3(卫生间、无障碍卫生间)、楼4(空调机房)、厨房 3.其余:详见设计	m2	519.71	0	0	0
6		保温、隔热、防腐工程						
1	011001001002	保温隔热屋面	1.50mm厚挤塑聚苯板,耐火等级为B1级 2.位置:屋2、屋3 3.其余:详见设计	m2	438.41	0	0	0
2	011001003003	保温隔热墙面	1.6mm厚抗裂砂浆,中间压一层耐碱玻纤网格布,锚栓双向@500固定 2.30mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板,燃烧等级为A2级 3.位置:外墙外保温(根据大样图表示节点部位做保温) 4.其余:详见设计	m2	1445.87	0	0	0
7		楼地面装饰工程						
1	011102001002	石材楼地面	1.20mm厚花岗石面层,六面防碱处理,勾缝剂勾缝 2.30mm厚1:3预拌干硬性水泥砂浆粘结层,上洒1-2厚干水泥并洒清水适量 3.刷素水泥浆一道 4.位置:楼1(电梯厅) 5.其余:详见设计	m2	73.18	0	0	0
2	011102003006	块料楼地面	1.800*800防滑地砖,水泥浆檫缝 2.30mm厚1:3预拌干硬性水泥砂浆粘合层,上洒1-2厚干水泥并洒清水适量 3.刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.位置:楼2(公共走道、餐厅、活动室、员工公寓) 5.其余:详见设计	m2	1046.62	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_建筑与装饰工程-保障楼　　第10页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3	011102003007	块料楼地面	1.400*400防滑地砖,水泥浆檫缝 2. 30mm厚1:3预拌干硬性水泥砂浆粘合层 ,上洒1-2厚干水泥并 酒清水适量, 3.1.5mm厚JS-Ⅱ防水涂料,(公共建筑卫生间上翻至建筑地面完成面1800mm高),管道、地漏周边300mm范围内增加加1.5厚聚合物-水泥JS-II防水涂料一层,附加玻纤布无纺布一层(详见另列清单) 4.最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡(坡度1%),抹平 5.1:6水泥炉渣回填(卫生间前室回填150mm,蹲位回填300mm高)(详见另列清单) 6.30mmC20细石混凝土找平层 7.1.5mm厚JS-Ⅱ防水涂料上翻350mm高, 管道、地漏周边300mm范围内增加加1.5厚聚合物-水泥JS-II防水涂料一层附加玻纤布无纺布一层(详见另列清单) 8.20mmC20细石混凝土找平层 9.钢筋混凝土楼板 10.位置:楼3(卫生间、无障碍卫生间) 11.其余详见设计	m2	168.23	0	0	0
4	010103001008	回填方	1.1:6水泥炉渣回填(卫生间前室回填150mm,蹲位回填300mm高) 2.位置:楼3(卫生间、无障碍卫生间) 3.其余详见设计	m3	23.95	0	0	0
5	011101001005	水泥砂浆楼地面	1.25mm厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光(水井1%坡向地漏) 2.1.5mm厚JS-II防水涂料,上翻至建筑地面完成面350mm高(详见另列清单) 3.20mm厚1:3水泥沙浆找平 4.刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.钢筋混凝土结构层 6.位置:楼4(空调机房、厨房) 7.其余:详见设计	m2	121.88	0	0	0
6	011101001006	水泥砂浆楼地面	1.30mm厚1:2.5水泥豆石面层铁板赶光 2.水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 3.钢筋混凝土基层,表面清理干净 4.位置:楼面5(楼梯间、管道井) 5.其余:详见设计	m2	108.43	0	0	0
7	011106004004	水泥砂浆楼梯面层	1.30mm厚1:2.5水泥豆石面层铁板赶光(楼梯间踏步金刚砂防滑条二道) 2.水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 3.钢筋混凝土基层,表面清理干净 4.位置:楼面5(楼梯间梯段及休息平台) 5.其余:详见设计	m2	114.98	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_建筑与装饰工程-保障楼　　第11页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8	011105003004	块料踢脚线	1.玻化砖块料踢脚,稀水泥浆擦缝 2.5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 3.10mm厚1:3水泥砂浆打底、扫毛 4.基层处理(清理平整、润湿) 5.位置:踢1 6.其余:详见设计	m2	106.12	0	0	0
8		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011204001003	石材墙面	1.色浆擦缝,表面擦净,抹光,耐候胶擦缝 2.粘贴10-15厚大理石石材,背面玻纤网涂环氧树脂粘作石材封闭处理,然后用强力胶点粘板材 3.7厚1:2水泥砂结合层(加建筑胶适量) 4.15厚1:3水泥砂浆打底、扫毛,分两次抹 5.基层处理(清理平整、润湿) 6.位置:内墙1(电梯厅) 7.其余详见设计	m2	120.75	0	0	0
2	011204003003	块料墙面	1.600*600玻化砖面层,勾缝剂勾缝 2.专用粘结剂 3.5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 4.7mm厚1:3水泥砂浆垫层 5.8mm厚1:3水泥砂浆打底、扫毛 6.基层处理(清理平整、润湿) 7.位置:内墙2(公共走道) 8.其余详见设计	m2	416.07	0	0	0
3	011201001010	墙面一般抹灰	1.环保型乳胶漆(一底两面)(详见另列清单) 2.满刮耐水腻子两道(详见另列清单) 3.20mm厚磷石膏抹灰,二次成活 4.基层处理(清理平整、润湿) 5.位置:内墙3(餐厅及包房) 6.其余:详见设计	m2	229.63	0	0	0
4	011204003004	块料墙面	1.300*600玻化砖面层,勾缝剂勾缝 2.专用粘结剂 3.5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 4.7mm厚1:3水泥砂浆垫层 5.1.5mm厚聚合物-水泥JS-II防水涂料,地面上翻1800mm高(详见另列清单) 6.基层处理(清理平整、润湿) 7.位置:内墙4(卫生间、无障碍卫生间) 8.其余:详见设计	m2	894.98	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5	011204003005	块料墙面	1.600*600玻化砖面层,勾缝剂勾缝 2.专用粘结剂 3.5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 4.7mm厚1:3水泥砂浆垫层 5.1.5mm厚聚合物-水泥JS-II防水涂料,地面上翻1800mm高(详见另列清单) 6.基层处理(清理平整、润湿) 7.位置:内墙4(厨房) 8.其余:详见设计	m2	191.76	0	0	0
6	011201001011	墙面一般抹灰	1.墙体基层 2.20mm厚1:3水泥砂浆找平层赶光,三次成活 3.位置:内墙8(管道井、空调机房、风井砖墙面) 4.其余:详见设计	m2	411.02	0	0	0
7	011201001012	墙面一般抹灰	1.8厚面层磷石膏抹灰砂浆 2.12厚磷石膏抹灰砂浆或轻质磷石膏抹灰砂浆 3.界面处理剂(非石膏基层) 4.位置:内墙11(楼梯间、活动室、员工公寓) 5.其余:详见设计	m2	2651.28	0	0	0
8	011209001002	铝单板幕墙	1.斜屋面下铝板幕墙 2.铝合金型材 3.铝单板2mm厚	m2	270.96	0	0	0
9		天棚工程						
1	011302001005	吊顶天棚	1.2mm厚600*600铝扣板与配套专用龙骨固定 2.铝合金配套龙骨:主龙骨中距900-1000,T型龙骨中距503或603, 横撑中距503或603 3.?8吊杆,双向吊点,中距900-1000 4.1.5mm厚JS-II型防水涂膜防潮 (详见另列清单) 5.基层处理(清理平整) 6.位置:顶棚2(卫生间、无障碍卫生间) 7.其余:详见设计	m2	167.38	0	0	0
2	011302001006	吊顶天棚	1.穿孔石膏板吊顶 2.轻钢龙骨 3.位置:顶棚8(电梯厅、公共走道) 4.其余:详见设计及图集西南18J515-121	m2	222.56	0	0	0
3	011301001003	天棚抹灰	1.满刮腻子抹平(详见另列清单) 2.10厚磷石膏抹灰砂浆 3.界面处理剂(非石膏基层) 4.位置:顶棚7(楼梯间、厨房、餐厅、包房、活动室、员工公寓) 5.其余:详见设计	m2	1315.38	0	0	0
4	011301001004	清水顶棚	1.局部打点、找补 2.基层清理、建平 3.位置:顶棚5(管道井)	m2	36.73	0	0	0
10		油漆、涂料、裱糊工程						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	011406001004	抹灰面油漆	1.喷甲基硅醇钠憎水剂 2.刷外墙真石漆 3.刮腻子(耐水腻子)两遍并打磨平整 4.6mm厚抗裂砂浆,中间压一层耐碱玻纤网格布,锚栓双向@500固定(详见另列清单) 5.胶粘剂一道,30mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板,燃烧等级为A2级(详见另列清单) 6.20mm厚(8+7+5分层抹灰)1:3纤维防水砂浆(掺5%%%防水剂+掺改良性聚丙烯纤维,纤维长度为6.5mm, 渗量为0.9Kg/立方米),三次成活(详见另列清单) 7.墙体基层处理(混凝土墙面刷界面处理剂)(详见另列清单) 8.位置:外1、外4 9.其余:详见设计	m2	1923.53	0	0	0
2	011406001005	抹灰面油漆	1.环保型乳胶漆(一底两面) 2.满刮耐水腻子两道 3.基层处理(清理平整、润湿) 4.位置:内墙3(餐厅及包房) 5.其余:详见设计	m2	229.63	0	0	0
3	011407002004	天棚喷刷涂料	1.无机涂料(一底两面) 2.满刮耐水腻子两道 3.位置:顶棚1(空调机房) 4.其余:详见设计	m2	25.62	0	0	0
4	011407002005	天棚喷刷涂料	1.满刮腻子抹平 2.位置:顶棚7(公共走道、电梯厅、楼梯间、餐厅、活动室、员工公寓) 3.其余:详见设计	m2	1315.38	0	0	0
11		其他装饰工程						
1	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:不锈钢 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢 3.位置:护窗栏杆 4.其余:详见设计	m	26.4	0	0	0
2	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:不锈钢 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢 3.位置:楼梯栏杆 4.其余:详见设计	m	71.66	0	0	0
3	011502001002	金属装饰线	1.外墙200mm*250mm铝方通装饰线条 2.位置:详见设计	m	436	0	0	0
4	010507001003	散水	1.种植土(详见景观设计) 2.60mm厚C15混凝土 3.150mm厚粒径5~32卵石灌M2.5混合砂浆垫层 4.素土夯实 5.沿墙密封膏嵌缝 6.位置:室外散水 7.其余:详见设计或18J812-7-5	m2	24.98	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_建筑与装饰工程-保障楼　　第14页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5	010401014002	砖地沟(暗沟)	1.20mm厚1:2.5水泥砂浆粉光 2.M5水泥砂浆砖砌沟壁240mm厚 3.100mm厚C10混凝土垫层 4.50mm厚C20混凝土沟盖板 5.位置:室外排水暗沟 6.其余:详见设计及18J812-4-2a	m	48.64	0	0	0
6	010507004003	台阶	1.防滑地砖面层 2.M5水泥砂浆砌实心砖 3.100mm厚C15混凝土 4.素土夯实 5.位置:室外台阶(不含平台) 6.其余:详见设计或18J812-10-1c	m2	3.96	0	0	0
7	011102003008	块料楼地面	1.防滑地砖面层 2.M5水泥砂浆砌实心砖 3.100mm厚C15混凝土 4.素土夯实 5.位置:室外台阶平台 6.其余:详见设计或18J812-10-1c	m2	7.92	0	0	0
12		措施项目						
1	011702002010	矩形柱	1.高度:3.6m以内 2.位置:楼梯柱、屋面框架柱模板及支撑 3.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 4.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 5.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 6.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	142.98	0	0	0
2	011702002011	矩形柱	1.高度:4.5m以内 2.位置:一层框架柱模板及支撑 3.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 4.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 5.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 6.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	149.53	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_建筑与装饰工程-保障楼　　第15页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3	011702002012	矩形柱	1.高度:3.95m以内 2.位置:二至四层框架柱模板及支撑 3.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 4.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 5.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 6.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	379.68	0	0	0
4	011702004002	异形柱	1.高度:3.6m以内 2.位置:屋面L型柱模板及支撑 3.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 4.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 5.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 6.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	5.69	0	0	0
5	011702014010	有梁板	1.高度:3.6m 2.位置:有梁板模板及支撑 3.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 4.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 5.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 6.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	389.57	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_建筑与装饰工程-保障楼　　第16页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6	011702014011	有梁板	1.高度:4.5m 2.位置:有梁板模板及支撑 3.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 4.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 5.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 6.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	696.7	0	0	0
7	011702014012	有梁板	1.高度:3.95m 2.位置:有梁板模板及支撑 3.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 4.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 5.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 6.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	2501.02	0	0	0
8	011702020002	坡屋面板	1.高度:3.6m以内 2.位置:有梁板模板及支撑 3.其余:详见设计3.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 4.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 5.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 6.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	747.74	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_建筑与装饰工程-保障楼　　第17页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	011702006002	坡屋面梁	1.高度:3.6m以内 2.位置:有梁板模板及支撑 3.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 4.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 5.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 6.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	105.37	0	0	0
10	011702003004	构造柱	1.位置:构造柱、门垛模板及支撑 2.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 3.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 4.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	421.36	0	0	0
11	011702008005	圈梁	1.位置:水平连系梁模板及支撑 2.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 3.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 4.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	65.69	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	011702008006	圈梁	1.位置:翻边模板及支撑 2.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 3.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 4.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	133.28	0	0	0
13	011702009002	过梁	1.位置:过梁模板及支撑 2.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 3.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 4.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	73.89	0	0	0
14	011702022004	天沟、檐沟	1.位置:挑檐天沟模板及支撑 2.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 3.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 4.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	429.92	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15	011702023003	悬挑板	1.位置:节点大样-悬挑板 2.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 3.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 4.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	165.72	0	0	0
16	011702025006	零星构件	1.位置:节点大样-零星构件 2.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 3.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 4.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	0.96	0	0	0
17	011702025007	其他现浇构件	1.位置:窗台压顶模板及支撑 2.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 3.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 4.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	26.72	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_建筑与装饰工程-保障楼　　第20页 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18	011702025008	其他现浇构件	1.位置:门槛模板及支撑 2.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 3.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 4.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	3.86	0	0	0
19	011702024006	楼梯	1.位置:双跑楼梯模板及支撑 2.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 3.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 4.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	114.98	0	0	0
20	011701001004	综合脚手架	1.位置:地上部分综合脚手架 2.檐口高度:20m以内 3.其余:详见设计	m2	1888.17	0	0	0
21	011701003002	电梯井架	1.脚手架材质:钢管 2.高度:20m以内 3.位置:电梯井架	座	1	0	0	0
22	011703001004	垂直运输	1.檐口高度:20m以内 2.其余:详见设计	m2	1888.17	0	0	0
23	011705001010	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:自升式塔式起重机 2.基础:按30m3/台计取	台次	1	0	0	0
24	011705001011	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:施工电梯 2.基础:按30m3/台计取	台次	1	0	0	0
合计							0	0
单价措施项目清单：								
1								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_建筑与装饰工程-保障楼　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	1	总价措施项目费				
1	1.1.1	环境保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.75	0	
2	1.1.2	文明施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	3.35	0	
3	1.1.3	安全施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.8	0	
4	1.1.4	临时设施费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	4.46	0	
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.77	0	
6	1.3	二次搬运费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.95	0	
7	1.4	冬雨季施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.47	0	
8	1.5	工程及设备保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.43	0	
9	1.6	工程定位复测费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.19	0	
合计					0	

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。

2、“计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。

3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_建筑与装饰工程-保障楼

序号	子目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额		425983.1	
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_建筑与装饰工程-保障楼　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元	425983.1	按分部分项工程合计费用的10%计取
合计			425983.1	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_建筑与装饰工程-保障楼　　第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估(元)		备注
			单价	合价	
1					
合计					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_建筑与装饰工程-保障楼　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
合计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

计日工表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_建筑与装饰工程-保障楼　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
小计					
总计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_建筑与装饰工程-保障楼　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_建筑与装饰工程-保障楼　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费		D1+D2+D3	100	
4.1	社会保障费		D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	100	
4.1.1	养老保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	18.63	
4.1.2	失业保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.82	
4.1.3	医疗保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	8.73	
4.1.4	工伤保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.02	
4.1.5	生育保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.58	
4.2	住房公积金		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.82	
4.3	工程排污费			100	
6	增值税		E	9	
合计					

发包人提供的材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_建筑与装饰工程-保障楼　　第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	项目特征	数量	最高限价
1						

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_建筑与装饰工程-保障楼　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-给排水工程　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	社会保障费		
4.1.1	养老保险费		
4.1.2	失业保险费		
4.1.3	医疗保险费		
4.1.4	工伤保险费		
4.1.5	生育保险费		
4.2	住房公积金		
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程总造价		
合计			

注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
分部分项清单：								
1		给水系统						
1	031001007017	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PSP钢塑复合管、DN40 4.连接形式:双热熔连接 5.防腐: (1)管道在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。 (2)涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。 (3)给水管道刷绿色调和漆二道 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求	m	11.6	0	0	0
2	031001007018	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PSP钢塑复合管、DN50 4.连接形式:双热熔连接 5.防腐: (1)管道在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。 (2)涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。 (3)给水管道刷绿色调和漆二道 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求	m	2.61	0	0	0
3	031001007019	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PSP钢塑复合管、DN65 4.连接形式:双热熔连接 5.防腐: (1)管道在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。 (2)涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。 (3)给水管道刷绿色调和漆二道 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求	m	11.76	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4	031001007020	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PSP钢塑复合管、DN80 4.连接形式:双热熔连接 5.防腐: (1)管道在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。 (2)涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。 (3)给水管道刷绿色调和漆二道 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求	m	4.5	0	0	0
5	031001006028	PP-R管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R、DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求	m	54.15	0	0	0
6	031001006029	PP-R管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R、DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求	m	4	0	0	0
7	031001006030	PP-R管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R、DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求	m	36.97	0	0	0
8	031001006031	PP-R管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R、DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求	m	44.68	0	0	0
9	031001006032	PP-R管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R、DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求	m	17.51	0	0	0
10	031001006033	PP-R管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R、DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求	m	6.83	0	0	0
11	031003001009	截止阀	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	24	0	0	0
12	031003001010	截止阀	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	5	0	0	0
13	031003001011	截止阀	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN65 3.连接形式:螺纹连接	个	2	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14	031003003055	减压阀	1.类型:减压阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接	个	4	0	0	0
15	031003003056	闸阀	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.含法兰片	个	8	0	0	0
16	031002003044	套管	1.名称、类型:钢套管 2.材质:DN65	个	2	0	0	0
17	031002003045	套管	1.名称、类型:钢套管 2.材质:DN80	个	1	0	0	0
18	031002003046	套管	1.名称、类型:钢套管 2.材质:DN15	个	1	0	0	0
19	031002003047	套管	1.名称、类型:钢套管 2.材质:DN25	个	22	0	0	0
20	031003013002	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN50	个	5	0	0	0
21	030413002007	凿(压)槽	1.名称:墙面剔槽 2.规格:满足设计要求 3.填充(恢复)方式:满足设计要求	m	568.32	0	0	0
2		排水系统						
1	031001006034	UPVC管(污水管)	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管、DN150 4.连接形式:承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	89.1	0	0	0
2	031001006035	UPVC管(污水管)	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管、DN100 4.连接形式:承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	205.45	0	0	0
3	031001006036	UPVC管(污水管)	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管、DN75 4.连接形式:承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	25.32	0	0	0
4	031001006037	UPVC管(污水管)	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管、DN50 4.连接形式:承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	70.33	0	0	0
5	031001006038	UPVC管(污水管)	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管、DN200 4.连接形式:承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	30.4	0	0	0
6	031001006039	UPVC管(废水管)	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管、DN75 4.连接形式:承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	29.81	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7	031002001011	管道支架	1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:型钢 3.管架形式:满足设计及规范要求 4.防腐:先刷红丹漆两遍,再刷防腐漆	kg	146.9	0	0	0
8	031002003048	阻火圈	1.名称、类型:阻火圈 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:DN100 4.填料材质:满足设计及规范要求	个	624	0	0	0
9	031002003049	阻火圈	1.名称、类型:阻火圈 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:DN150 4.填料材质:满足设计及规范要求	个	2	0	0	0
10	031002003050	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管制作、安装(出屋面) 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径100 4.填料材质:满足设计及规范要求	个	1	0	0	0
11	010902004003	雨水管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC管、DN100 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求	m	232.49	0	0	0
12	010902004004	雨水管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC管、DN200 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求	m	5.36	0	0	0
13	031004014006	87型水斗	1.名称:87型水斗 2.型号、规格:DN100	个	12	0	0	0
14	031004006005	蹲便器(成套)	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:满足设计及规范要求 3.组装形式:成套	组	16	0	0	0
15	031004003005	卫生间洗脸盆(成套)	1.名称:洗脸盆(带感应式水嘴) 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:满足设计及规范要求 4.组装形式:成套	组	40	0	0	0
16	031004003006	残卫洗脸盆(成套)	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:满足设计及规范要求 3.组装形式:成套	组	1	0	0	0
17	031004006006	坐便器(成套)	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:满足设计及规范要求 3.组装形式:成套	组	25	0	0	0
18	031004007003	小便器(感应式成套)	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:满足设计及规范要求 3.组装形式:成套	组	12	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19	031004014007	地面扫除口	1.材质:满足设计及规范要求 2.型号、规格:DN150 3.安装方式:满足设计及规范要求	个	12	0	0	0
20	031004014008	地漏	1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50	个	26	0	0	0
21	031002003051	套管	1.名称、类型:钢套管 2.材质:DN100	个	1	0	0	0
22	031002003052	套管	1.名称、类型:钢套管 2.材质:DN75	个	1	0	0	0
合计							0	0
单价措施项目清单：								
1	031301017015	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.其他详见设计施工图及规范要求	项	1	0	0	0
合计							0	0

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-给排水工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	1	总价措施项目费				
1	1.1.1	环境保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.73	0	
2	1.1.2	文明施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.75	0	
3	1.1.3	安全施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.26	0	
4	1.1.4	临时设施费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	3.83	0	
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.19	0	
6	1.3	二次搬运费		100	0	
7	1.4	冬雨季施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.53	0	
8	1.5	工程及设备保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.41	0	
合计					0	

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。

2、“计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。

3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-给排水工程

序号	子目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额		20881.41	
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-给排水工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元	20881.41	按分部分项工程合计费用的10%计取
合计			20881.41	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-给排水工程　　第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估(元)		备注
			单价	合价	
1					
合计					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
合计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

计日工表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-给排水工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
小计					
总计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-给排水工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-给排水工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费		D1+D2+D3	100	
4.1	社会保障费		D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	100	
4.1.1	养老保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	18.63	
4.1.2	失业保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.82	
4.1.3	医疗保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	8.73	
4.1.4	工伤保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.02	
4.1.5	生育保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.58	
4.2	住房公积金		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.82	
4.3	工程排污费			100	
6	增值税		E	9	
合计					

发包人提供的材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-给排水工程

序号	编码	名称	单位	项目特征	数量	最高限价
1						

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-给排水工程　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-消防水工程　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	社会保障费		
4.1.1	养老保险费		
4.1.2	失业保险费		
4.1.3	医疗保险费		
4.1.4	工伤保险费		
4.1.5	生育保险费		
4.2	住房公积金		
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程总造价		
合计			

注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-消防水工程　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
分部分项清单：								
1		消火栓系统						
1	030901002012	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道防腐:除锈后刷红色调和漆两道	m	104.5	0	0	0
2	030901002013	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道防腐:除锈后刷红色调和漆两道	m	17.34	0	0	0
3	031002001012	管道支架	1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:型钢 3.管架形式:满足设计及规范要求 4.防腐:先刷红丹漆两遍,再刷防腐漆	kg	286.3	0	0	0
4	030901013004	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5 3.含箱体	组	30	0	0	0
5	030901013005	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 3.含箱体	组	4	0	0	0
6	031003003057	闸阀(消)	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:详见设计	个	4	0	0	0
7	030901010005	减压稳压消火栓	1.名称:减压稳压消火栓 2.安装方式:详见设计 3.型号、规格:DN65 4.附件材质、规格:采用15S202/08甲型单栓室内消火栓箱,选用SNW65-Ⅲ-H型减压稳压消火栓,箱内配DN65室内单出水消火栓一只,DN19水枪一支,DN65腈纶衬胶水龙带(25米)一副	套	12	0	0	0
8	030901010006	试验消火栓	1.名称:试验消火栓 2.安装方式:详见设计 3.型号、规格:DN65 4.附件材质、规格:满足设计及规范要求	套	1	0	0	0
9	031002003053	刚性防水套管	1.名称、类型:(穿屋面)刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径100 4.填料材质:满足设计及规范要求	个	1	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	031002003054	钢套管	1.名称、类型:钢套管制作安装(穿楼层) 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径100 4.填料材质:满足设计及规范要求	个	15	0	0	0
11	030601002008	压力表	1.名称:压力表 2.型号:满足设计及规范要求 3.压力表弯材质、规格:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
12	030905002012	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓灭火系统调试	点	13	0	0	0
2		喷淋系统						
1	030901001017	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道防腐:除锈后刷红色调和漆两道	m	19.3	0	0	0
2	030901001018	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道防腐:除锈后刷红色调和漆两道	m	52.78	0	0	0
3	030901001019	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道防腐:除锈后刷红色调和漆两道	m	45.85	0	0	0
4	030901001020	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道防腐:除锈后刷红色调和漆两道	m	18.9	0	0	0
5	030901001021	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道防腐:除锈后刷红色调和漆两道	m	40.8	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-消防水工程　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6	030901001022	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道防腐:除锈后刷红色调和漆两道	m	61.99	0	0	0
7	030901001023	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道防腐:除锈后刷红色调和漆两道	m	171.59	0	0	0
8	030901001024	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道防腐:除锈后刷红色调和漆两道	m	457.54	0	0	0
9	031002001013	管道支架	1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:型钢 3.管架形式:满足设计及规范要求 4.防腐:先刷红丹漆两遍,再刷防腐漆	kg	1125.6	0	0	0
10	030901003003	水喷淋(雾)喷头	1.名称:直立型喷头 2.安装部位:室内 3.材质、型号、规格:满足设计及规范要求	个	274	0	0	0
11	030901006004	水流指示器	1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN150 3.连接形式:满足设计及规范要求	个	4	0	0	0
12	031003003058	信号碟阀	1.类型:信号碟阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:满足设计及规范要求	个	4	0	0	0
13	030901008006	末端试水阀	1.名称:末端试水阀 2.规格:DN25 3.组装形式:成套	组	4	0	0	0
14	030901008007	末端试水装置	1.名称:末端试水装置 2.规格:DN25 3.组装形式:成套	组	4	0	0	0
15	030703022002	自动排气阀	1.名称:自动排气阀 2.规格:DN25	个	1	0	0	0
16	031002003055	套管	1.名称、类型:穿楼板 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径100 4.填料材质:满足设计及规范要求	个	4	0	0	0
17	031002003056	套管	1.名称、类型:穿楼板 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径40 4.填料材质:满足设计及规范要求	个	4	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-消防水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
18	031002003057	套管	1.名称、类型:穿楼板 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径32 4.填料材质:满足设计及规范要求	个	4	0	0	0
19	030905002013	水灭火控制装置调试	1.系统形式:自动喷水灭火系统	点	4	0	0	0
合计							0	0
单价措施项目清单：								
1	031301017016	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.其他详见设计施工图及规范要求	项	1	0	0	0
合计							0	0

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-消防水工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	1	总价措施项目费				
1	1.1.1	环境保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.73	0	
2	1.1.2	文明施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.75	0	
3	1.1.3	安全施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.26	0	
4	1.1.4	临时设施费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	3.83	0	
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.19	0	
6	1.3	二次搬运费		100	0	
7	1.4	冬雨季施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.53	0	
8	1.5	工程及设备保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.41	0	
合计					0	

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。

2、“计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。

3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-消防水工程

序号	子目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额		14844.73	
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-消防水工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元	14844.73	按分部分项工程合计费用的10%计取
合计			14844.73	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-消防水工程　　第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估(元)		备注
			单价	合价	
1					
合计					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-消防水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
合计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

计日工表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-消防水工程　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
小计					
总计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-消防水工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-消防水工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费		D1+D2+D3	100	
4.1	社会保障费		D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	100	
4.1.1	养老保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	18.63	
4.1.2	失业保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.82	
4.1.3	医疗保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	8.73	
4.1.4	工伤保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.02	
4.1.5	生育保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.58	
4.2	住房公积金		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.82	
4.3	工程排污费			100	
6	增值税		E	9	
合计					

发包人提供的材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-消防水工程　　第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	项目特征	数量	最高限价
1						

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-消防水工程　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-防排烟工程　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	社会保障费		
4.1.1	养老保险费		
4.1.2	失业保险费		
4.1.3	医疗保险费		
4.1.4	工伤保险费		
4.1.5	生育保险费		
4.2	住房公积金		
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程总造价		
合计			

注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-防排烟工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
分部分项清单：								
1	030108003013	电梯机房排风机	1.名称:电梯机房排风机(风机出口带防雨百叶) 2.规格:L=1440m3/h,H=51.5Pa,n=1450r/min,N=0.06kW 3.含风机检查接线	台	6	0	0	0
2	030108003014	PF-04:厨房平时兼事故排风风机(防爆型)	1.名称:PF-04:厨房平时兼事故排风风机(防爆型) 2.规格:风量:8860m3/h;全压::610Pa;平时兼事故功率:3KW;转速:1600rdp,噪音:64dB(A) 3.含风机检查接线	台	2	0	0	0
3	030702001018	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:B≤320 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.支架防腐:除锈后刷二遍防锈漆	m2	21.43	0	0	0
4	030702001019	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320<B≤450 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.支架防腐:除锈后刷二遍防锈漆	m2	31.11	0	0	0
5	030702001020	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450<B≤630 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.支架防腐:除锈后刷二遍防锈漆	m2	18.99	0	0	0
6	030702001021	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:630<B≤1000 5.板材厚度:1mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.支架防腐:除锈后刷二遍防锈漆	m2	22.95	0	0	0
7	030702001022	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1500<B≤2000 5.板材厚度:1.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.支架防腐:除锈后刷二遍防锈漆	m2	7.94	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-防排烟工程　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8	030702001023	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:B≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.支架防腐:除锈后刷二遍防锈漆	m2	9.9	0	0	0
9	030404033003	管道式换气扇	1.名称:管道式换气扇 2.规格:风量Q=500m3/h,功率N=55W	台	12	0	0	0
10	030703001030	70℃电动防火阀	1.名称:70℃电动防火阀 2.规格:800*250	个	1	0	0	0
11	030703001031	70℃电动防火阀	1.名称:70℃电动防火阀 2.规格:630*250	个	1	0	0	0
12	030703001032	70℃电动防火阀	1.名称:70℃电动防火阀 2.规格:φ150	个	1	0	0	0
13	030703007035	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.规格:600*400	个	4	0	0	0
14	030703007036	防雨百叶风口	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:500*500	个	3	0	0	0
15	030703007037	防雨百叶风口	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:800*300	个	1	0	0	0
16	030703007038	防雨百叶进风口	1.名称:防雨百叶进风口 2.规格:800*300	个	2	0	0	0
17	030703007039	防雨百叶风口	1.名称:防雨百叶进风口 2.规格:450*250	个	1	0	0	0
18	030703007040	防雨百叶排风口	1.名称:防雨百叶排风口 2.规格:1200*2000	个	1	0	0	0
19	030703007041	防雨百叶排风口	1.名称:防雨百叶排风口 2.规格:550*250	个	3	0	0	0
20	030703007042	防雨百叶排风口	1.名称:防雨百叶排风口 2.规格:600*1000	个	1	0	0	0
21	030703019006	柔性接口	1.名称:柔性接口 2.规格:详见设计	m2	3.25	0	0	0
22	011210003003	电动挡烟垂壁	1.名称:电动挡烟垂壁 2.规格:满足设计及规范要求	m2	42.3	0	0	0
合计							0	0
单价措施项目清单：								
1	031301017017	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.其他详见设计施工图及规范要求	项	1	0	0	0
2	030704001005	通风工程检测、调试	1.通风工程检测、调试 2.其他详见设计施工图及规范要求	系统	1	0	0	0
合计							0	0

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-防排烟工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	1	总价措施项目费				
1	1.1.1	环境保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.73	0	
2	1.1.2	文明施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.75	0	
3	1.1.3	安全施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.26	0	
4	1.1.4	临时设施费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	3.83	0	
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.19	0	
6	1.3	二次搬运费		100	0	
7	1.4	冬雨季施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.53	0	
8	1.5	工程及设备保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.41	0	
合计					0	

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。

2、“计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。

3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-防排烟工程

序号	子目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额		7582.25	
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-防排烟工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元	7582.25	按分部分项工程合计费用的10%计取
合计			7582.25	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-防排烟工程　　第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估(元)		备注
			单价	合价	
1					
合计					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-防排烟工程　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
合计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

计日工表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-防排烟工程　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
小计					
总计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-防排烟工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-防排烟工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费		D1+D2+D3	100	
4.1	社会保障费		D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	100	
4.1.1	养老保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	18.63	
4.1.2	失业保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.82	
4.1.3	医疗保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	8.73	
4.1.4	工伤保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.02	
4.1.5	生育保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.58	
4.2	住房公积金		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.82	
4.3	工程排污费			100	
6	增值税		E	9	
合计					

发包人提供的材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-防排烟工程

序号	编码	名称	单位	项目特征	数量	最高限价
1						

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-防排烟工程　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-电气工程　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	社会保障费		
4.1.1	养老保险费		
4.1.2	失业保险费		
4.1.3	医疗保险费		
4.1.4	工伤保险费		
4.1.5	生育保险费		
4.2	住房公积金		
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程总造价		
合计			

注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-电气工程　　第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
分部分项清单：								
1		电气系统						
1	030404017041	配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源配电箱2ALE 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
2	030404017042	配电箱	1.名称:一层厨房事故风机配电箱SGFJAT 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
3	030404017043	配电箱	1.名称:2号楼公共照明配电箱2AL 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
4	030404017044	配电箱	1.名称:厨房预留配电箱CFAP 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
5	030404017045	配电箱	1.名称:2#楼二层办公用电电源配电箱2AP2 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
6	030404017046	配电箱	1.名称:宿舍用房配电箱SSAL 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	24	0	0	0
7	030404017047	配电箱	1.名称:配电箱HDAL 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	6	0	0	0
8	030404017048	配电箱	1.名称:2#楼三、四层办公用电电源配电箱2AP3/2AP4 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	2	0	0	0
9	030404017049	配电箱	1.名称:电梯配电箱DTAP3 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	030404017050	配电箱	1.名称:2#楼空调总配电表箱2KTAP 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
11	030404017051	配电箱	1.名称:2#楼三、四层空调盘管配电箱2XFAP3/2XFAP4 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	2	0	0	0
12	030404017052	配电箱	1.名称:2#楼二层空调盘管配电箱2XFAP2 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
13	030404017053	配电箱	1.名称:2#楼挡烟垂壁双电源切换箱2DYCBAT 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
14	030408001049	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*70+1*35 3.敷设方式、部位:室内敷设	m	11.99	0	0	0
15	030408001050	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4X25+1X16 3.敷设方式、部位:室内敷设	m	22.93	0	0	0
16	030408001051	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*70+1*35 3.敷设方式、部位:室内敷设	m	16.61	0	0	0
17	030408001052	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4X95+1X50 3.敷设方式、部位:室内敷设	m	27.01	0	0	0
18	030408001053	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5X16 3.敷设方式、部位:室内敷设	m	13.88	0	0	0
19	030408001054	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5X10 3.敷设方式、部位:室内敷设	m	170.87	0	0	0
20	030408001055	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:BTTZ-5X6 3.敷设方式、部位:室内敷设	m	27.45	0	0	0
21	030408001056	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5X6 3.敷设方式、部位:室内敷设	m	170.73	0	0	0
22	030408001057	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5X4 3.敷设方式、部位:室内敷设	m	52.2	0	0	0
23	030408001058	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5X2.5 3.敷设方式、部位:室内敷设	m	87.69	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
24	030408001059	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5X2.5 3.敷设方式、部位:室内敷设	m	60.28	0	0	0
25	030408006027	电力电缆头	1.名称:电缆终端头安装 2.规格:-3x70+1x35 3.材质、类型:热缩式	个	2	0	0	0
26	030408006028	电力电缆头	1.名称:电缆终端头安装 2.规格:-4X25+1X16 3.材质、类型:热缩式	个	2	0	0	0
27	030408006029	电力电缆头	1.名称:电缆终端头安装 2.规格:-4x70+1x35 3.材质、类型:热缩式	个	2	0	0	0
28	030408006030	电力电缆头	1.名称:电缆终端头安装 2.规格:-4X95+1X50 3.材质、类型:热缩式	个	2	0	0	0
29	030408006031	电力电缆头	1.名称:电缆终端头安装 2.规格:-5X10 3.材质、类型:热缩式	个	5	0	0	0
30	030408006032	电力电缆头	1.名称:电缆终端头安装 2.规格:-5X16 3.材质、类型:热缩式	个	2	0	0	0
31	030411004040	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5 3.配线部位:沿墙、梁板暗敷设	m	6532.77	0	0	0
32	030411004041	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 3.配线部位:沿墙、梁板暗敷设	m	1142.11	0	0	0
33	030411004042	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-4 3.配线部位:沿墙、梁板敷设	m	84.29	0	0	0
34	030411004043	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-4 3.配线部位:沿墙、梁板敷设	m	30.14	0	0	0
35	030411004044	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-6 3.配线部位:沿墙、梁板敷设	m	1387.2	0	0	0
36	030411004045	配线	1.名称:空调信号线 2.规格:RVVP2*1 3.配线部位:沿墙、梁板敷设	m	222.64	0	0	0
37	030411001040	配管	1.名称:电线管 2.规格:PC20 3.配置形式:沿墙、梁板暗敷设	m	1950.7	0	0	0
38	030411001041	配管	1.名称:电线管 2.规格:PC25 3.配置形式:沿墙、梁板暗敷设	m	73.79	0	0	0
39	030411001042	配管	1.名称:电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:沿墙、梁板暗敷设	m	473.87	0	0	0
40	030411001043	配管	1.名称:电线管 2.规格:SC20 3.配置形式:沿墙、梁板暗敷设	m	105.66	0	0	0
41	030411001044	配管	1.名称:电线管 2.规格:SC25 3.配置形式:沿墙、梁板暗敷设	m	28.61	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
42	030411001045	配管	1.名称:电线管 2.规格:SC32 3.配置形式:沿墙、梁板暗敷设	m	25.08	0	0	0
43	030411001046	配管	1.名称:电线管 2.规格:SC40 3.配置形式:沿墙、梁板暗敷设	m	5.38	0	0	0
44	030411003018	桥架	1.名称:金属防火桥架 2.规格:200*200 3.接地方式:满足设计及规范要求 4.工作内容:含安装桥架、三通、弯头、隔板、盖板等相关附件配件等 5、其他:满足设计要求	m	4.5	0	0	0
45	030411003019	桥架	1.名称:金属普通桥架 2.规格:200*100 3.接地方式:满足设计及规范要求 4.工作内容:含安装桥架、三通、弯头、隔板、盖板等相关附件配件等 5、其他:满足设计要求	m	182.86	0	0	0
46	030411003020	桥架	1.名称:金属普通桥架 2.规格:200*200 3.接地方式:满足设计及规范要求 4.工作内容:含安装桥架、三通、弯头、隔板、盖板等相关附件配件等 5、其他:满足设计要求	m	11.7	0	0	0
47	030411003021	桥架	1.名称:金属普通桥架 2.规格:400*200 3.接地方式:满足设计及规范要求 4.工作内容:含安装桥架、三通、弯头、隔板、盖板等相关附件配件等 5、其他:满足设计要求	m	16.2	0	0	0
48	030413001008	桥架支架制作、安装	1.名称:桥架支架制作、安装 2.规格:满足设计及规范要求 3.含除锈、刷油漆两遍。	kg	217.28	0	0	0
49	030412004016	双向疏散指示灯	1.名称:双向疏散指示灯 2.型号:KW-BLJC 系列 3.规格:1W A型(DC36V) 4.安装形式:满足设计及规范要求	套	3	0	0	0
50	030412004017	疏散出口标志灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:KW-BLJC 系列 3.规格:1W A型(DC36V) 4.安装形式:满足设计及规范要求	套	11	0	0	0
51	030412004018	安全出口标志灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:KW-BLJC 系列 3.规格:1W A型(DC36V) 4.安装形式:满足设计及规范要求	套	2	0	0	0
52	030412004019	楼层标志灯	1.名称:楼层标志灯 2.型号:KW-BLJC 系列 3.规格:1W A型(DC36V) 4.安装形式:满足设计及规范要求	套	8	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
53	030412004020	垂直单面单相不可掉指示灯	1.名称:垂直单面单相不可掉指示灯 2.型号:KW-BLJC 系列 3.规格:1W A型(DC36V) 4.安装形式:满足设计及规范要求	套	9	0	0	0
54	030412004021	应急疏散指示标识灯(向左)	1.名称:应急疏散指示标识灯(向左) 2.型号:KW-BLJC 系列 3.规格:1W A型(DC36V) 4.安装形式:满足设计及规范要求	套	3	0	0	0
55	030412004022	方向标志灯	1.名称:方向标志灯 2.型号:KW-BLJC 系列 3.规格:1W A型(DC36V) 4.安装形式:满足设计及规范要求	套	22	0	0	0
56	030412001011	消防应急照明灯具	1.名称:消防应急照明灯具 2.型号:KW-ZFJC 系列 3.规格:3W A型(DC36V) 4.类型:满足设计及规范要求	套	39	0	0	0
57	030412001012	防水防尘灯	1.名称:防水防尘灯 2.规格、型号:1*22W,4000K,显色性≥80,光通量≥1200Lm 3.类型:满足设计及规范要求	套	41	0	0	0
58	030412001013	感应式天棚灯	1.名称:感应式天棚灯 2.规格、型号:LED 12W 3.类型:满足设计及规范要求	套	28	0	0	0
59	030412004023	吸顶筒灯	1.名称:吸顶筒灯 2.规格:1*22W,4000K,显色性≥80,光通量≥1200Lm 3.安装形式:吸顶安装	套	15	0	0	0
60	030412001014	电井壁灯	1.名称:电井壁灯 2.规格:LED 12W 3.类型:满足设计及规范要求	套	13	0	0	0
61	030412001015	电梯壁灯	1.名称:电梯壁灯 2.规格:LED 12W 3.类型:满足设计及规范要求	套	5	0	0	0
62	030412005010	壁装单管荧光灯	1.名称:壁装单管荧光灯 2.规格:T5管,LED光源,1*16W,三基色,中色温,高效节能光源,光源色温为3300-5300K,显色性≥80,光通量≥1200Lm 3.安装形式:壁装	套	3	0	0	0
63	030412005011	高效节能方形格栅灯	1.名称:高效节能方形格栅灯 2.规格:T5管,LED光源,3*16W,三基色,中色温,高效节能光源,光源色温为3300-5300K,显色性≥80,光通量≥1200Lm 3.安装形式:吸顶安装	套	74	0	0	0
64	030404034009	单联开关	1.名称:单联开关 2.规格:~250V 10A 3.安装方式:满足设计及规范要求	个	21	0	0	0
65	030404034010	单联防水开关	1.名称:单联防水开关 2.规格:~250V 10A 3.安装方式:满足设计及规范要求	个	10	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
66	030404034011	双联开关	1.名称:双联开关 2.规格:~250V 10A 3.安装方式:满足设计及规范要求	个	22	0	0	0
67	030404034012	三联开关	1.名称:三联开关 2.规格:~250V 10A 3.安装方式:满足设计及规范要求	个	6	0	0	0
68	030404034013	单联双控开关	1.名称:单联双控开关 2.规格:~250V 10A 3.安装方式:满足设计及规范要求	个	2	0	0	0
69	030404036003	空调控制面板	1.名称:空调控制面板 2.规格:满足设计及规范要求	个	36	0	0	0
70	030404035004	电梯井道安全插座	1.名称:电梯井道安全插座 2.规格:~250V 10A 安全型 3.安装方式:满足设计及规范要求	个	3	0	0	0
71	030404035005	安全型五孔暗装插座	1.名称:安全型五孔暗装插座 2.规格:~250V 10A 安全型 3.安装方式:满足设计及规范要求	个	51	0	0	0
72	030404035006	防水五孔插座	1.名称:防水五孔插座 2.规格:~250V 10A 安全型 3.安装方式:满足设计及规范要求	个	20	0	0	0
73	030904005007	残卫报警器	1.名称:残卫报警器 2.规格:满足设计及规范要求 3.其他:含按钮	个	2	0	0	0
74	030411006010	接线盒	1.名称:金属接线盒 2.材质:钢制 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:暗装	个	82	0	0	0
75	030411006011	接线盒	1.名称:开关(插座)接线盒 2.材质:塑料 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:暗装	个	363	0	0	0
76	030413002008	凿(压)槽	1.名称:凿(压)槽 2.规格:宽70mm×深70mm 3.填充(恢复)方式:满足设计及规范要求	m	312.5	0	0	0
77	030408008003	防火堵洞	1.名称:防火堵料 2.部位:电缆梯架或电缆槽盒穿越防火分区时,其缝隙应采用柔性防火封堵材料封堵。	处	8	0	0	0
2		防雷接地						
1	030409005002	避雷网	1.名称:避雷带 2.规格:Φ12圆钢 3.安装形式:详见设计 4.包含:避雷网安装柱主筋与圈梁钢筋焊接。	m	177.36	0	0	0
2	030409003002	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装部位:满足设计及规范要求 3.安装形式:引下线:利用建筑物钢筋混凝土柱子内两根Φ16(或四根Φ12)以上主筋通长焊接、绑扎作为引下线。 4.断接卡子、箱材质、规格:满足设计及规范要求	m	96	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3	030409002005	接地母线	1.名称:镀锌扁钢 2.规格:-40*4 3.安装部位:电梯井内竖向 4.安装形式:详见设计	m	17.25	0	0	0
4	030409008006	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位接地端子箱(LEB) 2.规格:满足设计及规范要求 3.其他:含等电位末端金属体与绝缘导线连接	台	5	0	0	0
合计							0	0
单价措施项目清单：								
1	031301017018	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.其他详见设计施工图及规范要求	项	1	0	0	0
合计							0	0

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-电气工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	1	总价措施项目费				
1	1.1.1	环境保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.73	0	
2	1.1.2	文明施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.75	0	
3	1.1.3	安全施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.26	0	
4	1.1.4	临时设施费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	3.83	0	
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.19	0	
6	1.3	二次搬运费		100	0	
7	1.4	冬雨季施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.53	0	
8	1.5	工程及设备保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.41	0	
合计					0	

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。

2、“计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。

3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-电气工程

序号	子目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额		33462.24	
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-电气工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元	33462.24	按分部分项工程合计费用的10%计取
合计			33462.24	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-电气工程　　第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估(元)		备注
			单价	合价	
1					
合计					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
合计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

计日工表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-电气工程　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
小计					
总计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-电气工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-电气工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费		D1+D2+D3	100	
4.1	社会保障费		D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	100	
4.1.1	养老保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	18.63	
4.1.2	失业保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.82	
4.1.3	医疗保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	8.73	
4.1.4	工伤保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.02	
4.1.5	生育保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.58	
4.2	住房公积金		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.82	
4.3	工程排污费			100	
6	增值税		E	9	
合计					

发包人提供的材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-电气工程　　第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	项目特征	数量	最高限价
1						

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-电气工程　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-消防电工程　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	社会保障费		
4.1.1	养老保险费		
4.1.2	失业保险费		
4.1.3	医疗保险费		
4.1.4	工伤保险费		
4.1.5	生育保险费		
4.2	住房公积金		
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程总造价		
合计			

注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-消防电工程　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
分部分项清单：								
1		自动火灾报警系统						
1	030904008018	接线端子箱	1.名称:接线端子箱 2.类型:满足设计及规范要求	台	4	0	0	0
2	030904008019	总线短路隔离器	1.名称:总线短路隔离器 2.类型:满足设计及规范要求	个	8	0	0	0
3	030904003008	编码型消火栓按钮	1.名称:编码型消火栓按钮 2.规格:满足设计及规范要求	个	13	0	0	0
4	030904003009	手动火灾报警按钮(带电话插孔)	1.名称:手动火灾报警按钮(带电话插孔) 2.规格:满足设计及规范要求	个	12	0	0	0
5	030904005008	编码声光警报器	1.名称:编码声光警报器 2.规格:满足设计及规范要求	个	14	0	0	0
6	030904001009	智能光电感烟探测器	1.名称:智能光电感烟探测器 2.规格:详见设计 3.类型:满足设计及规范要求	个	65	0	0	0
7	030904001010	智能电子感温探测器	1.名称:智能电子感温探测器 2.规格:详见设计 3.类型:满足设计及规范要求	个	3	0	0	0
8	030904008020	输入模块	1.名称:输入模块 2.规格:详见设计 3.类型:满足设计及规范要求	个	8	0	0	0
9	030904008021	输入输出模块	1.名称:输入输出模块 2.规格:详见设计 3.类型:满足设计及规范要求	个	10	0	0	0
10	030904008022	广播专用切换模块	1.名称:广播专用切换模块 2.规格:详见设计 3.类型:满足设计及规范要求	个	4	0	0	0
11	030904008023	电话专用切换模块	1.名称:电话专用切换模块 2.规格:详见设计 3.类型:满足设计及规范要求	个	4	0	0	0
12	030904007003	火灾报警扬声器	1.名称:火灾报警扬声器 2.规格:详见设计 3.安装方式:满足设计及规范要求	个	21	0	0	0
13	030411001047	配管	1.名称:电线管 2.规格:SC20 3.配置形式:满足设计及规范要求	m	966.73	0	0	0
14	030411001048	配管	1.名称:电线管 2.规格:SC25 3.配置形式:满足设计及规范要求	m	76.28	0	0	0
15	030411003022	金属防火桥架	1.名称:金属防火桥架 2.规格型号:200x100 3.类型:满足设计及规范要求 4.工作内容:含安装桥架、三通、弯头、隔板、盖板等相关附件配件等 5、其他:满足设计要求	m	21.46	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-消防电工程　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16	030413001009	桥架支架制作、安装	1.名称:桥架支架制作、安装 2.规格:满足设计及规范要求 3.含除锈、刷油漆两遍。	kg	25.98	0	0	0
17	030411004046	配线	1.名称:DC24V电源 2.规格:WDZCN-BYJ-2.5	m	869.6	0	0	0
18	030411004047	配线	1.名称:DC24V电源 2.规格:WDZCN-BYJ-4	m	446.81	0	0	0
19	030411004048	配线	1.名称:信号二总线 2.规格:WDZCN-RVS-2X1.5	m	809.04	0	0	0
20	030411004049	配线	1.名称:消防电话总线 2.规格:WDZCN-RVS-2X1.5	m	649.52	0	0	0
21	030411004050	配线	1.名称:消防广播线 2.规格:WDZCN-RVS-2X2.5	m	446.81	0	0	0
22	030411004051	配线	1.名称:消防广播线 2.规格:WDZCN-RVS-2X1.5	m	245.6	0	0	0
23	030411006012	金属接线盒	1.名称:金属接线盒 2.材质:钢制 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:暗装	个	352	0	0	0
24	030413002009	凿(压)槽	1.名称:剔堵槽、沟 砖结构 2.规格:宽90mm×深90mm 3.填充(恢复)方式:满足设计及规范要求	m	286.3	0	0	0
2		单元防火门监控系统						
1	030507006003	门磁开关	1.名称:门磁开关 2.类别:详见设计 3.规格:满足设计及规范要求	台	10	0	0	0
2	030904008024	双扇常闭防火门现场控制装置	1.名称:双扇常闭防火门现场控制装置 2.规格:详见设计 3.类型:满足设计及规范要求	个	10	0	0	0
3	030411004052	配线	1.名称:通讯线 2.规格:WDZN-RYJS-2x1.5	m	156.96	0	0	0
4	030411004053	配线	1.名称:电源线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5	m	313.91	0	0	0
5	030411001049	配管	1.名称:电线管 2.规格:SC25 3.配置形式:沿墙、梁板暗敷设	m	302.6	0	0	0
合计							0	0
单价措施项目清单：								
1	031301017019	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.其他详见设计施工图及规范要求	项	1	0	0	0
合计							0	0

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-消防电工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	1	总价措施项目费				
1	1.1.1	环境保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.73	0	
2	1.1.2	文明施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.75	0	
3	1.1.3	安全施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.26	0	
4	1.1.4	临时设施费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	3.83	0	
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.19	0	
6	1.3	二次搬运费		100	0	
7	1.4	冬雨季施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.53	0	
8	1.5	工程及设备保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.41	0	
合计					0	

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。

2、“计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。

3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-消防电工程

序号	子目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额		9380.82	
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-消防电工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元	9380.82	按分部分项工程合计费用的10%计取
合计			9380.82	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-消防电工程　　第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估(元)		备注
			单价	合价	
1					
合计					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-消防电工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
合计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

计日工表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-消防电工程　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
小计					
总计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-消防电工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-消防电工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费		D1+D2+D3	100	
4.1	社会保障费		D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	100	
4.1.1	养老保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	18.63	
4.1.2	失业保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.82	
4.1.3	医疗保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	8.73	
4.1.4	工伤保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.02	
4.1.5	生育保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.58	
4.2	住房公积金		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.82	
4.3	工程排污费			100	
6	增值税		E	9	
合计					

发包人提供的材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-消防电工程　　第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	项目特征	数量	最高限价
1						

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-消防电工程　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-弱电工程　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	社会保障费		
4.1.1	养老保险费		
4.1.2	失业保险费		
4.1.3	医疗保险费		
4.1.4	工伤保险费		
4.1.5	生育保险费		
4.2	住房公积金		
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程总造价		
合计			

注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-弱电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
分部分项清单：								
1		综合布线系统						
1	030507008005	200万彩色摄像机	1.名称:200万彩色摄像机 2.类别:满足设计及规范要求 3.安装方式:满足设计及规范要求	台	12	0	0	0
2	030507008006	200万半球彩色摄像机	1.名称:200万半球彩色摄像机 2.类别:满足设计及规范要求 3.安装方式:满足设计及规范要求	台	7	0	0	0
3	030502012005	信息插座	1.名称:数据点6类网络模块 2.安装方式:满足设计及规范要求	个	30	0	0	0
4	030411006013	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:暗装	个	49	0	0	0
5	030411003023	桥架	1.名称:金属普通桥架 2.规格:200*100 3.接地方式:满足设计及规范要求 4.工作内容:含安装桥架、三通、弯头、隔板、盖板等相关附件配件等 5、其他:满足设计要求	m	167.05	0	0	0
6	030413001010	桥架支架制作、安装	1.名称:桥架支架制作、安装 2.规格:满足设计及规范要求 3.含除锈、刷油漆两遍	kg	202.29	0	0	0
7	030502001004	网络机柜	1.名称:网络机柜 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:19寸 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	4	0	0	0
8	030501012009	交换机	1.名称:交换机 2.规格:24口POE交换机 3.其他参数:满足设计及规范要求	台	4	0	0	0
9	030501012010	交换机	1.名称:交换机 2.规格:24口汇聚交换机 3.其他参数:满足设计及规范要求	台	4	0	0	0
10	030501012011	交换机	1.名称:交换机 2.规格:48口交换机 3.其他参数:满足设计及规范要求	台	4	0	0	0
11	030502010008	配线架	1.名称:配线架 2.规格:满足设计及规范要求	个	4	0	0	0
12	030502010009	配线架	1.名称:12口光纤配线架 2.规格:满足设计及规范要求	个	4	0	0	0
13	030502010010	配线架	1.名称:110型50对语音配线架 2.规格:满足设计及规范要求	个	4	0	0	0
14	030411001050	配管	1.名称:电线管 2.规格:PVC20 3.配置形式:沿墙、梁板暗敷设	m	298.22	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-弱电工程　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15	030502008003	12芯单模光缆	1.名称:12芯单模光缆 2.规格:12芯单模 3.安装方式:管内穿放	m	59.93	0	0	0
16	030502006003	大对数电缆	1.名称:50对大对数铜缆 2.规格:CAT3 3.线缆对数:50对	m	59.93	0	0	0
17	030502005005	双绞线缆	1.名称:六类屏蔽网线 2.规格:CAT6UTP 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:管内穿放	m	1262.59	0	0	0
18	030502019003	双绞线缆测试	1.测试类别:测试 大对数线缆(对) 2.测试内容:满足设计及规范要求	链路	2	0	0	0
19	030502020003	光纤测试	1.测试类别:测试 光纤 2.测试内容:满足设计及规范要求	链路	2	0	0	0
20	030502014003	光纤连接	1.名称:光纤连接 2.模式:满足设计及规范要求	芯	12	0	0	0
合计							0	0
单价措施项目清单：								
1	031301017020	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.其他详见设计施工图及规范要求	项	1	0	0	0
合计							0	0

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-弱电工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	1	总价措施项目费				
1	1.1.1	环境保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.73	0	
2	1.1.2	文明施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.75	0	
3	1.1.3	安全施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.26	0	
4	1.1.4	临时设施费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	3.83	0	
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.19	0	
6	1.3	二次搬运费		100	0	
7	1.4	冬雨季施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.53	0	
8	1.5	工程及设备保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.41	0	
合计					0	

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。

2、“计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。

3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-弱电工程

序号	子目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额		12100.5	
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-弱电工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元	12100.5	按分部分项工程合计费用的10%计取
合计			12100.5	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-弱电工程　　第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估(元)		备注
			单价	合价	
1					
合计					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-弱电工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
合计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

计日工表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-弱电工程　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
小计					
总计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-弱电工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-弱电工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费		D1+D2+D3	100	
4.1	社会保障费		D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	100	
4.1.1	养老保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	18.63	
4.1.2	失业保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.82	
4.1.3	医疗保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	8.73	
4.1.4	工伤保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.02	
4.1.5	生育保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.58	
4.2	住房公积金		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.82	
4.3	工程排污费			100	
6	增值税		E	9	
合计					

发包人提供的材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-弱电工程　　第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	项目特征	数量	最高限价
1						

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-弱电工程　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-中央空调系统　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	社会保障费		
4.1.1	养老保险费		
4.1.2	失业保险费		
4.1.3	医疗保险费		
4.1.4	工伤保险费		
4.1.5	生育保险费		
4.2	住房公积金		
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程总造价		
合计			

注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-中央空调系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
分部分项清单：								
1	030701004018	中静压风管式室内机	1.名称:中静压风管式室内机 2.型号:SNJ-28 3.规格:制冷量QL=2.8kw,制热量QR=3.2kw,输入功率N=0.096kw,风量Q=510CMH,制冷工质R410A 4.减振器、支架形式、材质:满足设计及规范要求 5.含风机检查接线	台	2	0	0	0
2	030701004019	中静压风管式室内机	1.名称:中静压风管式室内机 2.型号:SNJ-36 3.规格:制冷量QL=3.6kw,制热量QR=4.0kw,输入功率N=0.096kw,风量Q=510CMH,制冷工质R410A 4.减振器、支架形式、材质:满足设计及规范要求 5.含风机检查接线	台	14	0	0	0
3	030701004020	中静压风管式室内机	1.名称:中静压风管式室内机 2.型号:SNJ-50 3.规格:制冷量QL=5.0kw,制热量QR=5.6kw,输入功率N=0.151kw,风量Q=1056CMH,制冷工质R410A 4.减振器、支架形式、材质:满足设计及规范要求 5.含风机检查接线	台	4	0	0	0
4	030701004021	中静压风管式室内机	1.名称:中静压风管式室内机 2.型号:SNJ-56 3.规格:制冷量QL=5.6kw,制热量QR=6.3kw,输入功率N=0.151kw,风量Q=1056CMH,制冷工质R410A 4.减振器、支架形式、材质:满足设计及规范要求 5.含风机检查接线	台	6	0	0	0
5	030701004022	中静压风管式室内机	1.名称:中静压风管式室内机 2.型号:SNJ-90 3.规格:制冷量QL=9.0kw,制热量QR=10.0kw,输入功率N=0.194kw,风量Q=1056CMH,制冷工质R410A 4.减振器、支架形式、材质:满足设计及规范要求 5.含风机检查接线	台	4	0	0	0
6	030701004023	中静压风管式室内机	1.名称:中静压风管式室内机 2.型号:SNJ-125 3.规格:制冷量QL=12.5kw,制热量QR=14.0kw,输入功率N=0.228kw,风量Q=1428CMH,制冷工质R410A 4.减振器、支架形式、材质:满足设计及规范要求 5.含风机检查接线	台	6	0	0	0
7	030701004024	新风机	1.名称:新风机VAM1500GMVE 2.规格:详见设计 3.含电机检查接线	台	1	0	0	0
8	030701004025	新风机	1.名称:新风机VAM800GMVE 2.规格:详见设计 3.含电机检查接线	台	3	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-中央空调系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	030701001002	全热交换器	1.名称:全热交换器 2.型号:XFJ-800 3.规格:风量Q=800CMH,风压H=100Pa,输入功率N=0.66kw 4.含风机检查接线	台	3	0	0	0
10	030701003006	多联式空调室外机	1.名称:多联式空调室外机 2.型号:swj-500 3.规格:制冷量QL=50.0kw,制热量QR=50.0kw,制冷功率N=15.90kw,制热功率N=13.60kw,IPLV=7.0,制冷工质R410A,运转噪音:65dB(A) 4.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计及规范要求 5.含风机检查接线	台	2	0	0	0
11	030701003007	多联式空调室外机	1.名称:多联式空调室外机 2.型号:swj-550 3.规格:制冷量QL=55.0kw,制热量QR=55.0kw,制冷功率N=17.90kw,制热功率N=14.70kw,IPLV=7.1,制冷工质R410A,运转噪音:65dB(A) 4.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计及规范要求 5.含风机检查接线	台	1	0	0	0
12	030701003008	多联式空调室外机	1.名称:多联式空调室外机 2.型号:swj-650 3.规格:制冷量QL=65.0kw,制热量QR=65.0kw,制冷功率N=20.50kw,制热功率N=17.70kw,IPLV=7.1,制冷工质R410A,运转噪音:65dB(A) 4.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计及规范要求 5.含风机检查接线	台	1	0	0	0
13	030703007043	防雨百叶风口	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:400*250	个	8	0	0	0
14	030703007044	双层百叶风口	1.名称:双层百叶风口 2.规格:100*100	个	36	0	0	0
15	030703007045	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.规格:800*250	个	7	0	0	0
16	030703007046	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.规格:1200*250	个	1	0	0	0
17	030703007047	双层百叶风口	1.名称:双层百叶风口 2.规格:200*200	个	5	0	0	0
18	030703007048	矩形回风口	1.名称:矩形回风口 2.规格:500x300	个	16	0	0	0
19	030703007049	矩形回风口	1.名称:矩形回风口 2.规格:900x300	个	10	0	0	0
20	030703007050	矩形回风口	1.名称:矩形回风口 2.规格:1300x300	个	4	0	0	0
21	030703007051	矩形回风口	1.名称:矩形回风口 2.规格:1400x300	个	6	0	0	0
22	030703007052	矩形送风口	1.名称:矩形送风口 2.规格:300x200	个	32	0	0	0
23	030703007053	矩形送风口	1.名称:矩形送风口 2.规格:600*200	个	20	0	0	0
24	030703007054	矩形送风口	1.名称:矩形送风口 2.规格:700*250	个	8	0	0	0
25	030703007055	矩形送风口	1.名称:矩形送风口 2.规格:800x250	个	12	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-中央空调系统　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
26	030702001024	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:B≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.支架防腐:除锈后刷二遍防锈漆	m2	289.67	0	0	0
27	030702001025	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450<B≤630 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.支架防腐:除锈后刷二遍防锈漆	m2	99.13	0	0	0
28	030702001026	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:630<B≤1000 5.板材厚度:1mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.支架防腐:除锈后刷二遍防锈漆	m2	155.93	0	0	0
29	030702001027	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1500<B≤2000 5.板材厚度:1.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.支架防腐:除锈后刷二遍防锈漆	m2	64.86	0	0	0
30	030703019007	柔性接口	1.名称:柔性接口 2.规格:详见设计	m2	34.42	0	0	0
31	031001004014	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级:15.9 4.连接形式:满足设计及规范要求	m	111.91	0	0	0
32	031001004015	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级:6.4 4.连接形式:满足设计及规范要求	m	113.05	0	0	0
33	031001004016	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级:9.5 4.连接形式:满足设计及规范要求	m	91.37	0	0	0
34	031001004017	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级:12.7 4.连接形式:满足设计及规范要求	m	165.33	0	0	0
35	031001004018	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级:19.1 4.连接形式:满足设计及规范要求	m	16.25	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-中央空调系统　　第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
36	031001004019	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级:22.2 4.连接形式:满足设计及规范要求	m	19.77	0	0	0
37	031001004020	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级:28.6 4.连接形式:满足设计及规范要求	m	99.6	0	0	0
38	031001004021	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级:31.8 4.连接形式:满足设计及规范要求	m	9.25	0	0	0
39	031001001003	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:满足设计及规范要求	m	139.41	0	0	0
40	031208002005	管道绝热	1.绝热材料品种:柔性橡塑泡沫保温 2.绝热厚度:15mm 3.管道外径:满足设计及规范求	m3	0.63	0	0	0
41	031208002006	管道绝热	1.绝热材料品种:柔性橡塑泡沫保温 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径:满足设计及规范求	m3	0.45	0	0	0
42	031208003003	通风管道绝热	1.绝热材料品种:柔性橡塑泡沫保温 2.绝热厚度:15mm 3.软木品种:采用不燃A级环保型离心玻璃棉板	m3	18	0	0	0
合计							0	0
单价措施项目清单：								
1	031301017021	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.其他详见设计施工图及规范要求	项	1	0	0	0
2	031009002005	空调水工程系统调试	1.空调水工程系统调试 2.其他详见设计施工图及规范要求	系统	1	0	0	0
3	030704001006	通风工程检测、调试	1.通风工程检测、调试 2.其他详见设计施工图及规范要求	系统	1	0	0	0
合计							0	0

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-中央空调系统　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	1	总价措施项目费				
1	1.1.1	环境保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.73	0	
2	1.1.2	文明施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.75	0	
3	1.1.3	安全施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.26	0	
4	1.1.4	临时设施费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	3.83	0	
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.19	0	
6	1.3	二次搬运费		100	0	
7	1.4	冬雨季施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.53	0	
8	1.5	工程及设备保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.41	0	
合计					0	

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。

2、“计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。

3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-中央空调系统

序号	子目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额		49667.22	
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-中央空调系统　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元	49667.22	按分部分项工程合计费用的10%计取
合计			49667.22	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-中央空调系统　　第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估(元)		备注
			单价	合价	
1					
合计					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-中央空调系统

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
合计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

计日工表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-中央空调系统

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
小计					
总计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-中央空调系统　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-中央空调系统　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费		D1+D2+D3	100	
4.1	社会保障费		D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	100	
4.1.1	养老保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	18.63	
4.1.2	失业保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.82	
4.1.3	医疗保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	8.73	
4.1.4	工伤保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.02	
4.1.5	生育保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.58	
4.2	住房公积金		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.82	
4.3	工程排污费			100	
6	增值税		E	9	
合计					

发包人提供的材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-中央空调系统　　第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	项目特征	数量	最高限价
1						

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_保障楼_保障楼-中央空调系统　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑与装饰工程--业务楼				
2	业务楼-给排水工程				
3	业务楼-消防水工程				
4	业务楼-防排烟工程				
5	业务楼-电气工程				
6	业务楼-消防电工程				
7	业务楼-弱电工程				
8	业务楼-中央空调系统				
合计					

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_建筑与装饰工程--业务楼　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	社会保障费		
4.1.1	养老保险费		
4.1.2	失业保险费		
4.1.3	医疗保险费		
4.1.4	工伤保险费		
4.1.5	生育保险费		
4.2	住房公积金		
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程总造价		
合计			

注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_建筑与装饰工程--业务楼　　第1页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
分部分项清单：								
1		砌筑工程						
1	010401008009	填充墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 4.高度:3.6m以内 5.位置:内、外墙 6.其余:详见设计	m3	708.61	0	0	0
2	010401008010	填充墙	1.砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:综合考虑 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 4.高度:3.6m以上 5.位置:内、外墙 6.其余:详见设计	m3	190.08	0	0	0
2		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010502001007	矩形柱	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.位置:吊一、一层楼梯柱 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	2.38	0	0	0
2	010502001008	矩形柱	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.位置:吊一、一层框架柱 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	64.21	0	0	0
3	010502001009	矩形柱	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.位置:二、三、四层楼梯柱、屋面框架柱 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	20.09	0	0	0
4	010502001010	矩形柱	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.位置:二、三、四层框架柱 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	76.14	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_建筑与装饰工程--业务楼　　第2页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5	010502003003	异形柱	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.高度:3.6m以内 4.位置:出屋顶L型柱 5.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 6.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	0.48	0	0	0
6	010505001005	有梁板	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 4.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	757.77	0	0	0
7	010505010003	坡屋面板	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 4.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	59.48	0	0	0
8	010503002003	坡屋面梁	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 4.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	43.75	0	0	0
9	010502002005	构造柱	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.位置:构造柱、门垛 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	79.86	0	0	0
10	010503004007	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.位置:水平连系梁 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	29.74	0	0	0
11	010503004008	圈梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.位置:翻边 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	2.82	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_建筑与装饰工程--业务楼　　第3页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	010503005003	过梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.位置:过梁 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	1.28	0	0	0
13	010505007005	天沟(檐沟)、挑檐板	1.部位:挑檐 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	54.33	0	0	0
14	010505008004	悬挑板	1.部位:节点大样-悬挑板 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.其余:砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	25.21	0	0	0
15	010507007009	零星构件	1.部位:节点大样-零星构件 2.混凝土种类:泵送商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	0.96	0	0	0
16	010507007010	其他构件	1.部位:窗台压顶 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	2.41	0	0	0
17	010507007011	其他构件	1.部位:门槛 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C15 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m3	0.65	0	0	0
18	010506001007	直形楼梯	1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.位置:双跑楼梯 4.其它:模板及支撑(详见另立清单项) 5.砼的外加剂、运(输)送方式及费用等全部费用由投标人自行综合考虑在投标报价中	m2	147.96	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_建筑与装饰工程--业务楼　　第4页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19	010515001043	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:圆钢φ10以内 2.钢筋的调直、除锈、锚固搭接和损耗等费用由投标自行综合考虑在投标报价中 3.钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中	t	3.103	0	0	0
20	010515001044	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm 2.钢筋的调直、除锈、锚固搭接和损耗等费用由投标自行综合考虑在投标报价中 3.钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中	t	48.001	0	0	0
21	010515001045	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 直径≤18mm 2.钢筋的调直、除锈、锚固搭接和损耗等费用由投标自行综合考虑在投标报价中 3.钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中	t	31.794	0	0	0
22	010515001046	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋≤HRB400 直径≤25mm 2.钢筋的调直、除锈、锚固搭接和损耗等费用由投标自行综合考虑在投标报价中 3.钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中	t	76.594	0	0	0
23	010515001047	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢φ10以内 2.其余:详见设计2.钢筋的调直、除锈、锚固搭接和损耗等费用由投标自行综合考虑在投标报价中 3钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中	t	20.835	0	0	0
24	010515001048	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋≤HRB400 直径≤10mm 2.钢筋的调直、除锈、锚固搭接和损耗等费用由投标自行综合考虑在投标报价中 3.钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中	t	9.343	0	0	0
25	010515001049	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋≤HRB400 直径>10mm 2.钢筋的调直、除锈、锚固搭接和损耗等费用由投标自行综合考虑在投标报价中 3.钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中	t	7.753	0	0	0
26	010515001050	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ10以内 2.位置:砌体加筋 3.钢筋的调直、除锈、锚固搭接和损耗等费用由投标自行综合考虑在投标报价中 4.钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中	t	3.95	0	0	0
27	010516003020	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.规格:Φ20以内 3.其余:详见设计	个	52	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_建筑与装饰工程--业务楼　　第5页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
28	010516003021	机械连接	1.连接方式:机械连接 2.规格:Φ25以内 3.其余:详见设计	个	318	0	0	0
29	010516003022	电渣压力焊	1.钢筋规格:Φ18以内 2.焊接类型:电渣压力焊	个	660	0	0	0
30	010516003023	电渣压力焊	1.钢筋规格:Φ32以内 2.焊接类型:电渣压力焊	个	616	0	0	0
3		金属结构工程						
1	010607005005	砌块墙钢丝网加固	1.材料品种、规格:镀锌钢丝网 2.计算宽度:300mm 3.位置:填充墙与混凝土墙、柱、梁、板交接处	m2	3856.16	0	0	0
4		门窗工程						
1	010802003011	钢质防火门(甲级)	1.门代号及洞口尺寸:设计施工图范围内各种甲级钢质防火门综合 2.门框或扇外围尺寸:设计施工图范围内各种甲级钢质防火门综合 3.门框、扇材质:详见设计施工图 4.是否采用成品由投标人自行考虑,材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 5.五金配件及拉手、门窗套等配件费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.门窗的强度、气密性、水密性、保温、隔声及安全性应满足相关规范的要求,根据设计施工图或《建筑安全玻璃管理规定》等相关规范要求使用安全玻璃的部位,应使用安全玻璃,费用由投标人自行考虑在投标报价中	m2	7.56	0	0	0
2	010802003012	钢质防火门(乙级)	1.门代号及洞口尺寸:设计施工图范围内各种乙级钢质防火门综合 2.门框或扇外围尺寸:设计施工图范围内各种乙级钢质防火门综合 3.门框、扇材质:详见设计施工图 4.是否采用成品由投标人自行考虑,材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 5.五金配件及拉手、门窗套等配件费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.门窗的强度、气密性、水密性、保温、隔声及安全性应满足相关规范的要求,根据设计施工图或《建筑安全玻璃管理规定》等相关规范要求使用安全玻璃的部位,应使用安全玻璃,费用由投标人自行考虑在投标报价中	m2	51.45	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_建筑与装饰工程--业务楼　　第6页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3	010802003013	钢质防火门(丙级)	1.门代号及洞口尺寸:设计施工图范围内各种丙级钢质防火门综合 2.门框或扇外围尺寸:设计施工图范围内各种丙级钢质防火门综合 3.门框、扇材质:详见设计施工图 4.是否采用成品由投标人自行考虑,材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 5.五金配件及拉手、门窗套等配件费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.门窗的强度、气密性、水密性、保温、隔声及安全性应满足相关规范的要求,根据设计施工图或《建筑安全玻璃管理规定》等相关规范要求使用安全玻璃的部位,应使用安全玻璃,费用由投标人自行考虑在投标报价中	m2	29.82	0	0	0
4	010803002001	防火卷帘(闸)门	1.门代号及洞口尺寸:详见设计 2.门材质:钢制特级防火卷帘门 3.是否采用成品由投标人自行考虑,材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.五金配件及拉手、门窗套等配件费用由投标人自行考虑在投标报价中 5.门窗的强度、气密性、水密性、保温、隔声及安全性应满足相关规范的要求,根据设计施工图或《建筑安全玻璃管理规定》等相关规范要求使用安全玻璃的部位,应使用安全玻璃,费用由投标人自行考虑在投标报价中	m2	11.4	0	0	0
5	010801002007	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:M0921设计施工图范围内各种成品木质门(带套)综合 2.是否采用成品由投标人自行考虑,材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.五金配件及拉手、门窗套等配件费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.门窗的强度、气密性、水密性、保温、隔声及安全性应满足相关规范的要求,根据设计施工图或《建筑安全玻璃管理规定》等相关规范要求使用安全玻璃的部位,应使用安全玻璃,费用由投标人自行考虑在投标报价中	樘	58	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_建筑与装饰工程--业务楼　　第7页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6	010801002008	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:M1221设计施工图范围内各种成品木质门(带套)综合 2.是否采用成品由投标人自行考虑,材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.五金配件及拉手、门窗套等配件费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.门窗的强度、气密性、水密性、保温、隔声及安全性应满足相关规范的要求,根据设计施工图或《建筑安全玻璃管理规定》等相关规范要求使用安全玻璃的部位,应使用安全玻璃,费用由投标人自行考虑在投标报价中	樘	11	0	0	0
7	010801002009	木质门带套	1.门代号及洞口尺寸:M1521设计施工图范围内各种成品木质门(带套)综合 2.是否采用成品由投标人自行考虑,材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 3.五金配件及拉手、门窗套等配件费用由投标人自行考虑在投标报价中 4.门窗的强度、气密性、水密性、保温、隔声及安全性应满足相关规范的要求,根据设计施工图或《建筑安全玻璃管理规定》等相关规范要求使用安全玻璃的部位,应使用安全玻璃,费用由投标人自行考虑在投标报价中	樘	3	0	0	0
8	010807001003	门联窗	1.门代号及洞口尺寸:设计施工图范围内各种断桥铝合金门联窗综合 2.门框或扇外围尺寸:设计施工图范围内各种断桥铝合金门联窗综合 3.门框、扇材质:铝合金 4.玻璃品种、厚度:中空玻璃(6中透光Low-E+12A+6) 5.是否采用成品由投标人自行考虑,材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.五金配件及拉手、门窗套等配件费用由投标人自行考虑在投标报价中 7.门窗的强度、气密性、水密性、保温、隔声及安全性应满足相关规范的要求,根据设计施工图或《建筑安全玻璃管理规定》等相关规范要求使用安全玻璃的部位,应使用安全玻璃,费用由投标人自行考虑在投标报价中	m2	43.32	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_建筑与装饰工程--业务楼　　第8页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	010807001004	金属(断桥)窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见设计 2.框、扇材质:断桥铝合金框普通窗(成品制安,含五金件) 3.玻璃品种、厚度:中空玻璃(6中透光Low-E+12A+6) 4.是否采用成品由投标人自行考虑,材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 5.五金配件及拉手、门窗套等配件费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.门窗的强度、气密性、水密性、保温、隔声及安全性应满足相关规范的要求,根据设计施工图或《建筑安全玻璃管理规定》等相关规范要求使用安全玻璃的部位,应使用安全玻璃,费用由投标人自行考虑在投标报价中	m2	613.18	0	0	0
10	010807003004	金属百叶窗	1.窗代号及洞口尺寸:详见设计 2.框、扇材质:铝合金百叶(成品制安) 3.位置:空调百叶 4.是否采用成品由投标人自行考虑,材料采购、运输、保管、损耗及安装所需的全部费用由投标人自行考虑在投标报价中 5.五金配件及拉手、门窗套等配件费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.门窗的强度、气密性、水密性、保温、隔声及安全性应满足相关规范的要求,根据设计施工图或《建筑安全玻璃管理规定》等相关规范要求使用安全玻璃的部位,应使用安全玻璃,费用由投标人自行考虑在投标报价中	m2	0.7	0	0	0
5		屋面及防水工程						
1	010901001003	瓦屋面	1.陶瓦 2.钢制挂瓦条30X30 3.钢制顺水条40X20,中距600 4.2mm厚聚氨酯防水涂膜,沿墙上翻250mm(高度自屋面完成面的最高点算起)。(详见另列清单) 5.20mm厚1:3水泥砂浆找平层(详见另列清单) 6.位置:屋5(坡屋面) 7.其余:详见设计	m2	530.31	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_建筑与装饰工程--业务楼　　第9页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2	010902003008	屋面刚性层	1.800*800防滑地砖水泥擦缝 2.20mm厚1:2水泥砂浆结合层。 3.40mm厚C20细石混凝土整浇层,内配双向?6.5@200钢筋网片(单列钢筋网片),设分格缝不大于6000mmX6000mm,缝宽10mm,缝内钢筋断开,用密封膏沥青油膏脂嵌缝。 4.满铺一层无纺聚酯纤维布隔离层。 5.50mm厚挤塑聚苯板(B1级)(详见另列清单) 6.20mm厚的1:3水泥砂浆保护层。 7.2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料+3mm自粘聚合物改性沥青卷材,遇建筑物处沿墙上翻250mm(高度自屋面完成面的最高点算起)。(详见另列清单) 8.最薄30mm厚的C20细石混凝土找坡(3%),原浆抹平。 9.钢筋混凝土结构层 10.位置:屋2 11.其余:详见设计	m2	561.71	0	0	0
3	010902003009	屋面刚性层	1.50mm厚C20细石混凝土整浇层,内配双向?6.5@200钢筋网片(单列钢筋网片),设分格缝不大于6000mmX6000mm,缝宽10mm,缝内钢筋断开,用密封膏沥青油膏脂嵌缝。 2.满铺一层无纺聚酯纤维布隔离层。 3.50mm厚挤塑聚苯板(B1级)(详见另列清单) 4.20mm厚的1:3水泥砂浆保护层。 5.2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料+3mm自粘聚合物改性沥青卷材,遇建筑物处沿墙上翻250mm(高度自屋面完成面的最高点算起)。(详见另列清单) 6.最薄30mm厚的C20细石混凝土找坡(3%),原浆抹平。 7.钢筋混凝土结构层 8.位置:屋3 9.其余:详见设计	m2	88.23	0	0	0
4	010515003006	钢筋网片	1.屋面细石混凝土保护层内配Φ6.5@200钢筋网片 2.具体详见设计施工图纸	t	2.964	0	0	0
5	010902003010	屋面刚性层	1.陶瓦(详见另列清单) 2.钢制挂瓦条30X30(详见另列清单) 3.钢制顺水条40X20,中距600(详见另列清单) 4.2厚聚氨酯防水涂膜,沿墙上翻250mm(高度自屋面完成面的最高点算起)。(详见另列清单) 5.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 6.位置:屋5及天沟 7.其余:详见设计	m2	571.77	0	0	0
6	010902002006	屋面涂膜防水	1.2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料,屋面完成面上翻墙面250mm高 2.位置:屋2、屋3 3.其余:详见设计	m2	787.31	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_建筑与装饰工程--业务楼　　第10页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7	010902001004	屋面卷材防水	1.3mm自粘聚合物改性沥青卷材,屋面完成面上翻墙面250mm高 2.位置:屋2、屋3 3.其余:详见设计	m2	787.31	0	0	0
8	010902002007	屋面涂膜防水	1.2mm聚氨酯防水涂膜,墙上上翻250mm 2.位置:屋5及天沟 3.其余:详见设计	m2	716.85	0	0	0
9	010903003004	墙面砂浆防水(防潮)	1.防水层做法:20mm厚(8+7+5分层抹灰)1:3纤维防水砂浆(掺5%防水剂+掺改良性聚丙烯纤维,纤维长度为6.5mm,渗量为0.9Kg/立方米),三次成活 2.位置:外1、外4 3.其余:详见设计	m2	2393.19	0	0	0
10	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1.1.5mm厚JS-II防水涂料 2.位置:楼3(卫生间、更衣室、无障碍卫生间)、楼4(空调机房、冷库、冷链室) 3.其余:详见设计	m2	400.97	0	0	0
11	010903002004	墙面涂膜防水	1.1.5mm厚JS-II防水涂料,卫生间、更衣室、无障碍卫生间上翻1800mm高,冷库、冷链室上翻1200mm高,空调机房上翻350mm高 2.位置:楼3(卫生间、更衣室、无障碍卫生间)、楼4(空调机房、冷库、冷链室) 3.其余:详见设计	m2	468.95	0	0	0
6		保温、隔热、防腐工程						
1	011001001003	保温隔热屋面	1.50mm厚挤塑聚苯板,耐火等级为B1级 2.位置:屋2、屋3 3.其余:详见设计	m2	649.94	0	0	0
2	011001003004	保温隔热墙面	1.6mm厚抗裂砂浆,中间压一层耐碱玻纤网格布,锚栓双向@500固定 2.30mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板,燃烧等级为A2级 3.位置:外墙外保温(根据大样图表示节点部位做保温) 4.其余:详见设计	m2	2733.61	0	0	0
7		楼地面装饰工程						
1	011102001003	石材楼地面	1.20mm厚花岗石面层,六面防碱处理,勾缝剂勾缝 2.30mm厚1:3预拌干硬性水泥砂浆粘结层,上洒1-2厚干水泥并洒清水适量 3.刷素水泥浆一道 4.位置:楼1(门厅、电梯厅) 5.其余:详见设计	m2	177.7	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2	011102003009	块料楼地面	1.800*800防滑地砖,水泥浆檫缝 2.30mm厚1:3预拌干硬性水泥砂浆粘合层,上洒1-2厚干水泥并洒清水适量 3.刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.位置:楼2(公共走道、会议室、应急指挥中心、应急管理办公、信息与网络、业务用房、行政办公、环境性疾病监测评价、寄生虫病预防控制、地方病预防控制、食物安全、免疫规划业务管理与质量控制、健康教育与健康促进、业务管理与质量控制) 5.其余:详见设计	m2	2017.49	0	0	0
3	011102003010	块料楼地面	1.400*400防滑地砖,水泥浆檫缝 2. 30mm厚1:3预拌干硬性水泥砂浆粘合层 ,上洒1-2厚干水泥并 洒清水适量, 3.1.5mm厚JS-Ⅱ防水涂料,(公共建筑卫生间上翻至建筑地面完成面1800mm高),管道、地漏周边300mm范围内增加加1.5厚聚合物-水泥JS-II防水涂料一层,附加玻纤布无纺布一层(详见另列清单) 4.最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡(坡度1%),抹平 5.1:6水泥炉渣回填(卫生间前室回填150mm,蹲位回填300mm高)(详见另列清单) 6.30mmC20细石混凝土找平层 7.1.5mm厚JS-Ⅱ防水涂料上翻350mm高, 管道、地漏周边300mm范围内增加加1.5厚聚合物-水泥JS-II防水涂料一层附加玻纤布无纺布一层(详见另列清单) 8.20mmC20细石混凝土找平层 9.钢筋混凝土楼板 10.位置:楼3(卫生间、无障碍卫生间)(一层) 11.其余详见设计	m2	241.79	0	0	0
4	010103001009	回填方	1.1:6水泥炉渣回填(首层卫生间回填460mm,其余卫生间前室回填150mm,蹲位回填300mm高) 2.位置:楼3(卫生间、无障碍卫生间) 3.其余详见设计	m3	53.65	0	0	0
5	011101001007	水泥砂浆楼地面	1.25mm厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光(水井1%坡向地漏) 2.1.5mm厚JS-II防水涂料,上翻至建筑地面完成面350mm高(详见另列清单) 3.20mm厚1:3水泥沙浆找平 4.刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.钢筋混凝土结构层 6.位置:楼4(空调机房) 7.其余:详见设计	m2	146.72	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6	011101001008	水泥砂浆楼地面	1.30mm厚1:2.5水泥豆石面层铁板赶光 2.水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 3.钢筋混凝土基层,表面清理干净 4.位置:楼面5(楼梯间、管道井) 5.其余:详见设计	m2	295.97	0	0	0
7	011106004005	水泥砂浆楼梯面层	1.30mm厚1:2.5水泥豆石面层铁板赶光(楼梯间踏步金刚砂防滑条二道) 2.水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道 3.钢筋混凝土基层,表面清理干净 4.位置:楼面5(楼梯间梯段及休息平台) 5.其余:详见设计	m2	147.96	0	0	0
8	011104004002	防静电活动地板	1.150-250mm高铝合金架空防静电活动地板 2.面层涂刷专用地板漆 3.最薄20mm厚1:2.5水泥砂浆,压实赶光 4.刷水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.钢筋混凝土结构楼板 6.位置:楼8(消防室兼安防监控) 7.其余:详见设计	m2	41.89	0	0	0
9	011105003005	块料踢脚线	1.玻化砖块料踢脚,稀水泥浆擦缝 2.5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 3.10mm厚1:3水泥砂浆打底、扫毛 4.基层处理(清理平整、润湿) 5.位置:踢1 6.其余:详见设计	m2	180.12	0	0	0
8		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011204001004	石材墙面	1.色浆擦缝,表面擦净,抹光,耐候胶擦缝 2.粘贴10-15厚石材,背面玻纤网涂环氧树脂粘作石材封闭处理,然后用强力胶点粘板材 3.7厚1:2水泥砂结合层(加建筑胶适量) 4.15厚1:3水泥砂浆打底、扫毛,分两次抹 5.基层处理(清理平整、润湿) 6.位置:内墙1(门厅、电梯厅) 7.其余详见设计	m2	337.95	0	0	0
2	011201001013	墙面一般抹灰	1.环保型乳胶漆(一底两面)(详见另列清单) 2.满刮耐水腻子两道(详见另列清单) 3.20mm厚磷石膏抹灰,二次成活 4.基层处理(清理平整、润湿) 5.位置:内墙3(公共走道) 6.其余:详见设计	m2	1102.38	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_建筑与装饰工程--业务楼　　第13页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3	011204003006	块料墙面	1.300*600玻化砖面层,勾缝剂勾缝 2.专用粘结剂 3.5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 4.7mm厚1:3水泥砂浆垫层 5.1.5mm厚聚合物-水泥JS-II防水涂料,地面上翻1800mm高(详见另列清单) 6.基层处理(清理平整、润湿) 7.位置:内墙4(卫生间、无障碍卫生间) 8.其余:详见设计	m2	681	0	0	0
4	011201001014	墙面一般抹灰	1.墙体基层 2.20mm厚1:3水泥砂浆找平层赶光,三次成活 3.位置:内墙8(管道井、空调机房、风井砖墙面) 4.其余:详见设计	m2	988.91	0	0	0
5	011201001015	墙面一般抹灰	1.8厚面层磷石膏抹灰砂浆 2.12厚磷石膏抹灰砂浆或轻质磷石膏抹灰砂浆 3.界面处理剂(非石膏基层) 4.位置:内墙11(楼梯间、消防室兼安防监控、会议室、应急指挥中心、应急管理办公、信息与网络、业务用房、行政办公、环境性疾病监测评价、寄生虫病预防控制、地方病预防控制、食物安全、免疫规划业务管理与质量控制、健康教育与健康促进、业务管理与质量控制) 5.其余:详见设计	m2	5091.41	0	0	0
6	011209001003	玻璃幕墙	1.位置:玻璃幕墙 2.玻璃:钢化镀膜玻璃 3.铝合金型材	m2	162.06	0	0	0
7	011209001004	铝单板幕墙	1.斜屋面下铝板幕墙 2.铝合金型材 3.铝单板2mm厚	m2	336.68	0	0	0
9		天棚工程						
1	011302001007	吊顶天棚	1.2mm厚600*600铝扣板与配套专用龙骨固定 2.铝合金配套龙骨:主龙骨中距900-1000,T型龙骨中距503或603, 横撑中距503或603 3.?8吊杆,双向吊点,中距900-1000 4.1.5mm厚JS-II型防水涂膜防潮 (详见另列清单) 5.基层处理(清理平整) 6.位置:顶棚2(卫生间、更衣室、无障碍卫生间) 7.其余:详见设计	m2	241.81	0	0	0
2	011302001008	吊顶天棚	1.穿孔石膏板吊顶 2.轻钢龙骨 3.位置:顶棚8(电梯厅、公共走道) 4.其余:详见设计及图集西南18J515-121	m2	514.96	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_建筑与装饰工程--业务楼　　第14页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3	011301001005	天棚抹灰	1.满刮腻子抹平(详见另列清单) 2.10厚磷石膏抹灰砂浆 3.界面处理剂(非石膏基层) 4.位置:顶棚7(门厅、公共走道、电梯厅、楼梯间、消防室兼安防监控、应急物资库房) 5.其余:详见设计	m2	2003.51	0	0	0
10		油漆、涂料、裱糊工程						
1	011406001006	抹灰面油漆	1.喷甲基硅醇钠憎水剂 2.刷外墙真石漆 3.刮腻子(耐水腻子)两遍并打磨平整 4.6mm厚抗裂砂浆,中间压一层耐碱玻纤网格布,锚栓双向@500固定(详见另列清单) 5.胶粘剂一道,30mm厚不燃型复合膨胀聚苯乙烯保温板,燃烧等级为A2级(详见另列清单) 6.20mm厚(8+7+5分层抹灰)1:3纤维防水砂浆(掺5%防水剂+掺改良性聚丙烯纤维,纤维长度为6.5mm, 渗量为0.9Kg/立方米),三次成活(详见另列清单) 7.墙体基层处理(混凝土墙面刷界面处理剂)(详见另列清单) 8.位置:外1、外4 9.其余:详见设计	m2	3617.36	0	0	0
2	011407002006	天棚喷刷涂料	1.无机涂料(一底两面) 2.满刮耐水腻子两道 3.位置:顶棚1(空调机房) 4.其余:详见设计	m2	156.92	0	0	0
3	011407002007	天棚喷刷涂料	1.满刮腻子抹平 2.位置:顶棚7(门厅、公共走道、电梯厅、楼梯间、消防室兼安防监控、应急物资库房) 3.其余:详见设计	m2	2003.51	0	0	0
4	011406001007	抹灰面油漆	1.环保型乳胶漆(一底两面) 2.满刮耐水腻子两道 3.基层处理(清理平整、润湿) 4.位置:内墙3(公共走道) 5.其余:详见设计	m2	1102.38	0	0	0
11		其他装饰工程						
1	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:不锈钢 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢 3.位置:护窗栏杆 4.其余:详见设计	m	88.88	0	0	0
2	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	1.扶手材料种类、规格:不锈钢 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢 3.位置:楼梯栏杆 4.其余:详见设计	m	117.7	0	0	0
3	011502001003	金属装饰线	1.外墙200mmmm*250mm铝方通装饰线条 2.位置:详见设计	m	258.8	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_建筑与装饰工程--业务楼　　第15页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4	010507001004	散水	1.种植土(详见景观设计) 2.60mm厚C15混凝土 3.150mm厚粒径5~32卵石灌M2.5混合砂浆垫层 4.素土夯实 5.沿墙密封膏嵌缝 6.位置:室外散水 7.其余:详见设计或18J812-7-5	m2	75.22	0	0	0
5	010401014003	砖地沟(暗沟)	1.20mm厚1:2.5水泥砂浆粉光 2.M5水泥砂浆砖砌沟壁240mm厚 3.100mm厚C10混凝土垫层 4.50mm厚C20混凝土沟盖板 5.位置:室外排水暗沟 6.其余:详见设计及18J812-4-2a	m	87.84	0	0	0
6	010507001005	坡道	1.60mm厚C20细石混凝土面层留出横向凹槽,深15 2.素水泥砂浆结合层一道 3.100mm厚C20混凝土 4.300mm厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆 5.素土夯实 6.位置:无障碍坡道 7.其余:详见设计	m2	8.82	0	0	0
7	010507004004	台阶	1.防滑地砖面层 2.M5水泥砂浆砌实心砖 3.100mm厚C15混凝土 4.素土夯实 5.位置:室外台阶(不含平台) 6.其余:详见设计或18J812-10-1c	m2	7.98	0	0	0
8	011102003011	块料楼地面	1.防滑地砖面层 2.M5水泥砂浆砌实心砖 3.100mm厚C15混凝土 4.素土夯实 5.位置:室外台阶平台 6.其余:详见设计或18J812-10-1c	m2	29.89	0	0	0
12		措施项目						
1	011702002013	矩形柱	1.高度:3.6m以内 2.位置:楼梯柱、屋面框架柱模板及支撑 3.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 4.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 5.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 6.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	175.61	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2	011702002014	矩形柱	1.高度:4.6m以内 2.位置:吊一、一层框架柱模板及支撑 3.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 4.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 5.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 6.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	385.71	0	0	0
3	011702002015	矩形柱	1.高度:4m以内 2.位置:二至四层框架柱模板及支撑 3.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 4.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 5.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 6.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	453.57	0	0	0
4	011702004003	异形柱	1.高度:3.6m以内 2.位置:屋面L型柱模板及支撑 3.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 4.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 5.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 6.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	5.69	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5	011702014013	有梁板	1.高度:4.6m 2.位置:有梁板模板及支撑 3.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 4.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 5.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 6.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	2077	0	0	0
6	011702014014	有梁板	1.高度:3.9m 2.位置:有梁板模板及支撑 3.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 4.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 5.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 6.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	3503.07	0	0	0
7	011702020003	坡屋面板	1.高度:3.6m以内 2.位置:有梁板模板及支撑 3.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 4.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 5.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 6.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	1073.63	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8	011702006003	坡屋面梁	1.高度:3.6m以内 2.位置:矩形梁模板及支撑 3.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 4.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 5.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 6.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	305.32	0	0	0
9	011702003005	构造柱	1.位置:构造柱、门垛模板及支撑 2.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 3.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 4.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	630.98	0	0	0
10	011702008007	圈梁	1.位置:水平连系梁模板及支撑 2.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 3.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 4.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	309.61	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_建筑与装饰工程--业务楼　　第19页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11	011702008008	圈梁	1.位置:翻边模板及支撑 2.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 3.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 4.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	38.75	0	0	0
12	011702009003	过梁	1.位置:过梁模板及支撑 2.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 3.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 4.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	21.88	0	0	0
13	011702022005	天沟、檐沟	1.位置:挑檐天沟模板及支撑 2.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 3.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 4.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	553.7	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_建筑与装饰工程--业务楼　　第20页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14	011702023004	悬挑板	1.位置:节点大样-悬挑板 2.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 3.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 4.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	249.7	0	0	0
15	011702025009	零星构件	1.位置:节点大样-零星构件 2.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 3.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 4.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	9.55	0	0	0
16	011702025010	其他现浇构件	1.位置:窗台压顶模板及支撑 2.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 3.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 4.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	24.1	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_建筑与装饰工程--业务楼　　第21页 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17	011702025011	其他现浇构件	1.位置:门槛模板及支撑 2.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 3.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 4.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	7.41	0	0	0
18	011702024007	楼梯	1.位置:双跑楼梯模板及支撑 2.模板搭拆费用由投标人综合考虑在投标报价中 3.投标人根据设计施工图,自行考虑模板类型,并综合考虑投标报价,不论实际施工时采用木模板、钢模板、复合模板或砖胎模,综合单价均不作调整 4.由投标人根据本项目实际情况,自行考虑支架材料,费用由投标人综合考虑在投标报价中 5.本项目投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价,不论采用何种支模方式该综合单价结算不作调整	m2	147.96	0	0	0
19	011701001005	综合脚手架	1.位置:综合脚手架 2.其余:详见设计	m2	3296.66	0	0	0
20	011701003003	电梯井架	1.脚手架材质:钢管 2.高度:20m以内 3.位置:电梯井架	座	2	0	0	0
21	011703001005	垂直运输	1.位置:垂直运输 2.其余:详见设计	m2	3296.66	0	0	0
22	011705001012	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:施工电梯 2.基础:按30m3/台计取	台次	1	0	0	0
合计							0	0
单价措施项目清单：								
1								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_建筑与装饰工程--业务楼　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	1	总价措施项目费				
1	1.1.1	环境保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.75	0	
2	1.1.2	文明施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	3.35	0	
3	1.1.3	安全施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.8	0	
4	1.1.4	临时设施费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	4.46	0	
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.77	0	
6	1.3	二次搬运费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.95	0	
7	1.4	冬雨季施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.47	0	
8	1.5	工程及设备保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.43	0	
9	1.6	工程定位复测费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.19	0	
合计					0	

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。

2、“计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。

3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_建筑与装饰工程--业务楼

序号	子目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额		645019	
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_建筑与装饰工程--业务楼　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元	645019	按分部分项工程合计费用的10%计取
合计			645019	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_建筑与装饰工程--业务楼　　第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估(元)		备注
			单价	合价	
1					
合计					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_建筑与装饰工程--业务楼　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
合计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

计日工表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_建筑与装饰工程--业务楼　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
小计					
总计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_建筑与装饰工程--业务楼　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_建筑与装饰工程--业务楼　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费		D1+D2+D3	100	
4.1	社会保障费		D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	100	
4.1.1	养老保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	18.63	
4.1.2	失业保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.82	
4.1.3	医疗保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	8.73	
4.1.4	工伤保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.02	
4.1.5	生育保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.58	
4.2	住房公积金		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.82	
4.3	工程排污费			100	
6	增值税		E	9	
合计					

发包人提供的材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_建筑与装饰工程--业务楼　　第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	项目特征	数量	最高限价
1						

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_建筑与装饰工程--业务楼　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-给排水工程　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	社会保障费		
4.1.1	养老保险费		
4.1.2	失业保险费		
4.1.3	医疗保险费		
4.1.4	工伤保险费		
4.1.5	生育保险费		
4.2	住房公积金		
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程总造价		
合计			

注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
分部分项清单：								
1		给水系统						
1	031001007021	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PSP钢塑复合管、DN50 4.连接形式:双热熔连接 5.防腐: (1)管道在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。 (2)涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。 (3)给水管道刷绿色调和漆二道 5.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求	m	24.85	0	0	0
2	031001006040	PP-R管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R、DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	15.49	0	0	0
3	031001006041	PP-R管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R、DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	19.61	0	0	0
4	031001006042	PP-R管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R、DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	21.36	0	0	0
5	031001006043	PP-R管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R、DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	25.63	0	0	0
6	031001006044	PP-R管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R、DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	21.4	0	0	0
7	031003001012	截止阀	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接	个	4	0	0	0
8	031003003059	闸阀	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.含法兰片	个	8	0	0	0
9	031003013003	水表	1.安装部位(室内外):室内 2.型号、规格:DN50	个	5	0	0	0
10	031002003058	套管	1.名称、类型:钢套管 2.材质:DN50	个	1	0	0	0
11	031002003059	套管	1.名称、类型:钢套管 2.材质:DN65	个	1	0	0	0
12	031003003060	减压阀	1.类型:减压阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接	个	4	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-给排水工程　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	030413002010	凿(压)槽	1.名称:墙面剔槽 2.规格:满足设计要求 3.填充(恢复)方式:满足设计要求	m	792.3	0	0	0
2		排水系统						
1	031001006045	UPVC管(污水管)	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管、DN100 4.连接形式:承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	27.4	0	0	0
2	031001006046	UPVC管(污水管)	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管、DN75 4.连接形式:承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	2	0	0	0
3	031001006047	UPVC管(污水管)	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管、DN50 4.连接形式:承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	14.4	0	0	0
4	031001006048	UPVC管(通气管)	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管、DN50 4.连接形式:承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	18.85	0	0	0
5	031001006049	UPVC管(废水管)	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管、DN75 4.连接形式:承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	25.3	0	0	0
6	031001006050	UPVC管(废水管)	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC管、DN50 4.连接形式:承插连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	10.2	0	0	0
7	031002001014	管道支架	1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:型钢 3.管架形式:满足设计及规范要求 4.防腐:先刷红丹漆两遍,再刷防腐漆	kg	131.5	0	0	0
8	031004014009	地漏	1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50	个	27	0	0	0
9	031004006007	蹲便器(成套)	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:满足设计及规范要求 3.组装形式:成套	组	16	0	0	0
10	031004014010	地面扫除口	1.材质:满足设计及规范要求 2.型号、规格:DN150 3.安装方式:满足设计及规范要求	个	2	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-给排水工程　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11	031004003007	卫生间洗脸盆(成套)	1.名称:洗脸盆(带感应式水嘴) 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:满足设计及规范要求 4.组装形式:成套	组	20	0	0	0
12	031004007004	小便器(感应式成套)	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:满足设计及规范要求 3.组装形式:成套	组	12	0	0	0
13	031004006008	坐便器(成套)	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:满足设计及规范要求 3.组装形式:成套	组	8	0	0	0
14	031004008002	拖布池(成套)	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:满足设计及规范要求 3.组装形式:成套	组	4	0	0	0
15	031002003060	套管	1.名称、类型:钢套管 2.材质:DN100	个	1	0	0	0
16	031002003061	套管	1.名称、类型:钢套管 2.材质:DN75	个	1	0	0	0
17	031002003062	阻火圈	1.名称、类型:阻火圈 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:DN100 4.填料材质:满足设计及规范要求	个	477	0	0	0
18	031002003063	阻火圈	1.名称、类型:阻火圈 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:DN150 4.填料材质:满足设计及规范要求	个	2	0	0	0
19	010902004005	雨水管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC管、DN100 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求	m	288.5	0	0	0
20	031004014011	87型水斗	1.名称:87型水斗 2.型号、规格:DN100	个	10	0	0	0
合计							0	0
单价措施项目清单：								
1	031301017022	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.其他详见设计施工图及规范要求	项	1	0	0	0
合计							0	0

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-给排水工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	1	总价措施项目费				
1	1.1.1	环境保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.73	0	
2	1.1.2	文明施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.75	0	
3	1.1.3	安全施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.26	0	
4	1.1.4	临时设施费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	3.83	0	
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.19	0	
6	1.3	二次搬运费		100	0	
7	1.4	冬雨季施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.53	0	
8	1.5	工程及设备保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.41	0	
合计					0	

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。

2、“计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。

3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-给排水工程

序号	子目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额		13310.57	
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-给排水工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元	13310.57	按分部分项工程合计费用的10%计取
合计			13310.57	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-给排水工程　　第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估(元)		备注
			单价	合价	
1					
合计					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
合计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

计日工表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-给排水工程　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
小计					
总计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-给排水工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-给排水工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费		D1+D2+D3	100	
4.1	社会保障费		D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	100	
4.1.1	养老保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	18.63	
4.1.2	失业保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.82	
4.1.3	医疗保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	8.73	
4.1.4	工伤保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.02	
4.1.5	生育保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.58	
4.2	住房公积金		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.82	
4.3	工程排污费			100	
6	增值税		E	9	
合计					

发包人提供的材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-给排水工程　　第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	项目特征	数量	最高限价
1						

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-给排水工程　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-消防水工程　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	社会保障费		
4.1.1	养老保险费		
4.1.2	失业保险费		
4.1.3	医疗保险费		
4.1.4	工伤保险费		
4.1.5	生育保险费		
4.2	住房公积金		
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程总造价		
合计			

注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-消防水工程　　第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
分部分项清单：								
1		消火栓系统						
1	030901002014	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道防腐:除锈后刷红色调和漆两道	m	77	0	0	0
2	030901002015	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道防腐:除锈后刷红色调和漆两道	m	6.2	0	0	0
3	031002001015	管道支架	1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:型钢 3.管架形式:满足设计及规范要求 4.防腐:先刷红丹漆两遍,再刷防腐漆	kg	168.9	0	0	0
4	030901013006	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5 3.含箱体	组	30	0	0	0
5	030901013007	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 3.含箱体	组	4	0	0	0
6	031003003061	闸阀(消)	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:详见设计	个	3	0	0	0
7	030901010007	减压稳压消火栓	1.名称:减压稳压消火栓 2.安装方式:详见设计 3.型号、规格:DN65 4.附件材质、规格:采用15S202/08甲型单栓室内消火栓箱,选用SNW65-Ⅲ-H型减压稳压消火栓,箱内配DN65室内单出水消火栓一只,DN19水枪一支,DN65腈纶衬胶水龙带(25米)一副	套	12	0	0	0
8	030901010008	试验消火栓	1.名称:试验消火栓 2.安装方式:详见设计 3.型号、规格:DN65 4.附件材质、规格:满足设计及规范要求	套	1	0	0	0
9	031002003064	套管	1.名称、类型:(穿屋面)刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径100 4.填料材质:满足设计及规范要求	个	1	0	0	0
10	031002003065	套管	1.名称、类型:穿楼板 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径100 4.填料材质:满足设计及规范要求	个	12	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-消防水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11	030601002009	压力表	1.名称:压力表 2.型号:满足设计及规范要求 3.压力表弯材质、规格:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
12	030905002014	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓灭火系统调试	点	13	0	0	0
2		喷淋系统						
1	030901001025	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道防腐:除锈后刷红色调和漆两道	m	59.83	0	0	0
2	030901001026	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道防腐:除锈后刷红色调和漆两道	m	43.2	0	0	0
3	030901001027	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道防腐:除锈后刷红色调和漆两道	m	42.5	0	0	0
4	030901001028	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道防腐:除锈后刷红色调和漆两道	m	12.9	0	0	0
5	030901001029	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道防腐:除锈后刷红色调和漆两道	m	59.2	0	0	0
6	030901001030	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道防腐:除锈后刷红色调和漆两道	m	165.19	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-消防水工程　　第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7	030901001031	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道防腐:除锈后刷红色调和漆两道	m	250.9	0	0	0
8	030901001032	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道防腐:除锈后刷红色调和漆两道	m	575.5	0	0	0
9	031002001016	管道支架	1.名称:管道支架制作、安装 2.材质:型钢 3.管架形式:满足设计及规范要求 4.防腐:先刷红丹漆两遍,再刷防腐漆	kg	1205.6	0	0	0
10	030901003004	水喷淋(雾)喷头	1.名称:直立型喷头 2.安装部位:室内 3.材质、型号、规格:满足设计及规范要求	个	380	0	0	0
11	030901006005	水流指示器	1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN150 3.连接形式:满足设计及规范要求	个	4	0	0	0
12	031003003062	信号碟阀	1.类型:信号碟阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:满足设计及规范要求	个	4	0	0	0
13	030901008008	末端试水阀	1.名称:末端试水阀 2.规格:DN25 3.组装形式:成套	组	4	0	0	0
14	030901008009	末端试水装置	1.名称:末端试水装置 2.规格:DN25 3.组装形式:成套	组	4	0	0	0
15	030703022003	自动排气阀	1.名称:自动排气阀 2.规格:DN25	个	1	0	0	0
16	031002003066	套管	1.名称、类型:穿楼板 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径40 4.填料材质:满足设计及规范要求	个	24	0	0	0
17	031002003067	套管	1.名称、类型:穿楼板 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径65 4.填料材质:满足设计及规范要求	个	4	0	0	0
18	030905002015	水灭火控制装置调试	1.系统形式:自动喷水灭火系统	点	4	0	0	0
合计							0	0
单价措施项目清单：								
1	031301017023	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.其他详见设计施工图及规范要求	项	1	0	0	0
合计							0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-消防水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-消防水工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	1	总价措施项目费				
1	1.1.1	环境保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.73	0	
2	1.1.2	文明施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.75	0	
3	1.1.3	安全施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.26	0	
4	1.1.4	临时设施费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	3.83	0	
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.19	0	
6	1.3	二次搬运费		100	0	
7	1.4	冬雨季施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.53	0	
8	1.5	工程及设备保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.41	0	
合计					0	

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。

2、“计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。

3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-消防水工程

序号	子目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额		17570.8	
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-消防水工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元	17570.8	按分部分项工程合计费用的10%计取
合计			17570.8	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-消防水工程　　第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估(元)		备注
			单价	合价	
1					
合计					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-消防水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
合计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

计日工表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-消防水工程　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
小计					
总计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-消防水工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-消防水工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费		D1+D2+D3	100	
4.1	社会保障费		D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	100	
4.1.1	养老保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	18.63	
4.1.2	失业保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.82	
4.1.3	医疗保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	8.73	
4.1.4	工伤保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.02	
4.1.5	生育保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.58	
4.2	住房公积金		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.82	
4.3	工程排污费			100	
6	增值税		E	9	
合计					

发包人提供的材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-消防水工程　　第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	项目特征	数量	最高限价
1						

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-消防水工程　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-防排烟工程　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	社会保障费		
4.1.1	养老保险费		
4.1.2	失业保险费		
4.1.3	医疗保险费		
4.1.4	工伤保险费		
4.1.5	生育保险费		
4.2	住房公积金		
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程总造价		
合计			

注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-防排烟工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
分部分项清单：								
1	030108003015	电梯机房排风机	1.名称:电梯机房排风机(风机出口带防雨百叶) 2.规格:L=1440m3/h,H=51.5Pa,n=1450r/min,N=0.06kW 3.含风机检查接线	台	2	0	0	0
2	030404033004	管道式换气扇	1.名称:管道式换气扇 2.规格:风量Q=500m3/h,功率N=55W	台	12	0	0	0
3	030702001028	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:B≤320 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.支架防腐:除锈后刷二遍防锈漆	m2	22.26	0	0	0
4	030702001029	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:320<B≤450 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.支架防腐:除锈后刷二遍防锈漆	m2	11.38	0	0	0
5	030702001030	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450<B≤630 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.支架防腐:除锈后刷二遍防锈漆	m2	7.84	0	0	0
6	030703007056	防雨百叶风口	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:550*250	个	4	0	0	0
7	030703007057	防雨百叶风口	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:500*500	个	2	0	0	0
8	030703019008	柔性接口	1.名称:柔性接口 2.规格:详见设计	m2	3.25	0	0	0
9	011210003004	电动挡烟垂壁	1.名称:电动挡烟垂壁 2.规格:满足设计及规范要求	m2	43.6	0	0	0
合计							0	0
单价措施项目清单：								
1	031301017024	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.其他详见设计施工图及规范要求	项	1	0	0	0
2	030704001007	通风工程检测、调试	1.通风工程检测、调试 2.其他详见设计施工图及规范要求	系统	1	0	0	0
合计							0	0

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-防排烟工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	1	总价措施项目费				
1	1.1.1	环境保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.73	0	
2	1.1.2	文明施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.75	0	
3	1.1.3	安全施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.26	0	
4	1.1.4	临时设施费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	3.83	0	
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.19	0	
6	1.3	二次搬运费		100	0	
7	1.4	冬雨季施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.53	0	
8	1.5	工程及设备保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.41	0	
合计					0	

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。

2、“计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。

3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-防排烟工程

序号	子目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额		4014.54	
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-防排烟工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元	4014.54	按分部分项工程合计费用的10%计取
合计			4014.54	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-防排烟工程　　第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估(元)		备注
			单价	合价	
1					
合计					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-防排烟工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
合计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

计日工表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-防排烟工程　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
小计					
总计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-防排烟工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-防排烟工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费		D1+D2+D3	100	
4.1	社会保障费		D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	100	
4.1.1	养老保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	18.63	
4.1.2	失业保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.82	
4.1.3	医疗保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	8.73	
4.1.4	工伤保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.02	
4.1.5	生育保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.58	
4.2	住房公积金		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.82	
4.3	工程排污费			100	
6	增值税		E	9	
合计					

发包人提供的材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-防排烟工程　　第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	项目特征	数量	最高限价
1						

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-防排烟工程　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-电气工程　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	社会保障费		
4.1.1	养老保险费		
4.1.2	失业保险费		
4.1.3	医疗保险费		
4.1.4	工伤保险费		
4.1.5	生育保险费		
4.2	住房公积金		
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程总造价		
合计			

注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
分部分项清单：								
1		电气系统						
1	030404017054	配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源配电箱1ALE 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	3	0	0	0
2	030404017055	配电箱	1.名称:1号楼公共照明配电箱1AL 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
3	030404017056	配电箱	1.名称:会议室配电箱HYAL 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
4	030404017057	配电箱	1.名称:配电箱BGAL/YJBGAL 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	49	0	0	0
5	030404017058	配电箱	1.名称:应急指挥中心预留双电源切换箱YJAT 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
6	030404017059	配电箱	1.名称:应急办公室总双电源切换箱YJBGAT 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
7	030404017060	配电箱	1.名称:1#楼一层办公用电电源配电箱1AP1 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
8	030404017061	配电箱	1.名称:1#楼二、三、四层办公用电电源配电箱箱1AP2/1AP3/1AP4 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	3	0	0	0
9	030404017062	配电箱	1.名称:电梯配电箱DTAP4 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	030404017063	配电箱	1.名称:1#楼空调总配电表箱1KTAP 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
11	030404017064	配电箱	1.名称:1#楼一层空调盘管配电箱1XFAP1 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
12	030404017065	配电箱	1.名称:1#楼二、三、四层空调盘管配电箱1XFAP2/1XFAP3/1XFAP4 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	3	0	0	0
13	030404017066	配电箱	1.名称:1#楼挡烟垂壁双电源切换箱1DYCBAT 2.规格:满足设计及规范要求 3.详见参数:满足设计要求 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
14	030408001060	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-3*95+2*50 3.敷设方式、部位:室内敷设	m	16.61	0	0	0
15	030408001061	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-3*120+2*70 3.敷设方式、部位:室内敷设	m	9.06	0	0	0
16	030408001062	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*50+1*25 3.敷设方式、部位:室内敷设	m	10.37	0	0	0
17	030408001063	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*70+1*35 3.敷设方式、部位:室内敷设	m	39.77	0	0	0
18	030408001064	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4X95+1X50 3.敷设方式、部位:室内敷设	m	16.61	0	0	0
19	030408001065	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5X16 3.敷设方式、部位:室内敷设	m	25.1	0	0	0
20	030408001066	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:BTTZ-5X6 3.敷设方式、部位:室内敷设	m	19.96	0	0	0
21	030408001067	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5X6 3.敷设方式、部位:室内敷设	m	618.78	0	0	0
22	030408001068	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5X2.5 3.敷设方式、部位:室内敷设	m	43.78	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
23	030408001069	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5x2.5 3.敷设方式、部位:室内敷设	m	256.39	0	0	0
24	030408006033	电力电缆头	1.名称:电缆终端头安装 2.规格:-3*95+2*50 3.材质、类型:热缩式	个	2	0	0	0
25	030408006034	电力电缆头	1.名称:电缆终端头安装 2.规格:-3*120+2*70 3.材质、类型:热缩式	个	2	0	0	0
26	030408006035	电力电缆头	1.名称:电缆终端头安装 2.规格:-4x50+1x25 3.材质、类型:热缩式	个	2	0	0	0
27	030408006036	电力电缆头	1.名称:电缆终端头安装 2.规格:-4*70+1*35 3.材质、类型:热缩式	个	2	0	0	0
28	030408006037	电力电缆头	1.名称:电缆终端头安装 2.规格:-4X95+1X50 3.材质、类型:热缩式	个	2	0	0	0
29	030408006038	电力电缆头	1.名称:电缆终端头安装 2.规格:-5X16 3.材质、类型:热缩式	个	6	0	0	0
30	030411004054	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5 3.配线部位:沿墙、梁板暗敷设	m	10941.93	0	0	0
31	030411004055	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 3.配线部位:沿墙、梁板暗敷设	m	1544.9	0	0	0
32	030411004056	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-4 3.配线部位:沿墙、梁板敷设	m	28.96	0	0	0
33	030411004057	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-4 3.配线部位:沿墙、梁板敷设	m	206.74	0	0	0
34	030411004058	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-6 3.配线部位:沿墙、梁板敷设	m	4447.33	0	0	0
35	030411004059	配线	1.名称:空调信号线 2.规格:RVVP2*1 3.配线部位:沿墙、梁板敷设	m	256.69	0	0	0
36	030411001051	配管	1.名称:电线管 2.规格:PC20 3.配置形式:沿墙、梁板暗敷设	m	3248.67	0	0	0
37	030411001052	配管	1.名称:电线管 2.规格:PC25 3.配置形式:沿墙、梁板暗敷设	m	217.91	0	0	0
38	030411001053	配管	1.名称:电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:沿墙、梁板暗敷设	m	791.68	0	0	0
39	030411001054	配管	1.名称:电线管 2.规格:SC20 3.配置形式:沿墙、梁板暗敷设	m	254.4	0	0	0
40	030411001055	配管	1.名称:电线管 2.规格:SC32 3.配置形式:沿墙、梁板暗敷设	m	35.13	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
41	030411003024	桥架	1.名称:金属普通桥架 2.规格:200*100 3.接地方式:满足设计及规范要求 4.工作内容:含安装桥架、三通、弯头、隔板、盖板等相关附件配件等 5、其他:满足设计要求	m	240.7	0	0	0
42	030411003025	桥架	1.名称:金属防火桥架 2.规格:200*200 3.接地方式:满足设计及规范要求 4.工作内容:含安装桥架、三通、弯头、隔板、盖板等相关附件配件等 5、其他:满足设计要求	m	16.2	0	0	0
43	030411003026	桥架	1.名称:金属普通桥架 2.规格:200*200 3.接地方式:满足设计及规范要求 4.工作内容:含安装桥架、三通、弯头、隔板、盖板等相关附件配件等 5、其他:满足设计要求	m	3.65	0	0	0
44	030411003027	桥架	1.名称:金属普通桥架 2.规格:400*200 3.接地方式:满足设计及规范要求 4.工作内容:含安装桥架、三通、弯头、隔板、盖板等相关附件配件等 5、其他:满足设计要求	m	16.2	0	0	0
45	030413001011	桥架支架制作、安装	1.名称:桥架支架制作、安装 2.规格:满足设计及规范要求 3.含除锈、刷油漆两遍。	kg	295.68	0	0	0
46	030412004024	疏散出口标志灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:KW-BLJC 系列 3.规格:1W A型(DC36V) 4.安装形式:满足设计及规范要求	套	16	0	0	0
47	030412004025	安全出口标志灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:KW-BLJC 系列 3.规格:1W A型(DC36V) 4.安装形式:满足设计及规范要求	套	1	0	0	0
48	030412004026	楼层标志灯	1.名称:楼层标志灯 2.型号:KW-BLJC 系列 3.规格:1W A型(DC36V) 4.安装形式:满足设计及规范要求	套	14	0	0	0
49	030412004027	方向标志灯(疏散单向不可调)	1.名称:方向标志灯(疏散单向不可调) 2.型号:KW-BLJC 系列 3.规格:1W A型(DC36V) 4.安装形式:满足设计及规范要求	套	50	0	0	0
50	030412004028	应急疏散指示标识灯(向左)	1.名称:应急疏散指示标识灯(向左) 2.型号:KW-BLJC 系列 3.规格:1W A型(DC36V) 4.安装形式:满足设计及规范要求	套	26	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-电气工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
51	030412004029	垂直单面单相不可掉指示灯	1.名称:垂直单面单相不可掉指示灯 2.型号:KW-BLJC 系列 3.规格:1W A型(DC36V) 4.安装形式:满足设计及规范要求	套	14	0	0	0
52	030412001016	消防应急照明灯具	1.名称:消防应急照明灯具 2.型号:KW-ZFJC 系列 3.规格:3W A型(DC36V) 4.类型:满足设计及规范要求	套	111	0	0	0
53	030412001017	防水防尘灯	1.名称:防水防尘灯 2.规格、型号:1*22W,4000K,显色性≥80,光通量≥1200Lm 3.类型:满足设计及规范要求	套	53	0	0	0
54	030412001018	感应式天棚灯	1.名称:感应式天棚灯 2.规格、型号:LED 12W 3.类型:满足设计及规范要求	套	36	0	0	0
55	030412004030	吸顶筒灯	1.名称:吸顶筒灯 2.规格:1*22W,4000K,显色性≥80,光通量≥1200Lm 3.安装形式:吸顶安装	套	78	0	0	0
56	030412001019	电井壁灯	1.名称:电井壁灯 2.规格:LED 12W 3.类型:满足设计及规范要求	套	27	0	0	0
57	030412005012	高效节能双管荧光灯	1.名称:高效节能双管荧光灯 2.规格:T5管,LED光源,2*16W,三基色,中色温,高效节能光源,光源色温为3300-5300K,显色性≥80,光通量≥1200Lm 3.安装形式:吸顶式安装	套	35	0	0	0
58	030412005013	高效节能方形格栅灯	1.名称:高效节能方形格栅灯 2.规格:T5管,LED光源,3*16W,三基色,中色温,高效节能光源,光源色温为3300-5300K,显色性≥80,光通量≥1200Lm 3.安装形式:吸顶安装	套	172	0	0	0
59	030412001020	电梯壁灯	1.名称:电梯壁灯 2.规格:LED 12W 3.类型:满足设计及规范要求	套	10	0	0	0
60	030404034014	单联开关	1.名称:单联开关 2.规格:~250V 10A 3.安装方式:满足设计及规范要求	个	40	0	0	0
61	030404034015	双联开关	1.名称:双联开关 2.规格:~250V 10A 3.安装方式:满足设计及规范要求	个	56	0	0	0
62	030404034016	单联双控开关	1.名称:单联双控开关 2.规格:~250V 10A 3.安装方式:满足设计及规范要求	个	4	0	0	0
63	030404034017	三联开关	1.名称:三联开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:满足设计及规范要求	个	20	0	0	0
64	030404036004	空调控制面板	1.名称:空调控制面板 2.规格:满足设计及规范要求	个	55	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-电气工程　　第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
65	030404035007	安全型五孔暗装插座	1.名称:安全型五孔暗装插座 2.规格:~250V 10A 安全型 3.安装方式:满足设计及规范要求	个	160	0	0	0
66	030404035008	电梯井道安全插座	1.名称:电梯井道安全插座 2.规格:~250V 10A 安全型 3.安装方式:满足设计及规范要求	个	6	0	0	0
67	030904005009	残卫报警器	1.名称:残卫报警器 2.规格:满足设计及规范要求 3.其他:含按钮	个	2	0	0	0
68	030411006014	接线盒	1.名称:金属接线盒 2.材质:钢制 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:暗装	个	123	0	0	0
69	030411006015	接线盒	1.名称:开关(插座)接线盒 2.材质:塑料 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:暗装	个	837	0	0	0
70	030413002011	凿(压)槽	1.名称:凿(压)槽 2.规格:宽70mm×深70mm 3.填充(恢复)方式:满足设计及规范要求	m	243.5	0	0	0
71	030408008004	防火堵洞	1.名称:防火堵料 2.部位:电缆梯架或电缆槽盒穿越防火分区时,其缝隙应采用柔性防火封堵材料封堵。	处	5	0	0	0
2		防雷接地						
1	030409005003	避雷网	1.名称:避雷带 2.规格:Φ12圆钢 3.安装形式:详见设计 4.包含:避雷网安装柱主筋与圈梁钢筋焊接。	m	223.23	0	0	0
2	030409003003	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装部位:满足设计及规范要求 3.安装形式:引下线:利用建筑物钢筋混凝土柱子内两根Φ16(或四根Φ12)以上主筋通长焊接、绑扎作为引下线。 4.断接卡子、箱材质、规格:满足设计及规范要求	m	128.8	0	0	0
3	030409002006	接地母线	1.名称:镀锌扁钢 2.规格:-40*4 3.安装部位:电梯井内竖向 4.安装形式:详见设计	m	22.3	0	0	0
4	030409008007	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位接地端子箱(LEB) 2.规格:满足设计及规范要求 3.其他:含等电位末端金属体与绝缘导线连接	台	5	0	0	0
合计							0	0
单价措施项目清单：								
1	031301017025	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.其他详见设计施工图及规范要求	项	1	0	0	0
合计							0	0

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-电气工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	1	总价措施项目费				
1	1.1.1	环境保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.73	0	
2	1.1.2	文明施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.75	0	
3	1.1.3	安全施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.26	0	
4	1.1.4	临时设施费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	3.83	0	
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.19	0	
6	1.3	二次搬运费		100	0	
7	1.4	冬雨季施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.53	0	
8	1.5	工程及设备保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.41	0	
合计					0	

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。

2、“计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。

3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-电气工程

序号	子目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额		54084.31	
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-电气工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元	54084.31	按分部分项工程合计费用的10%计取
合计			54084.31	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-电气工程　　第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估(元)		备注
			单价	合价	
1					
合计					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-电气工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
合计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

计日工表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-电气工程　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
小计					
总计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-电气工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-电气工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费		D1+D2+D3	100	
4.1	社会保障费		D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	100	
4.1.1	养老保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	18.63	
4.1.2	失业保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.82	
4.1.3	医疗保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	8.73	
4.1.4	工伤保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.02	
4.1.5	生育保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.58	
4.2	住房公积金		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.82	
4.3	工程排污费			100	
6	增值税		E	9	
合计					

发包人提供的材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-电气工程　　第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	项目特征	数量	最高限价
1						

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-电气工程　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-消防电工程　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	社会保障费		
4.1.1	养老保险费		
4.1.2	失业保险费		
4.1.3	医疗保险费		
4.1.4	工伤保险费		
4.1.5	生育保险费		
4.2	住房公积金		
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程总造价		
合计			

注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-消防电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
分部分项清单：								
1		自动火灾报警系统						
1	030904008025	接线端子箱	1.名称:接线端子箱 2.类型:满足设计及规范要求	台	4	0	0	0
2	030904008026	总线短路隔离器	1.名称:总线短路隔离器 2.类型:满足设计及规范要求	个	8	0	0	0
3	030904003010	编码型消火栓按钮	1.名称:编码型消火栓按钮 2.规格:满足设计及规范要求	个	17	0	0	0
4	030904003011	手动火灾报警按钮(带电话插孔)	1.名称:手动火灾报警按钮(带电话插孔) 2.规格:满足设计及规范要求	个	16	0	0	0
5	030904005010	编码声光警报器	1.名称:编码声光警报器 2.规格:满足设计及规范要求	个	12	0	0	0
6	030904001011	智能光电感烟探测器	1.名称:智能光电感烟探测器 2.规格:详见设计 3.类型:满足设计及规范要求	个	94	0	0	0
7	030904008027	输入模块	1.名称:输入模块 2.规格:详见设计 3.类型:满足设计及规范要求	个	8	0	0	0
8	030904008028	输入输出模块	1.名称:输入输出模块 2.规格:详见设计 3.类型:满足设计及规范要求	个	20	0	0	0
9	030904008029	广播专用切换模块	1.名称:广播专用切换模块 2.规格:详见设计 3.类型:满足设计及规范要求	个	4	0	0	0
10	030904008030	电话专用切换模块	1.名称:电话专用切换模块 2.规格:详见设计 3.类型:满足设计及规范要求	个	4	0	0	0
11	030904007004	火灾报警扬声器	1.名称:火灾报警扬声器 2.规格:详见设计 3.安装方式:满足设计及规范要求	个	20	0	0	0
12	030411001056	配管	1.名称:电线管 2.规格:SC20 3.配置形式:满足设计及规范要求	m	2208.48	0	0	0
13	030411001057	配管	1.名称:电线管 2.规格:SC25 3.配置形式:满足设计及规范要求	m	122.15	0	0	0
14	030411001058	配管	1.名称:电线管 2.规格:JDG20 3.配置形式:沿墙、梁板暗敷设	m	141.08	0	0	0
15	030411003028	金属防火桥架	1.名称:金属防火桥架 2.规格型号:200x100 3.类型:满足设计及规范要求 4.工作内容:含安装桥架、三通、弯头、隔板、盖板等相关附件配件等 5、其他:满足设计要求	m	208.43	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-消防电工程　　第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16	030413001012	桥架支架制作、安装	1.名称:桥架支架制作、安装 2.规格:满足设计及规范要求 3.含除锈、刷油漆两遍。	kg	252.41	0	0	0
17	030411004060	配线	1.名称:DC24V电源 2.规格:WDZCN-BYJ-2.5	m	1149.39	0	0	0
18	030411004061	配线	1.名称:DC24V电源 2.规格:WDZCN-BYJ-4	m	62.78	0	0	0
19	030411004062	配线	1.名称:信号二总线 2.规格:WDZCN-RVS-2X1.5	m	836.21	0	0	0
20	030411004063	配线	1.名称:消防电话总线 2.规格:WDZCN-RVS-2X1.5	m	398.6	0	0	0
21	030411004064	配线	1.名称:消防广播线 2.规格:WDZCN-RVS-2X2.5	m	82.6	0	0	0
22	030411004065	配线	1.名称:消防广播线 2.规格:WDZCN-RVS-2X1.5	m	425.6	0	0	0
23	030411006016	金属接线盒	1.名称:金属接线盒 2.材质:钢制 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:暗装	个	352	0	0	0
24	030413002012	凿(压)槽	1.名称:剔堵槽、沟 砖结构 2.规格:宽90mm×深90mm 3.填充(恢复)方式:满足设计及规范要求	m	186.5	0	0	0
2		单元防火门监控系统						
1	030507006004	门磁开关	1.名称:门磁开关 2.类别:详见设计 3.规格:满足设计及规范要求	台	10	0	0	0
2	030904008031	双扇常闭防火门现场控制装置	1.名称:双扇常闭防火门现场控制装置 2.规格:详见设计 3.类型:满足设计及规范要求	个	10	0	0	0
3	030411004066	配线	1.名称:通讯线 2.规格:WDZN-RYJS-2x1.5	m	105.6	0	0	0
4	030411004067	配线	1.名称:电源线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5	m	211.2	0	0	0
5	030411001059	配管	1.名称:电线管 2.规格:SC25 3.配置形式:沿墙、梁板暗敷设	m	198.6	0	0	0
合计							0	0
单价措施项目清单：								
1	031301017026	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.其他详见设计施工图及规范要求	项	1	0	0	0
合计							0	0

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-消防电工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	1	总价措施项目费				
1	1.1.1	环境保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.73	0	
2	1.1.2	文明施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.75	0	
3	1.1.3	安全施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.26	0	
4	1.1.4	临时设施费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	3.83	0	
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.19	0	
6	1.3	二次搬运费		100	0	
7	1.4	冬雨季施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.53	0	
8	1.5	工程及设备保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.41	0	
合计					0	

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。

2、“计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。

3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-消防电工程

序号	子目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额		14308.28	
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-消防电工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元	14308.28	按分部分项工程合计费用的10%计取
合计			14308.28	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-消防电工程　　第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估(元)		备注
			单价	合价	
1					
合计					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-消防电工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
合计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

计日工表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-消防电工程　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
小计					
总计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-消防电工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-消防电工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费		D1+D2+D3	100	
4.1	社会保障费		D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	100	
4.1.1	养老保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	18.63	
4.1.2	失业保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.82	
4.1.3	医疗保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	8.73	
4.1.4	工伤保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.02	
4.1.5	生育保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.58	
4.2	住房公积金		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.82	
4.3	工程排污费			100	
6	增值税		E	9	
合计					

发包人提供的材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-消防电工程　　第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	项目特征	数量	最高限价
1						

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-消防电工程　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-弱电工程　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	社会保障费		
4.1.1	养老保险费		
4.1.2	失业保险费		
4.1.3	医疗保险费		
4.1.4	工伤保险费		
4.1.5	生育保险费		
4.2	住房公积金		
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程总造价		
合计			

注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-弱电工程　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
分部分项清单：								
1		综合布线系统						
1	030507008007	200万彩色摄像机	1.名称:200万彩色摄像机 2.类别:满足设计及规范要求 3.安装方式:满足设计及规范要求	台	18	0	0	0
2	030507008008	200万半球彩色摄像机	1.名称:200万半球彩色摄像机 2.类别:满足设计及规范要求 3.安装方式:满足设计及规范要求	台	12	0	0	0
3	030502012006	信息插座	1.名称:数据点6类网络模块 2.安装方式:满足设计及规范要求	个	2	0	0	0
4	030502012007	信息插座	1.名称:语音点3类电话模块 2.安装方式:满足设计及规范要求	个	2	0	0	0
5	030411006017	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:暗装	个	34	0	0	0
6	030411003029	桥架	1.名称:金属普通桥架 2.规格:200*100 3.接地方式:满足设计及规范要求 4.工作内容:含安装桥架、三通、弯头、隔板、盖板等相关附件配件等 5、其他:满足设计要求	m	220.24	0	0	0
7	030413001013	桥架支架制作、安装	1.名称:桥架支架制作、安装 2.规格:满足设计及规范要求 3.含除锈、刷油漆两遍	kg	266.71	0	0	0
8	030502001005	网络机柜	1.名称:网络机柜 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:19寸 4.安装方式:满足设计及规范要求	台	2	0	0	0
9	030501012012	交换机	1.名称:交换机 2.规格:24口POE交换机 3.其他参数:满足设计及规范要求	台	2	0	0	0
10	030501012013	交换机	1.名称:交换机 2.规格:24口汇聚交换机 3.其他参数:满足设计及规范要求	台	2	0	0	0
11	030501012014	交换机	1.名称:交换机 2.规格:48口交换机 3.其他参数:满足设计及规范要求	台	2	0	0	0
12	030502010011	配线架	1.名称:配线架 2.规格:满足设计及规范要求	个	2	0	0	0
13	030502010012	配线架	1.名称:12口光纤配线架 2.规格:满足设计及规范要求	个	2	0	0	0
14	030502010013	配线架	1.名称:110型50对语音配线架 2.规格:满足设计及规范要求	个	2	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-弱电工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15	030411001060	配管	1.名称:电线管 2.规格:PVC20 3.配置形式:沿墙、梁板暗敷设	m	223.22	0	0	0
16	030502008004	12芯单模光缆	1.名称:12芯单模光缆 2.规格:12芯单模 3.安装方式:管内穿放	m	1419.28	0	0	0
17	030502006004	大对数电缆	1.名称:50对大对数铜缆 2.规格:CAT3 3.线缆对数:50对	m	1417.54	0	0	0
18	030502005006	双绞线缆	1.名称:六类屏蔽网线 2.规格:CAT6UTP 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:管内穿放	m	3046.04	0	0	0
19	030502019004	双绞线缆测试	1.测试类别:测试 大对数线缆(对) 2.测试内容:满足设计及规范要求	链路	4	0	0	0
20	030502020004	光纤测试	1.测试类别:测试 光纤 2.测试内容:满足设计及规范要求	链路	4	0	0	0
21	030502014004	光纤连接	1.名称:光纤连接 2.模式:满足设计及规范要求	芯	128	0	0	0
合计							0	0
单价措施项目清单：								
1	031301017027	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.其他详见设计施工图及规范要求	项	1	0	0	0
合计							0	0

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-弱电工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	1	总价措施项目费				
1	1.1.1	环境保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.73	0	
2	1.1.2	文明施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.75	0	
3	1.1.3	安全施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.26	0	
4	1.1.4	临时设施费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	3.83	0	
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.19	0	
6	1.3	二次搬运费		100	0	
7	1.4	冬雨季施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.53	0	
8	1.5	工程及设备保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.41	0	
合计					0	

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。

2、“计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。

3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-弱电工程

序号	子目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额		16588.46	
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-弱电工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元	16588.46	按分部分项工程合计费用的10%计取
合计			16588.46	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-弱电工程　　第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估(元)		备注
			单价	合价	
1					
合计					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-弱电工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
合计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

计日工表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-弱电工程　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
小计					
总计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-弱电工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-弱电工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费		D1+D2+D3	100	
4.1	社会保障费		D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	100	
4.1.1	养老保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	18.63	
4.1.2	失业保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.82	
4.1.3	医疗保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	8.73	
4.1.4	工伤保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.02	
4.1.5	生育保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.58	
4.2	住房公积金		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.82	
4.3	工程排污费			100	
6	增值税		E	9	
合计					

发包人提供的材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-弱电工程　　第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	项目特征	数量	最高限价
1						

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-弱电工程　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-中央空调系统　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	社会保障费		
4.1.1	养老保险费		
4.1.2	失业保险费		
4.1.3	医疗保险费		
4.1.4	工伤保险费		
4.1.5	生育保险费		
4.2	住房公积金		
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程总造价		
合计			

注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-中央空调系统　　第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
分部分项清单：								
1	030701004026	中静压风管式室内机	1.名称:中静压风管式室内机 2.型号:SNJ-40 3.规格:制冷量QL=4.0kw,制热量QR=4.5kw,输入功率N=0.104kw,风量Q=570CMH,制冷工质R410A 4.减振器、支架形式、材质:满足设计及规范要求 5.含风机检查接线	台	4	0	0	0
2	030701004027	中静压风管式室内机	1.名称:中静压风管式室内机 2.型号:SNJ-45 3.规格:制冷量QL=5.6kw,制热量QR=6.3kw,输入功率N=0.104kw,风量Q=570CMH,制冷工质R410A 4.减振器、支架形式、材质:满足设计及规范要求 5.含风机检查接线	台	20	0	0	0
3	030701004028	中静压风管式室内机	1.名称:中静压风管式室内机 2.型号:SNJ-50 3.规格:制冷量QL=5.0kw,制热量QR=5.6kw,输入功率N=0.151kw,风量Q=1056CMH,制冷工质R410A 4.减振器、支架形式、材质:满足设计及规范要求 5.含风机检查接线	台	4	0	0	0
4	030701004029	中静压风管式室内机	1.名称:中静压风管式室内机 2.型号:SNJ-56 3.规格:制冷量QL=5.6kw,制热量QR=6.3kw,输入功率N=0.151kw,风量Q=1056CMH,制冷工质R410A 4.减振器、支架形式、材质:满足设计及规范要求 5.含风机检查接线	台	4	0	0	0
5	030701004030	中静压风管式室内机	1.名称:中静压风管式室内机 2.型号:SNJ-63 3.规格:制冷量QL=6.3kw,制热量QR=7.1kw,输入功率N=0.151kw,风量Q=1056CMH,制冷工质R410A 4.减振器、支架形式、材质:满足设计及规范要求 5.含风机检查接线	台	14	0	0	0
6	030701004031	中静压风管式室内机	1.名称:中静压风管式室内机 2.型号:SNJ-71 3.规格:制冷量QL=7.1kw,制热量QR=8.0kw,输入功率N=0.151kw,风量Q=1056CMH,制冷工质R410A 4.减振器、支架形式、材质:满足设计及规范要求 5.含风机检查接线	台	2	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-中央空调系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7	030701004032	中静压风管式室内机	1.名称:中静压风管式室内机 2.型号:SNJ-80 3.规格:制冷量QL=8.0kw,制热量QR=9.0kw,输入功率N=0.151kw,风量Q=1056CMH,制冷工质R410A 4.减振器、支架形式、材质:满足设计及规范要求 5.含风机检查接线	台	1	0	0	0
8	030701004033	中静压风管式室内机	1.名称:中静压风管式室内机 2.型号:SNJ-90 3.规格:制冷量QL=9.0kw,制热量QR=10.0kw,输入功率N=0.194kw,风量Q=1056CMH,制冷工质R410A 4.减振器、支架形式、材质:满足设计及规范要求 5.含风机检查接线	台	2	0	0	0
9	030701004034	中静压风管式室内机	1.名称:中静压风管式室内机 2.型号:SNJ-100 3.规格:制冷量QL=10.0kw,制热量QR=11.0kw,输入功率N=0.194kw,风量Q=1428CMH,制冷工质R410A 4.减振器、支架形式、材质:满足设计及规范要求 5.含风机检查接线	台	4	0	0	0
10	030701001003	全热交换器	1.名称:全热交换器 2.型号:XFJ-800 3.规格:风量Q=800CMH,风压H=100Pa,输入功率N=0.66kw 4.含风机检查接线	台	1	0	0	0
11	030701001004	全热交换器	1.名称:全热交换器 2.型号:XFJ-1000 3.规格:风量Q=1000CMH,风压H=160Pa,输入功率N=0.84kw 4.含风机检查接线	台	3	0	0	0
12	030701001005	全热交换器	1.名称:全热交换器 2.型号:XFJ-2000 3.规格:风量Q=2000CMH,风压H=200Pa,输入功率N=1.6kw 4.含风机检查接线	台	1	0	0	0
13	030701003009	多联式空调室外机	1.名称:多联式空调室外机 2.型号:swj-350 3.规格:制冷量QL=35.0kw,制热量QR=35.0kw,制冷功率N=9.90kw,制热功率N=9.22kw,IPLV=7.0,制冷工质R410A,运转噪音:60dB(A) 4.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计及规范要求 5.含风机检查接线	台	4	0	0	0
14	030701003010	多联式空调室外机	1.名称:多联式空调室外机 2.型号:swj-400 3.规格:制冷量QL=40.0kw,制热量QR=40.0kw,制冷功率N=11.31kw,制热功率N=10.85kw,IPLV=7.0,制冷工质R410A,运转噪音:61dB(A) 4.隔振垫(器)、支架形式、材质:满足设计及规范要求 5.含风机检查接线	台	5	0	0	0
15	030701004035	新风机	1.名称:新风机VAM2000GMVE 2.规格:详见设计 3.含电机检查接线	台	1	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-中央空调系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16	030701004036	新风机	1.名称:新风机VAM1000GMVE 2.规格:详见设计 3.含电机检查接线	台	3	0	0	0
17	030703007058	防雨百叶风口	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:400*250	个	8	0	0	0
18	030703007059	双层百叶风口	1.名称:双层百叶风口 2.规格:100*100	个	50	0	0	0
19	030703007060	双层百叶风口	1.名称:双层百叶风口 2.规格:120*120	个	2	0	0	0
20	030703007061	双层百叶风口	1.名称:双层百叶风口 2.规格:250*200	个	4	0	0	0
21	030703007062	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.规格:900*200	个	3	0	0	0
22	030703007063	单层百叶风口	1.名称:单层百叶风口 2.规格:1300*300	个	1	0	0	0
23	030703007064	矩形回风口	1.名称:矩形回风口 2.规格:600x300	个	24	0	0	0
24	030703007065	矩形回风口	1.名称:矩形回风口 2.规格:900x300	个	24	0	0	0
25	030703007066	矩形回风口	1.名称:矩形回风口 2.规格:1000x300	个	1	0	0	0
26	030703007067	矩形回风口	1.名称:矩形回风口 2.规格:1300x300	个	6	0	0	0
27	030703007068	矩形送风口	1.名称:矩形送风口 2.规格:400x200	个	48	0	0	0
28	030703007069	矩形送风口	1.名称:矩形送风口 2.规格:600x200	个	48	0	0	0
29	030703007070	矩形送风口	1.名称:矩形送风口 2.规格:600x250	个	2	0	0	0
30	030703007071	矩形送风口	1.名称:矩形送风口 2.规格:700x250	个	12	0	0	0
31	030702001031	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:B≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.支架防腐:除锈后刷二遍防锈漆	m2	193.9	0	0	0
32	030702001032	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:450<B≤630 5.板材厚度:0.75mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.支架防腐:除锈后刷二遍防锈漆	m2	305.72	0	0	0
33	030702001033	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:630<B≤1000 5.板材厚度:1mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.支架防腐:除锈后刷二遍防锈漆	m2	174.94	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-中央空调系统　　第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
34	030702001034	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:1500<B≤2000 5.板材厚度:1.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.支架防腐:除锈后刷二遍防锈漆	m2	36.83	0	0	0
35	030702001035	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:B≤320 5.板材厚度:0.5mm 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.支架防腐:除锈后刷二遍防锈漆	m2	0.73	0	0	0
36	030703019009	柔性接口	1.名称:柔性接口 2.规格:详见设计	m2	53.63	0	0	0
37	031001004022	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级:15.9 4.连接形式:满足设计及规范要求	m	154.97	0	0	0
38	031001004023	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级:6.4 4.连接形式:满足设计及规范要求	m	107.44	0	0	0
39	031001004024	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级:9.5 4.连接形式:满足设计及规范要求	m	259.9	0	0	0
40	031001004025	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级:12.7 4.连接形式:满足设计及规范要求	m	269.84	0	0	0
41	031001004026	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级:19.1 4.连接形式:满足设计及规范要求	m	34.42	0	0	0
42	031001004027	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级:22.2 4.连接形式:满足设计及规范要求	m	70.51	0	0	0
43	031001004028	铜管	1.安装部位:室内 2.介质:冷媒管 3.规格、压力等级:28.6 4.连接形式:满足设计及规范要求	m	162.4	0	0	0
44	031001001004	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.规格、压力等级:DN32 4.连接形式:满足设计及规范要求	m	297.48	0	0	0
45	031208002007	管道绝热	1.绝热材料品种:柔性橡塑泡沫保温 2.绝热厚度:15mm 3.管道外径:满足设计及规范求	m3	1.04	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-中央空调系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
46	031208002008	管道绝热	1.绝热材料品种:柔性橡塑泡沫保温 2.绝热厚度:20mm 3.管道外径:满足设计及规范求	m3	0.8	0	0	0
47	031208003004	通风管道绝热	1.绝热材料品种:柔性橡塑泡沫保温 2.绝热厚度:15mm 3.软木品种:采用不燃A级环保型离心玻璃棉板	m3	24.63	0	0	0
合计							0	0
单价措施项目清单：								
1	031301017028	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.其他详见设计施工图及规范要求	项	1	0	0	0
2	031009002006	空调水工程系统调试	1.空调水工程系统调试 2.其他详见设计施工图及规范要求	系统	1	0	0	0
3	030704001008	通风工程检测、调试	1.通风工程检测、调试 2.其他详见设计施工图及规范要求	系统	1	0	0	0
合计							0	0

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-中央空调系统　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	1	总价措施项目费				
1	1.1.1	环境保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.73	0	
2	1.1.2	文明施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.75	0	
3	1.1.3	安全施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.26	0	
4	1.1.4	临时设施费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	3.83	0	
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.19	0	
6	1.3	二次搬运费		100	0	
7	1.4	冬雨季施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.53	0	
8	1.5	工程及设备保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.41	0	
合计					0	

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。

2、“计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。

3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-中央空调系统

序号	子目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额		73405.86	
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-中央空调系统　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元	73405.86	按分部分项工程合计费用的10%计取
合计			73405.86	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-中央空调系统　　第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估(元)		备注
			单价	合价	
1					
合计					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-中央空调系统

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
合计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

计日工表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-中央空调系统　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
小计					
总计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-中央空调系统　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-中央空调系统　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费		D1+D2+D3	100	
4.1	社会保障费		D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	100	
4.1.1	养老保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	18.63	
4.1.2	失业保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.82	
4.1.3	医疗保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	8.73	
4.1.4	工伤保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.02	
4.1.5	生育保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.58	
4.2	住房公积金		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.82	
4.3	工程排污费			100	
6	增值税		E	9	
合计					

发包人提供的材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-中央空调系统

序号	编码	名称	单位	项目特征	数量	最高限价
1						

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_业务楼_业务楼-中央空调系统　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_室外附属　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	室外土建、绿化工程				
2	室外给排水工程				
3	室外景观照明工程				
4	室外消防工程				
合计					

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_室外附属_室外土建、绿化工程　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	社会保障费		
4.1.1	养老保险费		
4.1.2	失业保险费		
4.1.3	医疗保险费		
4.1.4	工伤保险费		
4.1.5	生育保险费		
4.2	住房公积金		
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程总造价		
合计			

注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_室外附属_室外土建、绿化工程　　第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
分部分项清单：								
1		土建部分						
1	011102003012	陶瓷透水砖	1.素土夯实; 2.100厚级配碎石垫层; 3.100厚C20砼 4.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 5.面层材料品种、规格、颜色:400*400*50陶瓷透水砖(齐缝铺)	m2	1167	0	0	0
2	011102003013	花岗岩碎拼	1.素土夯实; 2.100厚级配碎石垫层; 3.100厚C20砼 4.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 5.面层材料品种、规格、颜色:冰纹荔枝面黄金麻花岗岩碎拼	m2	22.37	0	0	0
3	011102003014	荔枝面芝麻白汀步	1.素土夯实; 3.100厚C15砼 4.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 5.面层材料品种、规格、颜色:1200*400*50厚荔枝面芝麻白汀步	m2	63.07	0	0	0
4	040204004001	停车位花岗岩道牙	1.材料品种、规格:600*300*200切斜边花岗岩道牙 2.基础、垫层:材料品种、厚度:250厚砾石 3.素土夯实 4.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m	58.94	0	0	0
5	011102003015	水泥预制方块	1.材料品种、规格:500*500*200水泥预制方块 2.基础、垫层:材料品种、厚度:250厚砾石 3.素土夯实 4.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层	m2	487.13	0	0	0
6	040204004002	花池花岗岩道牙	1.素土夯实; 2.120厚级配碎石垫层; 3.100厚C20砼 4.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5.材料品种、规格:600*150*400光面粉红花岗岩道牙(倒1.5cm直边)	m	482.63	0	0	0
7	050307017001	垃圾桶	1.成品垃圾桶 2.做法详见设计	个	8	0	0	0
8	050307016001	宽形花池	1.素土夯实; 2.120厚级配碎石垫层; 3.100厚C20砼 4.240砖砌体高350 5.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 6.300顶面600*300*50光面粉红麻花岗岩(倒1.5cm直边)、350侧单面400*200*20光面芝麻白花岗岩 6.与绿化相接内壁做20厚1:3水泥砂浆抹平厚再涂1mm改性沥青层; 7.砌体离地面60处做20厚1:3聚合物水泥砂浆防潮层。	m	825.33	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_室外附属_室外土建、绿化工程　　第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	050307016002	窄形花池	1.素土夯实; 2.120厚级配碎石垫层; 3.100厚C20砼 4.240砖砌体高350 5.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 6.600*150*400光面粉红麻花岗岩	m	67.18	0	0	0
10	011107001001	石材台阶面	1.素土夯实; 2.120厚级配碎石垫层; 3.100厚C20砼 4.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 5.面层材料品种、规格、颜色:600*300*30荔枝面粉红麻石材	m2	3.96	0	0	0
11	011102003016	荔枝面芝麻白花岗岩地面	1.250厚轻质回填材料; 3.100厚C15砼 4.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 5.面层材料品种、规格、颜色:600*300*30荔枝面芝麻白花岗岩	m2	21.19	0	0	0
12	011102003017	光面芝麻黑花岗岩波打线	1.250厚轻质回填材料; 3.100厚C15砼 4.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 5.面层材料品种、规格、颜色:400*200*20光面芝麻黑花岗岩波打线	m2	663.59	0	0	0
13	040203006001	消防车道	1.渣石土回填(土石比3:7)回填夯实 2.材料来源:场外借方 3.200厚5~25粒径垫层夯实; 4.200厚5~25粒径C20透水混凝土; 5.50厚AC-25粗粒式改性沥青混凝土 6.40厚AC-13细粒式改性沥青混凝土 7.借土费由投标人自行调查、综合考虑,包括借土场使用等一切相关费用 8.运距:暂定15公里,实际运距以发包人确认的为准 9.最终结算单价根据经发包人确认的实际运距仅在此清单报价基础上作运费调差。调差方式:实际运距与暂定运距差值按定额组价并乘以中标浮动率后直接调增或扣回	m2	2099.25	0	0	0
2		绿化部分						
1	050101009001	种植土回(换)填	1.回填土质要求:详见设计要求	m3	1518	0	0	0
2	050102001001	香樟	1.种类:香樟 2.胸径或干径:19-20cm 3.株高、冠径:400cm、350-400cm 4.养护期:1年 5.措施包含:加施基肥、枝根消毒、生根催芽、树体输液、树干涂白、草绳绕干、树木支撑	株	26	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_室外附属_室外土建、绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3	050102001002	桂花	1.种类:桂花 2.胸径或干径:12cm 3.株高、冠径:250-300cm、200-250cm 4.养护期:1年 5.措施包含:加施基肥、枝根消毒、生根催芽、树体输液、树干涂白、草绳绕干、树木支撑	株	24	0	0	0
4	050102001003	茶花	1.种类:茶花 2.地径:12cm 3.株高、冠径:150-200cm、100-150cm 4.养护期:1年 5.措施包含:加施基肥、枝根消毒、生根催芽	株	55	0	0	0
5	050102001004	银杏	1.种类:银杏 2.胸径或干径:16cm 3.株高、冠径:800cm、300-400cm 4.养护期:1年 5.措施包含:加施基肥、枝根消毒、生根催芽、树体输液、树干涂白、草绳绕干、树木支撑	株	3	0	0	0
6	050102001005	日本晚樱	1.种类:日本晚樱 2.胸径或干径:12cm 3.株高、冠径:250-300cm、250-300cm 4.养护期:1年 5.措施包含:加施基肥、枝根消毒、生根催芽、树体输液、树干涂白、草绳绕干、树木支撑	株	20	0	0	0
7	050102001006	红枫	1.种类:红枫 2.地径:6cm 3.株高、冠径:150-200cm180-250cm 4.养护期:1年 5.措施包含:加施基肥、枝根消毒、生根催芽	株	14	0	0	0
8	050102001007	杜鹃球	1.种类:杜鹃球 2.株高、冠径:100-120cm、120cm 4.养护期:1年 5.措施包含:加施基肥、枝根消毒、生根催芽	株	16	0	0	0
9	050102001008	冬青球	1.种类:冬青球 2.株高、冠径:100cm、120cm 4.养护期:1年 5.措施包含:加施基肥、枝根消毒、生根催芽	株	17	0	0	0
10	050102001009	红叶石楠球	1.种类:红叶石楠球 2.株高、冠径:120cm、150cm 4.养护期:1年 5.措施包含:加施基肥、枝根消毒、生根催芽	株	26	0	0	0
11	050102002001	春鹃	1.种类:春鹃 49株/㎡ 2.冠丛高:25-30cm 3.蓬径:25cm 4.养护期:1年 5.加施基肥	m2	406	0	0	0
12	050102002002	茶梅	1.种类:茶梅 49株/㎡ 2.冠丛高:30-40cm 3.蓬径:25cm 4.养护期:1年 5.加施基肥	m2	249	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_室外附属_室外土建、绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	050102002003	金森女贞	1.种类:金森女贞 49株/㎡ 2.冠丛高:30-40cm 3.蓬径:25cm 4.养护期:1年 5.加施基肥	m2	548	0	0	0
14	050102012001	蓝花鼠尾草	1.种类:蓝花鼠尾草 64加仑/㎡ 2.蓬径:15cm 3.养护期:1年 4.加施基肥	m2	20	0	0	0
15	050102012002	紫叶狼尾草	1.种类:紫叶狼尾草 64加仑/㎡ 2.蓬径:15cm 3.养护期:1年 4.加施基肥	m2	28	0	0	0
16	050102012003	墨西哥鼠尾草	1.种类:墨西哥鼠尾草 49加仑/㎡ 2.蓬径:20cm 3.养护期:1年 4.加施基肥	m2	40	0	0	0
17	050102012004	细叶芒	1.种类:细叶芒 16加仑/㎡ 2.蓬径:20-30cm 3.养护期:1年 4.加施基肥	m2	43	0	0	0
18	050102012005	草坪	1.种类:草坪 2.养护期:1年 3.加施基肥	m2	1071	0	0	0
3		室外挡墙						
1	010102002003	挖沟槽石方	1.岩石类别:石渣 2.开凿深度:详设计 3.开挖方式:机械开挖 4.基础类型:筏板下地梁、排水沟 5.人工清挖死角部位土石方费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.清单工程量包含工作面及放坡	m3	1397.75	0	0	0
2	010201001001	换填垫层	1.材料种类及配比:级配碎石 2.压实系数:0.94	m3	942.36	0	0	0
3	010103001010	回填方	1.填方材料品种:级配碎石 2.密实度要求:满足设计和规范要求 3.填方材料品种:由投标人根据设计要求验房后方可填入,并符合相关工程的质量规范要求 4.填方来源、运距:投标人根据现场实际情况自行考虑运距,并综合在投标报价中 5.夯填(碾压),分层夯填	m3	455.39	0	0	0
4	010504004001	挡土墙	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.高度:6米~8米 4.模板单列 5.具体详见施工设计图纸	m3	2079.38	0	0	0
5	010515001051	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 14 2.钢筋的调直、除锈、锚固搭接和损耗等费用由投标自行综合考虑在投标报价中 3.钢筋的复检、送检所需的检材费用由投标人自行考虑在投标报价中	t	73.694	0	0	0
6	011702001011	挡土墙	1.位置:挡墙模板 2.其余:详见设计	m2	3361.73	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_室外附属_室外土建、绿化工程　　第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7	011701002001	外脚手架	1.搭设方式:双排 2.搭设高度:≤15m 3.脚手架材质:钢管	m2	1320.1	0	0	0
4		室外围墙						
1	010102002004	挖沟槽石方	1.岩石类别:石渣 2.开凿深度:详设计 3.开挖方式:机械开挖 4.基础类型:围墙 5.人工清挖死角部位土石方费用由投标人自行考虑在投标报价中 6.清单工程量包含工作面及放坡	m3	307.01	0	0	0
2	010404001001	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层 100mm 2.具体详见设计施工图纸	m3	43.86	0	0	0
3	010501002001	条形基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:c15 3.位置:室外围墙 4.其它:含模板及支撑	m3	112.32	0	0	0
4	010401003001	围墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10机制砖 2.砂浆强度等级、配合比:详见18J812	m3	160.58	0	0	0
5	011201001016	围墙面装饰	1.底层厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆 2.面层厚度、砂浆配合比:水刷石抹面	m2	1643.34	0	0	0
6	010401003002	砖砌花池	1.砖品种、规格、强度等级:MU10机制砖 2.砂浆强度等级、配合比:详见18J812	m3	21.43	0	0	0
7	011201001017	砖砌花池面装饰	1.底层厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆 2.面层厚度、砂浆配合比:水刷石抹面	m2	178.57	0	0	0
8	011503001008	金属栏杆	1.栏杆材料种类、规格:详见西南18J812 A/76 2.固定配件种类:详见西南18J812 A/76 3.防护材料种类:详见西南18J812 A/76	m	471.6	0	0	0
9	040205011001	成品岗亭	1.类型:详见设计 2.规格:详见设计 3.基础、垫层:材料品种、厚度:详见设计	座	2	0	0	0
10	010805004001	电动伸缩门	1.门代号及洞口尺寸:室外围墙 总长25m 2.门框或扇外围尺寸:详见设计 3.门材质:详见设计 4.玻璃品种、厚度:详见设计 5.启动装置的品种、规格:详见设计 6.电子配件品种、规格:详见设计	樘	4	0	0	0
11	011701002002	外脚手架	1.搭设方式:里脚手架 2.搭设高度:详见设计 3.脚手架材质:钢管	m2	405.72	0	0	0
5		海绵城市						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_室外附属_室外土建、绿化工程　　第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	010102001002	挖一般石方	1.类别:综合考虑 2.开挖方式:机械破碎及开挖 3.挖土深度:综合考虑 4.弃土运距:投标人应自行踏勘现场并综合考虑 5.人工清挖死角部位土石方费用由投标人自行考虑在投标报价中	m3	496.97	0	0	0
2	010404001002	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:50mm厚砂土垫层 2.级配等级:满足设计及相关规范要求 3.位置:雨水花园	m3	14.99	0	0	0
3	010404001003	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:250mm厚Φ20~Φ30砾石排水层 2.位置:雨水花园及下沉式绿地	m3	144.12	0	0	0
4	060105006001	土工布铺设	1.材料名称及规格:透水土工布,150g/m2 2.铺设方式:平铺 3.铺设位置:雨水花园及下沉式绿地	m2	1152.98	0	0	0
5	040601025001	滤料铺设	1.滤料品种:改良种植土滤料 2.厚度:200mm或300mm 3.滤料规格:满足设计及规范要求 4.位置:雨水花园及下沉式绿地	m3	142.96	0	0	0
6	040601025002	滤料铺设	1.滤料品种:中砂 2.厚度:50mm 3.滤料规格:满足设计及规范要求 4.位置:雨水花园	m3	14.99	0	0	0
7	010103001011	回填方	1.填方材料品种:回填土 2.填方粒径要求:满足设计及规范要求 3.回填方式由投标人根据现场实际情况自行 4.密实度要求:满足设计和规范要求 5.填方材料品种:由投标人根据设计要求验后方可填入,并符合相关工程的质量规范要求 6.填方来源、运距:投标人根据现场实际情况自行考虑运距,并综合在投标报价中 7.位置:雨水花园及下沉式绿地	m3	74.96	0	0	0
8	010103001012	回填方	1.填方材料品种:50mm厚树皮 2.填方粒径要求:满足设计及规范要求 3.回填方式由投标人根据现场实际情况自行 4.密实度要求:满足设计和规范要求 5.填方材料品种:由投标人根据设计要求验后方可填入,并符合相关工程的质量规范要求 6.填方来源、运距:投标人根据现场实际情况自行考虑运距,并综合在投标报价中	m3	14.99	0	0	0
合计							0	0
单价措施项目清单：								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_室外附属_室外土建、绿化工程　　第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1	011705001013	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:汽车式起重机 2.机械设备规格型号:≤30t	台次	1	0	0	0
2	011705001014	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:压路机	台次	1	0	0	0
3	011705001015	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:沥青混凝土摊铺机	台次	1	0	0	0
合计							0	0

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_室外附属_室外土建、绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	1	总价措施项目费				
1	1.1.1	环境保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.75	0	
2	1.1.2	文明施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	3.35	0	
3	1.1.3	安全施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.8	0	
4	1.1.4	临时设施费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	4.46	0	
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.77	0	
6	1.3	二次搬运费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.95	0	
7	1.4	冬雨季施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.47	0	
8	1.5	工程及设备保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.43	0	
9	1.6	工程定位复测费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.19	0	
合计					0	

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。

2、“计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。

3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_室外附属_室外土建、绿化工程

序号	子目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额		383643.09	
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_室外附属_室外土建、绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元	383643.09	按分部分项工程合计费用的10%计取
合计			383643.09	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_室外附属_室外土建、绿化工程　　第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估(元)		备注
			单价	合价	
1					
合计					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_室外附属_室外土建、绿化工程　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
合计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

计日工表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_室外附属_室外土建、绿化工程　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
小计					
总计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_室外附属_室外土建、绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_室外附属_室外土建、绿化工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费		D1+D2+D3	100	
4.1	社会保障费		D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	100	
4.1.1	养老保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	18.63	
4.1.2	失业保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.82	
4.1.3	医疗保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	8.73	
4.1.4	工伤保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.02	
4.1.5	生育保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.58	
4.2	住房公积金		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.82	
4.3	工程排污费			100	
6	增值税		E	9	
合计					

发包人提供的材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_室外附属_室外土建、绿化工程　　第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	项目特征	数量	最高限价
1						

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_室外附属_室外土建、绿化工程　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_室外附属_室外给排水工程　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	社会保障费		
4.1.1	养老保险费		
4.1.2	失业保险费		
4.1.3	医疗保险费		
4.1.4	工伤保险费		
4.1.5	生育保险费		
4.2	住房公积金		
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程总造价		
合计			

注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_室外附属_室外给排水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
分部分项清单：								
1		中水系统						
1	030109011003	水泵	1.名称:水泵 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.其它:含电机检查接线	台	2	0	0	0
2	031003003063	可曲挠橡胶接头	1.类型:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接	个	2	0	0	0
3	031003003064	闸阀	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.含法兰片	个	2	0	0	0
4	031003003065	消声止回阀	1.类型:消声止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接	个	2	0	0	0
5	031001006051	PE管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管、DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	77.5	0	0	0
6	031001006052	PE管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管、DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	40.61	0	0	0
7	031001006053	PE管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管、DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	72.22	0	0	0
8	031001006054	PE管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PE管、DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求	m	51.68	0	0	0
9	031003001013	取水阀	1.类型:取水阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	15	0	0	0
2		排水系统						
1	031001006055	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管、DN500 4.连接形式:弹性密封橡胶圈粘接 5.管道闭水试验:满足设计及规范要求	m	38.26	0	0	0
2	031001006056	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管、DN400 4.连接形式:弹性密封橡胶圈粘接 5.管道闭水试验:满足设计及规范要求	m	21.5	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_室外附属_室外给排水工程　　第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3	031001006057	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管、DN300 4.连接形式:弹性密封橡胶圈粘接 5.管道闭水试验:满足设计及规范要求	m	469.07	0	0	0
4	031001006058	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管、DN200 4.连接形式:弹性密封橡胶圈粘接 5.管道闭水试验:满足设计及规范要求	m	32.29	0	0	0
5	031001006059	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管、DN300 4.连接形式:弹性密封橡胶圈粘接 5.管道闭水试验:满足设计及规范要求	m	565.65	0	0	0
6	010507006001	雨水井	1.部位:室外雨水井 2.混凝土强度等级:详见设计 3.防水、抗渗要求:满足设计及规范要求 4.其它:详见图集12S522	座	31	0	0	0
7	040504009001	雨水口	1.名称:雨水箅子 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:满足设计及规范要求 3.垫层、基础材质及厚度:满足设计及规范要求	座	30	0	0	0
8	010507006002	污水井	1.部位:室外污水井 2.混凝土强度等级:详见设计 3.防水、抗渗要求:满足设计及规范要求 4.其它:详见图集12S522	座	33	0	0	0
9	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:三、四类土 2.挖土深度:详设计 3.开挖方式:自行考虑 4.清单量已包含工作边及放坡	m3	2292.21	0	0	0
10	010103001013	回填方	1.密实度要求:满足规范及设计要求 2.填方材料品种:土石综合考虑 3.填方粒径要求:满足规范及设计要求 4.填方来源、运距:暂按500m内场地转运 5.位置:室外管网沟槽	m3	1510.92	0	0	0
11	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:土方 2.运距:暂按500m内场地转运,实际运距以发包人确认的为准 3.最终结算单价根据经发包人确认的实际运距仅在此清单报价基础上作运费调差。调差方式:实际运距与暂定运距差值按定额组价并乘以中标浮动率后直接调增或扣回	m3	620.57	0	0	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_室外附属_室外给排水工程　　第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	040504007001	混凝土出水口	1.名称:混凝土出水口 2.垫层、基础材质及厚度:八字翼墙身及基础用M7.5水泥砂浆MU30块石(或墙身及基础为C30混凝土),墙身外露部分用1:2水泥砂浆勾平缝。 3.详见图集06MS201-9	座	1	0	0	0
13	040504002001	混凝土井	1.名称:混凝土井 2.垫层、基础材质及厚度:墙身用M7.5水泥砂浆砌MU10砖, 3.混凝土强度等级:满足设计及规范要求 4.井盖、井圈材质及规格:满足设计及规范要求 5.详见图集06S201-3	座	1	0	0	0
14	040501001001	混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 2.规格:De1650 3.接口方式:平接(企口)式 4.铺设深度:满足设计及规范要求 5.管道检验及试验要求:满足设计及规范要求	m	82.63	0	0	0
15	010507006003	成品玻璃钢化粪池	1.名称:成品玻璃钢化粪池 2.部位:室外 3.规格:有效容积100立方米	座	1	0	0	0
16	031006008001	地埋式医疗废水一体化处理设备	1.类型:地埋式医疗废水一体化处理设备 2.型号、规格:满足设计及规范要求	台	1	0	0	0
合计							0	0
单价措施项目清单：								
1								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_室外附属_室外给排水工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	1	总价措施项目费				
1	1.1.1	环境保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.73	0	
2	1.1.2	文明施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.75	0	
3	1.1.3	安全施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.26	0	
4	1.1.4	临时设施费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	3.83	0	
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.19	0	
6	1.3	二次搬运费		100	0	
7	1.4	冬雨季施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.53	0	
8	1.5	工程及设备保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.41	0	
合计					0	

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。

2、“计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。

3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_室外附属_室外给排水工程

序号	子目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额		66794.61	
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_室外附属_室外给排水工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金	元	66794.61	按分部分项工程合计费用的10%计取
合计			66794.61	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_室外附属_室外给排水工程　　第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估(元)		备注
			单价	合价	
1					
合计					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_室外附属_室外给排水工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
合计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

计日工表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_室外附属_室外给排水工程　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
小计					
总计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_室外附属_室外给排水工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_室外附属_室外给排水工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费		D1+D2+D3	100	
4.1	社会保障费		D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	100	
4.1.1	养老保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	18.63	
4.1.2	失业保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.82	
4.1.3	医疗保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	8.73	
4.1.4	工伤保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.02	
4.1.5	生育保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.58	
4.2	住房公积金		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.82	
4.3	工程排污费			100	
6	增值税		E	9	
合计					

发包人提供的材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_室外附属_室外给排水工程　　第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	项目特征	数量	最高限价
1						

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_室外附属_室外给排水工程　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_室外附属_室外景观照明工程　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	社会保障费		
4.1.1	养老保险费		
4.1.2	失业保险费		
4.1.3	医疗保险费		
4.1.4	工伤保险费		
4.1.5	生育保险费		
4.2	住房公积金		
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程总造价		
合计			

注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_室外附属_室外景观照明工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
分部分项清单：								
1	030404017067	配电箱	1.名称:室外景观照明配电箱AL-1 2.型号:内含智能时钟开关控制器 3.规格:满足设计及规范要求 4.基础形式、材质、规格:不锈钢IP6 5.含基础开挖、C20混凝土基础、暂按500m内场地转运。 6.安装方式:落地安装	台	1	0	0	0
2	030412007001	庭院灯	1.名称:庭院灯 2.规格:IP67,3000K,LED 30W AC220V 3.安装高度:3.5m 4.含基础开挖、C20混凝土基础、暂按500m内场地转运。	套	53	0	0	0
3	030411001061	配管	1.名称:电线管 2.规格:SC32 3.配置形式:沿墙、梁板暗敷设	m	109.35	0	0	0
4	030408001070	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-1kV-5x4 3.敷设方式、部位:室内敷设	m	112.6	0	0	0
5	030412007002	草坪灯	1.名称:草坪灯 2.规格:IP67,3000K,LED 10W AC220V 3.安装高度:0.6m 4.含基础开挖、C20混凝土基础、暂按500m内场地转运。	套	33	0	0	0
6	030412007003	台阶灯	1.名称:台阶灯 2.规格:IP68,3000K,LED 3W DC24V	套	20	0	0	0
7	030408001071	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-1kV-3X2.5	m	1205.63	0	0	0
8	030408001072	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-1kV-3X4	m	435.2	0	0	0
9	030408001073	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-2X2.5	m	125.6	0	0	0
10	030411001062	配管	1.名称:电线管 2.规格:SC20 3.配置形式:埋地敷设	m	1199.36	0	0	0
11	030411001063	配管	1.名称:电线管 2.规格:SC25 3.配置形式:沿墙、梁板暗敷设	m	432.5	0	0	0
12	030413005001	过线井	1.名称:过线井 2.规格:满足设计及规范要求	个	1	0	0	0
合计							0	0
单价措施项目清单：								
1								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_室外附属_室外景观照明工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	1	总价措施项目费				
1	1.1.1	环境保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.73	0	
2	1.1.2	文明施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.75	0	
3	1.1.3	安全施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.26	0	
4	1.1.4	临时设施费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	3.83	0	
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.19	0	
6	1.3	二次搬运费		100	0	
7	1.4	冬雨季施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.53	0	
8	1.5	工程及设备保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.41	0	
合计					0	

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。

2、“计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。

3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_室外附属_室外景观照明工程

序号	子目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额		18280.62	
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_室外附属_室外景观照明工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元	18280.62	按分部分项工程合计费用的10%计取
合计			18280.62	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_室外附属_室外景观照明工程　　第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估(元)		备注
			单价	合价	
1					
合计					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_室外附属_室外景观照明工程　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
合计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

计日工表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_室外附属_室外景观照明工程　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
小计					
总计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_室外附属_室外景观照明工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_室外附属_室外景观照明工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费		D1+D2+D3	100	
4.1	社会保障费		D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	100	
4.1.1	养老保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	18.63	
4.1.2	失业保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.82	
4.1.3	医疗保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	8.73	
4.1.4	工伤保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.02	
4.1.5	生育保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.58	
4.2	住房公积金		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.82	
4.3	工程排污费			100	
6	增值税		E	9	
合计					

发包人提供的材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_室外附属_室外景观照明工程

序号	编码	名称	单位	项目特征	数量	最高限价
1						

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_室外附属_室外景观照明工程　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_室外附属_室外消防工程　　第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费合计		
2	措施项目费		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	专业工程暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
4	规费		
4.1	社会保障费		
4.1.1	养老保险费		
4.1.2	失业保险费		
4.1.3	医疗保险费		
4.1.4	工伤保险费		
4.1.5	生育保险费		
4.2	住房公积金		
4.3	工程排污费		
5	税前工程造价		
6	增值税		
7	工程总造价		
合计			

注：本表适用于单位工程最高投标限价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_室外附属_室外消防工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
分部分项清单：								
1	030901002016	消火栓钢管	1.安装部位:室外 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN300 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 5.管道防腐:除锈后刷红色调和漆两道	m	114.06	0	0	0
2	030901002017	消火栓钢管	1.安装部位:室外 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 5.管道防腐:除锈后刷红色调和漆两道	m	352.5	0	0	0
3	030901001033	水喷淋钢管	1.安装部位:室外 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 5.管道防腐:除锈后刷红色调和漆两道	m	36.46	0	0	0
4	030901002018	消火栓钢管	1.安装部位:室外 2.材质、规格:热浸镀锌钢管、DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 5.管道防腐:除锈后刷红色调和漆两道	m	47.7	0	0	0
5	031003003066	闸阀	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN300 3.连接形式:沟槽连接	个	4	0	0	0
6	030901011001	室外消火栓	1.名称:室外消火栓 2.型号、规格:地上式SS100/65-1.0型 3.附件材质、规格:详见设计	套	5	0	0	0
7	030901012001	消防水泵接合器	1.名称:消防水泵接合器 2.安装部位:室外 3.型号、规格:DN150 4.附件材质、规格:详见设计	套	4	0	0	0
8	030901012002	消防水泵接合器	1.名称:消防水泵接合器 2.安装部位:室外 3.型号、规格:DN100 4.附件材质、规格:详见设计	套	1	0	0	0
9	040504006001	室外消防取水口	1.名称:室外消防取水口 2.砌筑材料品种、规格:详见设计	座	2	0	0	0
10	031002003068	套管	1.名称、类型:柔性防水套管制作、安装 2.材质:钢制 3.规格:介质管道公称直径300 4.填料材质:满足设计及规范要求	个	4	0	0	0
合计							0	0
单价措施项目清单：								
1								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_室外附属_室外消防工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	1	总价措施项目费				
1	1.1.1	环境保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.73	0	
2	1.1.2	文明施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.75	0	
3	1.1.3	安全施工费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.26	0	
4	1.1.4	临时设施费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	3.83	0	
5	1.2	夜间和非夜间施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.19	0	
6	1.3	二次搬运费		100	0	
7	1.4	冬雨季施工增加费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.53	0	
8	1.5	工程及设备保护费	RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.41	0	
合计					0	

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。

2、“计算基数”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+机械费”。

3、按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_室外附属_室外消防工程

序号	子目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额		16598.39	
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_室外附属_室外消防工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额	元	16598.39	按分部分项工程合计费用的10%计取
合计			16598.39	

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_室外附属_室外消防工程　　第1页 共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	暂估(元)		备注
			单价	合价	
1					
合计					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_室外附属_室外消防工程

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	备注
合计				

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。

计日工表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_室外附属_室外消防工程　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
小计					
总计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。

总承包服务费计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_室外附属_室外消防工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_室外附属_室外消防工程　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
4	规费		D1+D2+D3	100	
4.1	社会保障费		D1_1+D1_2+D1_3+D1_4+D1_5	100	
4.1.1	养老保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	18.63	
4.1.2	失业保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.82	
4.1.3	医疗保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	8.73	
4.1.4	工伤保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	1.02	
4.1.5	生育保险费		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	0.58	
4.2	住房公积金		RGF_YSJ+RGF_YSJ_DJCS	5.82	
4.3	工程排污费			100	
6	增值税		E	9	
合计					

发包人提供的材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_室外附属_室外消防工程　　第1页 共1页

序号	编码	名称	单位	项目特征	数量	最高限价
1						

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

工程名称：贵安新区疾病预防控制中心建设项目施工_室外附属_室外消防工程　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发承包人确认单价（元）	备注

注：1、此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2、招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。